

# 政府采购需求

项目名称：泰和县交警大队涉案停车场电力杆线迁移工程

采购单位：泰和县澄江镇镇人民政府

时间：2026年04月13日

# 泰和县交警大队涉案停车场电力杆线迁移工程采购需求

## 一、项目基本情况

1、项目名称：泰和县交警大队涉案停车场电力杆线迁移工程

2、预算金额：728192.00 元

3、最高限价：728192.00 元

4、采购清单：

序号	项目名称	数量	预算（元）	简要技术要求
1	泰和县交警大队涉案停车场电力杆线迁移工程	1 项	728192.00 元	详见招标文件技术要求。

5、合同履行期限：自合同签订之日起 40 日内施工完成。

## 二、技术要求

### 2.1、工程量清单

工程名称：泰和县交警大队涉案停车场电力杆线迁移工程

序号	编制依据	项目特征描述	计量单位	工程量
1		基础工程		
1.1		基础工程材料工地运输		
		金具、绝缘子、零星钢材：		
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	17.685
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t.km	176.85
1.2		基础土石方工程		
		线路复测及分坑：		
	YX2-6	线路复测及分坑 直线自立塔	基	2
	YX2-7	线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔	基	1
		普通土、坚土：		
	YX2-82	电杆坑、塔坑、拉线坑机械挖方及回填 普通土、坚土 坑深 6m 以上	m <sup>3</sup>	1336.001
		松砂石：		
	YX2-85	电杆坑、塔坑、拉线坑机械挖方及回填 松砂石 坑深 6m 以上	m <sup>3</sup>	96.265
	YX2-130	挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径 1000mm 以内 坑深 10m 以内	m <sup>3</sup>	37.31
	YX2-135	挖孔基础人工挖方（或爆破） 松砂石 坑径 1500mm 以内 坑深 10m 以内	m <sup>3</sup>	76.684
1.3		基础砌筑		
1.3.2		现浇基础		
		钢筋加工及制作：		
	YX3-44	钢筋笼加工及制作	t	16.684
		基础垫层：		
	YX3-61	基础垫层 素混凝土垫层 每基混凝土量 10m <sup>3</sup> 以内	m <sup>3</sup>	21.64
		混凝土搅拌及浇制：		
	YX3-66	混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量	m <sup>3</sup>	104.08

		40m <sup>3</sup> 以内		
	YX3-72	混凝土搅拌及浇制 保护帽	m <sup>3</sup>	2.04
	YX3-171	钻孔灌注桩基础 混凝土搅拌及浇制 孔深 10m 以内	m <sup>3</sup>	123.32
		基础护壁:		
	YX3-193	现浇护壁 有筋	m <sup>3</sup>	25.92
2		杆塔工程		
2.1		杆塔工程材料工地运输		
		塔材:		
	YX1-103	汽车运输 角钢塔材 装卸	t	21.754
	YX1-104	汽车运输 角钢塔材 运输	t. km	217.542
2.2		杆塔组立		
2.2.2		铁塔、钢管杆组立		
		角钢塔组立:		
	YX4-41	角钢塔组立 塔全高 30m 以内 每米塔重 400kg 以内	t	7.717
	YX4-45	角钢塔组立 塔全高 50m 以内 每米塔重 300kg 以内	t	12.982
3		接地工程		
3.1		接地工程材料工地运输		
		金具、绝缘子、零星钢材:		
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	0.959
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t. km	9.585
3.2		接地土石方		
		接地槽挖方(或爆破)及回填:		
	YX2-213	接地槽挖方(或爆破)及回填 普通土	m <sup>3</sup>	84.8
	YX2-216	接地槽挖方(或爆破)及回填 松砂石	m <sup>3</sup>	169.6
3.3		接地安装		
		接地体加工及制作:		
	YX3-203	接地体加工及制作	t	0.9
		一般接地体安装:		
	YX3-204	一般接地体安装 垂直接地体安装 土	根	36
	YX3-206	一般接地体安装 水平接地体敷设	m	636
		接地测量及其他:		
	YX3-214	接地电阻测量	基	3
4		架线工程		
4.1		架线工程材料工地运输		
		线材:		
	YX1-83	汽车运输 线材 每件重 700kg 以内 装卸	t	0.334
	YX1-84	汽车运输 线材 每件重 700kg 以内 运输	t. km	3.338
	YX1-87	汽车运输 线材 每件重 2000kg 以内 装卸	t	1.426
	YX1-88	汽车运输 线材 每件重 2000kg 以内 运输	t. km	14.258
4.2		导地线架设		
		牵、张场场地建设:		
	YX5-18	牵、张场场地建设 场地平整 单导线	处	2

		/OPGW		
		导引绳展放:		
	YX5-29	导引绳展放 飞行器展放	km	1.3
		张力放、紧线:		
	YX5-34	张力放、紧线 单根避雷线 良导体 100mm <sup>2</sup> 以内	km	1.3
	YX5-38	张力放、紧线 交流线路 导线 300mm <sup>2</sup> 以内	km	0.65
	(费)	飞行器租用	km	0.65
4.3		导地线跨越架设		
		跨越架设:		
	YX5-170	跨越低压、弱电线 110kV	处	3
4.3		导地线跨越架设		
5		附件安装工程		
5.1		附件安装工程材料工地运输		
		金具、绝缘子、零星钢材:		
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	1.88
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t. km	18.803
5.2		绝缘子串及金具安装		
5.2.1		耐张绝缘子串及金具安装		
		耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装:		
	YX6-2	耐张转角杆塔导线挂线及绝缘子串安装 110kV 单导线	组	9
		防振锤、间隔棒安装:		
	调			
	YX6-101	防振锤 单导线 (避雷线、OPGW)	个	35
	*1.2			
		跳线制作及安装:		
	YX6-153	软跳线制作及安装 单导线 110kV	单相	6
5.2.2		悬垂绝缘子串及金具安装		
		直线 (直线换位、直线转角) 杆塔绝缘子串悬挂安装:		
	YX6-23	直线 (直线换位、直线转角) 杆塔绝缘子串悬挂安装 110kV I 型单联串 (跳线串)	串	5
	YX6-24	直线 (直线换位、直线转角) 杆塔绝缘子串悬挂安装 110kV I 型双联串 (悬垂串)	串	6
	YX6-24	直线 (直线换位、直线转角) 杆塔绝缘子串悬挂安装 110kV I 型双联串 (跳线串)	串	1
		导线缠绕铝包带线夹安装:		
	YX6-59	导线缠绕铝包带线夹安装 直线 (直线换位、直线转角) 杆塔 110kV 单导线	单相	6
6		辅助工程		
6.5		杆塔上装的各类辅助生产装置		
		防坠落装置安装:		
	YX7-30	防坠落装置安装 刚性导向型	m	169.8
	YX7-31	防坠落装置安装 柔性导向型	m	73.2
		金具、绝缘子、零星钢材:		
	YX1-97	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸	t	1.3
	YX1-98	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输	t. km	13.002
		杆塔标志牌安装:		
	YX7-27	杆塔标志牌安装	块	15

		输电线路试运:		
	YX7-127	输电线路试运 110kV	回	1

注: 详见设计施工图, 以设计施工图为准: 详见设计施工图, 以设计施工图为准。

