

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市第十九中学多功能学术报告厅建设项目

标段：

第1页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	拆除地面砖	m2	262.54			
2	011601001001	砖砌体拆除	原台阶拆除砖砌体	m3	1.77			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	原铝格栅吊顶拆除	m2	196.7			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：5km	m3	67.364			
		新建土建						
5	010401003001	实心砖墙	新建墙体红砖	m3	63.859			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：构造柱 2. 混凝土强度等级：c20	m3	3.027			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：圈梁 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.6			
8	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内直径(mm)≤18	t	0.412			
9	010515001002	现浇构件钢筋	箍筋带肋钢筋HRB400以内直径≤10mm	t	0.22			
10	010501001001	垫层	现浇混凝土，垫层换为【预拌混凝土C20】	m3	42.45			
11	010401001001	砖基础	阶梯教室阶梯回填砌筑	m3	183.58			
		报告厅装饰工程						
12	011102003001	块料楼地面	1200*600仿古防滑地砖 10cmC20混凝土垫层(内配钢筋)	m2	283			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市第十九中学多功能学术报告厅建设项目

标段：

第2页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	011102003003	块料楼地面	米色防滑地砖(专用填缝剂)室外台阶 60厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 180厚C20素砼基层 100厚碎石垫层 素土夯实	m2	52.82			
14	011102003002	块料楼地面	仿木纹地砖	m2	83			
15	011302001001	吊顶天棚	1. U形轻钢天棚龙骨跌级 2. 18厘板基层 3. 超细玻璃岩棉 4. 面贴石膏板刷白色乳胶漆	m2	328.35			
16	011302001002	吊顶天棚	讲台吊顶软膜灯箱	m2	16.272			
17	010903002001	墙面涂膜防水	15厚1:2水泥砂浆找平层 2厚PUK聚氨脂防水涂料	m2	552.096			
18	011207001001	墙面装饰板	仿木纹防火吸音板墙面 轻钢龙骨单向超细玻璃岩棉	m2	191.83			
19	011105006001	金属踢脚线	铝合金踢脚线	m2	6.99			
20	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 套装门1800*2400	樘	2			
21	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	铝合金窗	m2	12.88			
22	030507014001	显示设备	LED显示屏(包含安装调试等)	m2	18.2			
23	011207001002	墙面装饰板	碳晶板	m2	47.966			
24	011208001001	柱(梁)面装饰	柱面包碳晶板	m2	7.1			
25	01B002	液晶电视	1.43英寸	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市第十九中学多功能学术报告厅建设项目

标段：

第3页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：木质门带套2000*900mm	樘	1			
27	010802001001	金属(塑钢)门	定制不锈钢门	m2	2.68			
28	010810001001	窗帘	布窗帘	m	5.78			
29	010809004002	石材窗台板	白色人造石台面	m2	0.24			
		报告厅夹层装饰工程						
30	011406001001	抹灰面油漆	刮白胶腻子两边找平 刷抗碱底漆一边 刷乳胶漆一边 喷乳胶漆一边	m2	59.74			
31	011104002001	竹、木(复合)地板	仿木纹地板 橡胶海棉衬垫 20mm厚1:2水泥砂浆防潮层压光(加5%防水剂或根据防水剂使用说明) 20mm厚水泥砂浆找平层 砖砌地台	m2	42			
32	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：U形轻钢天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格：硅酸钙板	m2	42			
33	011105006002	金属踢脚线	铝合金踢脚线	m2	2.66			
34	010810001002	窗帘	布窗帘	m	8.68			
35	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	铝合金窗	m2	6.8			
36	01B003	木质柜	1. 木质柜	m2	2			
37	01B004	音控操作台	1. 音控操作台	m	3			
38	01B006	监控屏	1. 监控屏	m2	3.588			
39	010809004001	石材窗台板	白色人造石台面	m2	0.56			
		外墙						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市第十九中学多功能学术报告厅建设项目

标段：

第4页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
40	011204003001	块料墙面	新贴粉色外墙砖	m2	123.98			
41	01B005	栏杆	1. 栏杆h:1m	m	22			
42	010901004001	玻璃钢屋面	铝合金玻璃雨棚	m2	5.76			
		钢结构楼板						
43	010604001001	钢梁	1. 梁类型：箱形钢梁 2) 金属面漆两道 3) 防锈漆两道 4) 底漆一道	t	1.035			
44	010606013001	零星钢构件	零星节点	t	0.07			
45	010605001001	钢板楼板	夹层楼板作法： 1) 饰面层见装修图 2) 50厚混凝土砼(内配c4钢丝网片)随捣随抹 3) 隔防锈漆一道 4) 6mm厚花纹钢板 5) 钢结构	m2	41.88			
		家具						
46	01B007	定制讲台	1. 定制讲台5.5m*0.41	套				
47	01B008	讲台座椅	1. 讲台座椅	套	7			
48	01B009	座椅	2座椅中心距离570mm	套	316			
49	01B010	沙发座椅，茶几	沙发座椅，茶几	套	1			
		安装工程						
		电气系统						
50	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：ALZ 3. 其他：其余未描述部分详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市第十九中学多功能学术报告厅建设项目

标段：

第5页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
51	030412004001	装饰灯	1. 名称：4寸嵌入式暗藏LED筒灯 2. 安装形式：嵌入式安装 3. 其他：其余未描述部分详细见图纸	套	116				
52	030412004002	装饰灯	1. 名称：LED灯带 2. 其他：其余未描述部分详细见图纸	套	147				
53	030412004003	装饰灯	1. 名称：软膜天花灯 2. 其他：其余未描述部分详细见图纸	m2	10.45				
54	030701004001	风机盘管	1. 名称：二级能效变频5P风管机 2. 型号：RFUMDC120DXSAYA 3. 安装形式：吊装 4. 其他：其余未描述部分详细见图纸	台	8				
55	030701003001	空调器	1. 名称：一级能效1.5匹自清洁变频空调 2. 型号：KFR-35GW/B3KHA81U1 3. 安装形式：壁挂安装 4. 其他：其余未描述部分详细见图纸	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市第十九中学多功能学术报告厅建设项目

标段：

第6页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
56	030701003002	空调器	1.名称：一级能效变频3P柜机 2.型号：KFR-72LW/28DNA81U1 3.安装形式：落地安装 4.其他：其余未描述部分详见图纸	台	1			
57	030412001001	普通灯具	1.名称：LED平板灯 2.其他：其余未描述部分详见图纸	套	7			
58	030404034001	照明开关	1.名称：暗装单联单控开关 2.安装方式：距地1.3m 3.其他：其余未描述部分详见图纸	个	2			
59	030404034002	照明开关	1.名称：暗装双联单控开关 2.安装方式：距地1.3m 3.其他：其余未描述部分详见图纸	个	5			
60	030404035001	插座	1.名称：单相五孔插座(安全型) 2.安装方式：距地0.3m 3.其他：其余未描述部分详见图纸	个	37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市第十九中学多功能学术报告厅建设项目

标段：

第7页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
61	030404035002	插座	1. 名称：空调插座 2. 安装方式：距地2m 3. 其他：其余未描述部分详细见图纸	个	2			
62	030411006001	接线盒	1. 名称：灯具接线盒	个	127			
63	030411006002	接线盒	1. 名称：开关插座接线盒	个	46			
64	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：80 4. 配置形式：暗配 5. 其他：其余未描述部分详细见图纸	m	75			
65	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗配 5. 其他：其余未描述部分详细见图纸	m	319.536			
66	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：25 4. 配置形式：暗配 5. 其他：其余未描述部分详细见图纸	m	151.75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市第十九中学多功能学术报告厅建设项目

标段：

第8页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
67	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZC-YJV-4*50+1*25 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：室内 5. 其他：其余未描述部分详细见图纸	m	75			
68	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：WDZC-YJV-4*50+1*25 3. 材质、类型：铜芯 4. 安装部位：室内 5. 其他：其余未描述部分详细见图纸	个	2			
69	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZC-BYJ2.5 4. 材质：铜芯 5. 其他：其余未描述部分详细见图纸	m	1056.564			
70	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格：WDZC-BYJ4 4. 材质：铜芯 5. 其他：其余未描述部分详细见图纸	m	1228.143			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市第十九中学多功能学术报告厅建设项目

标段：

第9页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
71	03B001	打孔	1. 打孔	项				
72	031001004001	铜管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 规格、压力等级：去磷无缝紫铜管 $\phi 9.5$ 4. 连接形式：钎焊连接	m	215			
73	031001004002	铜管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷媒 3. 规格、压力等级：去磷无缝紫铜管 $\Phi 19.1$ 4. 连接形式：钎焊连接	m	215			
74	030414002001	送配电装置系统	输配电装置系统调试 $\leq 1kV$ 交流供电	系统	1			
		弱电系统						
75	030502001001	机柜、机架	1. 名称：弱电主机(专业厂家定制) 2. 其他：其余未描述部分详见图纸	台	1			
76	030502001002	机柜、机架	1. 名称：音频主机(专业设计) 2. 其他：其余未描述部分详见图纸	台	1			
77	030502012001	信息插座	1. 名称：地面电脑信息插座 2. 安装方式：距地0.5m安装 3. 其他：其余未描述部分详见图纸	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市第十九中学多功能学术报告厅建设项目

标段：

第10页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
78	030506001001	扩声系统设备	1.名称：音频系统 2.安装方式：距地2.4米安装 3.其他：其余未描述部分详细见图纸	台	9			
79	030411001003	配管	1.名称：配管 2.材质：PVC 3.规格：25 4.配置形式：暗配 5.其他：其余未描述部分详细见图纸	m	218.603			
80	030502005001	双绞线缆	1.名称：超六类网线 2.其他：其余未描述部分详细见图纸	m	156.468			
81	030411006003	接线盒	1.名称：开关插座接线盒	个	17			
82	030412004004	装饰灯	1.名称：COB面光灯	套	20			
83	030412004005	装饰灯	1.名称：LED会议灯	套	20			
84	030412004006	装饰灯	1.名称：电脑摇头光束灯	套	12			
85	030412004007	装饰灯	1.名称：专业全彩四合一帕灯	套	36			
86	030506001002	扩声系统设备	1.名称：辅助扬声器	台	4			
87	030506001003	扩声系统设备	1.名称：返听扬声器	台	2			
88	030506001004	扩声系统设备	1.名称：专业线阵扩声音响	台	2			
89	030506001005	扩声系统设备	1.名称：专业超低音炮音箱	台	2			
90	030501017001	软件	1.名称：专业曲库点歌系统	套	1			
		消火栓系统						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市第十九中学多功能学术报告厅建设项目

标段：

第11页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
91	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：手工除轻锈，管道刷两遍漆，管道水压试验	m	30			
92	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：管道水压试验	m	10			
93	030804001001	低压碳钢管件	1. 材质：管件 2. 规格：DN100 3. 连接方式：沟槽连接	个	2			
94	030413001001	铁构件	1. 名称：管道支架 2. 手工除轻锈，刷漆	kg	32.293			
95	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：室内安装 2. 附件材质、规格：麻质衬胶水龙带1条，19直流水枪1只，报警按钮一个	套	2			
96	030901013001	灭火器	1. 规格、型号：灭火器	具	16			
97	030905002001	水灭火控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	2			
		暖通系统						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市第十九中学多功能学术报告厅建设项目

标段：

第12页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
98	030701003003	空调器	1.名称：吊顶式新风机 2.安装形式：吊顶式 3.隔振垫(器)、支架形式、材质：支架详细见图 纸安装方式、其余未描述部分详见图纸或相关涉及方案	台	1			
99	030207002001	消音器	1.名称、型号：微穿孔板消声器 2.质量：支架详细见图 纸安装方式、其余未描述部分详见图纸或相关涉及方案	台	1			
100	030702001001	碳钢通风管道	1.名称：镀锌薄钢板风管 2.形状：矩形 3.规格：长边长(mm)≤320 4.板材厚度：0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6.接口形式：咬口连接	m2	24.714			
101	030702001002	碳钢通风管道	1.名称：镀锌薄钢板风管 2.形状：矩形 3.规格：长边长(mm)≤450 4.板材厚度：0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求：共板法兰 6.接口形式：咬口连接	m2	1.728			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市第十九中学多功能学术报告厅建设项目

标段：

第13页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
102	030703019001	柔性接口	1. 名称：柔性接口 2. 材质：防火帆布	m2	0.984			
103	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：200*120	个	6			
104	030703001002	碳钢阀门	1. 名称：风管蝶阀 2. 规格：200*160	个				
105	030703001003	碳钢阀门	1. 名称：电动风阀 2. 规格：500*400	个	1			
		火灾报警系统						
106	030904001001	点型探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 规格：JTY-GM-GST9611 3. 其他：其余未描述部分详见图纸	个	17			
107	030904005001	声光报警器	1. 名称：声光报警器 2. 规格：GST-HX-M8501/2 3. 其他：其余未描述部分详见图纸	个	2			
108	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称：手动报警按钮(带电话插孔) 2. 规格：J-SAP-8402 3. 其他：其余未描述部分详见图纸	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市第十九中学多功能学术报告厅建设项目

标段：

第14页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
109	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称：吸顶式消防广播扬声器 2.规格：GST-LD-8305 3.其他：其余未描述部分详细见图纸	个	4			
110	030904003001	按钮	1.名称：消火栓按钮 2.规格：GST-LD-8403 3.其他：其余未描述部分详细见图纸	个	2			
111	030904008004	模块(模块箱)	1.名称：短路隔离器 2.规格：GST-LD-8313型 3.其他：其余未描述部分详细见图纸	个	1			
112	030904008001	模块(模块箱)	1.名称：单输入/输出模块 2.规格：GST-LD-8301型 3.其他：其余未描述部分详细见图纸	个	2			
113	030904008002	模块(模块箱)	1.名称：单输入模块 2.规格：GST-LD-8300型 3.其他：其余未描述部分详细见图纸	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市第十九中学多功能学术报告厅建设项目

标段：

第15页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
114	030904008003	模块(模块箱)	1.名称：单输出模块 2.规格：GST-LD-8300型 3.其他：其余未描述部分详见图纸	个	4			
115	030411001007	配管	1.名称：配管 2.材质：SC 3.规格：20 4.配置形式：暗配	m	187.			
116	030411004004	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZCN-RYJS-2*2.5	m	111.313			
117	030411004005	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZCN-RYJS-2*1.5	m	43.563			
118	030411004006	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-RYJS-2*2.5	m	42.424			
119	030905001001	自动报警系统调试	1.点数：自动报警系统调试(点以内)64	系统	1			
120	030905001002	自动报警系统调试	火灾事故广播、消防通信系统调试广播喇叭及音箱、电话插孔	系统	8			
		应急照明系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市第十九中学多功能学术报告厅建设项目

标段：

第16页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
121	030412004008	装饰灯	1.名称：单向疏散指示灯 2.型号：A型LED 1*1W 3.安装形式：底边距地0.5m，暗装 4.其他：其余未描述部分详见图纸	套	2			
122	030412004009	装饰灯	1.名称：疏散出口指示灯 2.型号：A型LED 1*1W 3.安装形式：吊装 2.4m 4.其他：其余未描述部分详见图纸	套	2			
123	030412004010	装饰灯	1.名称：双面疏散指示灯 2.型号：A型LED 1*1W 3.安装形式：底边距地0.5m，暗装 4.其他：其余未描述部分详见图纸	套	2			
124	030412004011	装饰灯	1.名称：双面单向指示灯 2.型号：A型LED 1*1W 3.安装形式：吊装2.4m 4.其他：其余未描述部分详见图纸	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景德镇市第十九中学多功能学术报告厅建设项目

标段：

第17页共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
125	030412004012	装饰灯	1.名称：应急照明灯（壁装） 2.型号：A型LED 1*5W 3.安装形式：底边距地2.4m壁装 4.其他：其余未描述部分详细见图纸	套	2			
126	030412004013	装饰灯	1.名称：应急照明灯（吸顶） 2.型号：A型LED 1*5W 3.安装形式：吸顶安装 4.其他：其余未描述部分详细见图纸	套	11			
127	030411001005	配管	1.名称：配管 2.材质：SC 3.规格：20 4.配置形式：暗配	m	114.96			
128	030411004003	配线	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZCN-RYJS-2*2.5	m	114.96			
129	030411006004	接线盒	1.名称：暗装接线盒	个	25			
		分部分项合计						
		措施项目						
130	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架	m2	349.44			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

