

赣南医科大学黄金校区学生宿舍
5-6栋“一站式”学生社区建设 工程

工程预算价

工程预算价 (小写) : 2858981.73
(大写) : 贰佰捌拾伍万捌仟玖佰捌拾壹元柒角叁分

招 标 人: _____ (单位盖章) 造价咨询人: _____ (单位资质专用章)

法定代理人 法定代理人
或其授权人: _____ (签字或盖章) 或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: _____ (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____ 复核时间: _____

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 1 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		5栋学生社区一层					683669.52
		5栋-装饰工程					530997.55
		整个项目					530997.55
		拆除部分					34749.37
1	011601001001	砖砌体拆除	原墙体拆除	m3	43.455	93.6	4067.39
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	原铝板墙拆除	m2	22.7	11.09	251.74
3	011610002001	金属门窗拆除	原有门窗拆除	樘			
4	011610002002	金属门窗拆除	原有门窗拆除 (单樘面积在2.5m²内)	樘	3	29.93	89.79
5	011610002003	金属门窗拆除	原有门窗拆除 (单樘面积在2.5m²~4.0m²)	樘	5	38.94	194.7
6	011610002004	金属门窗拆除	原有门窗拆除 (单樘面积超过4m²)	樘	16	44.93	718.88
7	011614002001	柜体拆除	原有消防柜(1800*600)拆除	个	1	26.06	26.06
8	011605002001	立面块料拆除	原墙面瓷砖踢脚线拆除	m2	25.656	12.17	312.23
9	011605001001	平面块料拆除	原10-16轴区域地面瓷砖部分全部拆除	m2			
10	011605001002	平面块料拆除	原10-16轴区域地面瓷砖部分全部拆除	m2	396.91	15.08	5985.4
11	011604001001	平面抹灰层拆除	原其它部分地面找平层全部拆除	m2	427.22	27.56	11774.18
12	011608001001	铲除油漆面	拆除原有乳胶漆顶棚	m2			
13	011608001002	铲除油漆面	墙面及天棚面开裂、空鼓等位置，铲除腻子及油漆（工程量暂估）	m2	10	5.6	56
14	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除原有铝扣板吊顶	m2	258.39	8.79	2271.25
本页小计							25747.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 2 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011614001001	电路拆除	原有电路拆除 (按一项计算)	项	1	500	500
16	010103002002	楼层垃圾运出	楼层运出垃圾 运距自行考虑	m3	87.117	82.33	7172.34
17	010103002001	余方弃置	垃圾采用装载机装车，自卸车运出，外运距离自行考虑	m3	87.117	15.26	1329.41
		新建墙体					47222.36
18	010402001001	砌块墙	1. 部位：新建墙体 2. 砌块品种、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，综合砌块各类规格、强度等级 3. 墙体类型：墙厚200以内； 4. 综合考虑砌筑过程中所需实砌各类砖、预制块、防腐木塞及拉筋铁丝（包含了如上下三匹小沙砖等各类砖及其他材料砌体）不另行计取 5. 砂浆类型、强度等级：综合各类砂浆类型及强度等级 6. 满足设计及规范要求，包含完成该项工程的一切物料及措施	m3	0.927	453.67	420.55
本页小计							9422.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程
 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 3 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010402001002	砌块墙	1. 部位：新建墙体 2. 砌块品种、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，综合砌块各类规格、强度等级 3. 墙体类型：墙厚300以内； 4. 综合考虑砌筑过程中所需实砌各类砖、预制块、防腐木塞及拉筋铁丝（包含了如上下三匹小沙砖等各类砖及其他材料砌体）不另行计取 5. 砂浆类型、强度等级：综合各类砂浆类型及强度等级 6. 满足设计及规范要求，包含完成该项工程的一切物料及措施	m3	41.09	429.89	17664.18
本页小计							17664.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 4 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
20	010401003001	多孔砖墙	1. 部位：新建墙体 2. 砌块品种、强度等级：页岩多孔砖，综合砌块各类规格、强度等级 3. 墙体类型：墙厚240以内； 4. 砂浆类型、强度等级：综合各类砂浆类型及强度等级 5. 满足设计及规范要求，包含完成该项工程的一切物料及措施	m3	35.28	501.06	17677.4	
21	010404001001	轻钢龙骨隔墙-240厚	1. 75系轻钢龙骨，门洞两侧需加固，(加固方式：采用40*80镀锌方通与楼板及地面预埋件焊接固定) 2. 采用100*50*0.7MM规格双面双层9.5MM石膏板 3. 内需填充60MM厚比重为150KG/m ³ 隔音防火岩棉 4. 满足设计及规范要求，包含完成该项工程的一切物料及措施	m2				
本页小计								17677.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 5 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
22	010404001005	轻钢龙骨隔墙-80厚	1. 75系轻钢龙骨，门洞两侧需加固，(加固方式:采用40*80镀锌方通与楼板及地面预埋件焊接固定) 2. 采用双面双层9.5MM石膏板+双面9MM阻燃多层板 3. 满足设计及规范要求，包含完成该项工程的一切物料及措施	m2	17.6	168.19	2960.14	
23	010404001004	轻钢龙骨隔墙-200厚（木饰面面层）	1. 75系轻钢龙骨，门洞两侧需加固，(加固方式:采用40*80镀锌方通与楼板及地面预埋件焊接固定) 2. 采用双面9MM阻燃多层板（5mm生态板木饰面单独计算） 3. 内需填充60MM厚比重为150KG/m³ 隔音防火岩棉 4. 满足设计及规范要求，包含完成该项工程的一切物料及措施	m2	10.75	106.12	1140.79	
本页小计							4100.93	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 6 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
24	010404001008	轻钢龙骨隔墙-200厚	1. 75系轻钢龙骨，门洞两侧需加固，(加固方式:采用40*80镀锌方通与楼板及地面预埋件焊接固定) 2. 采用双面双层9.5MM石膏板+双面9MM阻燃多层板 3. 内需填充60MM厚比重为150KG/m ³ 隔音防火岩棉 4. 满足设计及规范要求，包含完成该项工程的一切物料及措施	m ²	3.76	188.21	707.67	
25	010404001003	轻钢龙骨隔墙-120厚	1. 75系轻钢龙骨，门洞两侧需加固，(加固方式:采用40*80镀锌方通与楼板及地面预埋件焊接固定) 2. 采用100*50*0.7MM规格单层12厚石膏板单面单层12厚硅酸钙板墙体 3. 内需填充60MM厚比重为150KG/m ³ 隔音防火岩棉 4. 满足设计及规范要求，包含完成该项工程的一切物料及措施	m ²				
本页小计								707.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 7 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
26	010404001010	轻钢龙骨隔墙-120厚	1. 75系轻钢龙骨，门洞两侧需加固，(加固方式:采用40*80镀锌方通与楼板及地面预埋件焊接固定) 2. 采用双面双层9.5MM石膏板+双面9MM阻燃多层板 3. 内需填充60MM厚比重为150KG/m ³ 隔音防火岩棉 4. 满足设计及规范要求，包含完成该项工程的一切物料及措施	m2	9.45	188.34	1779.81	
27	010404001002	玻璃隔墙	1. 双层5mm钢化玻璃隔墙，中间放置百叶帘 2. 满足设计及规范要求，包含完成该项工程的一切物料及措施	m2				
28	010404001006	玻璃隔墙	1. 双层5mm钢化玻璃隔墙，中间放置百叶帘 2. 满足设计及规范要求，包含完成该项工程的一切物料及措施	m2	13.29	306.52	4073.65	
29	010401008001	零星砌砖	卫生间多孔砖砌地台	m3	1.2	665.14	798.17	
		混凝土及钢筋混凝土工程					12896.29	
本页小计								6651.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 8 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
30	010502021001	构造柱	1. 非泵送商品 砼 (碎石) 2. 砼强度等级 : C30	m3	1.61	603.12	971.02	
31	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱 复合 模板 钢支撑	m2	16.1	46.12	742.53	
32	010502022001	圈梁	1. 非泵送商品 砼 (碎石) 2. 砼强度等级 : C30	m3	0.76	553.52	420.68	
33	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支 撑	m2	10.21	56.17	573.5	
34	010502023001	过梁	1. 非泵送商品 砼 (碎石) 2. 砼强度等级 : C30	m3	3.78	579.59	2190.85	
35	010505013001	过梁模板	1. 过梁 复合模 板 钢支撑	m2	50.64	73.26	3709.89	
36	010506010001	现浇混凝土二次结 构钢筋	现浇混凝土二 次结构钢筋	t	1	4287.82	4287.82	
		门窗工程					64622.62	
37	010802004001	钢质防火门	1、乙级钢质防 火门 2、含闭门器等 五金配件 3、框与洞口之 间采用发泡填 充剂或防水砂 浆塞缝 4、含成品保护 等所有工作内 容，满足图纸 设计及相关规 范要求	m2	3.78	462.78	1749.31	
本页小计								14645.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿
生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
程

第 9 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
38	010802001001	金属(塑钢)门	1. 铝合金仿木门 2. 含厂方五金配件 3. 框与洞口之间采用发泡填充剂或防水砂浆塞缝 4. 含成品保护等所有工作内容，满足图纸设计及相关规范要求	m2				
39	010802001004	金属(塑钢)门	1. 铝合金仿木门(单开门) 2. 含厂方五金配件；含闭门器等 3. 框与洞口之间采用发泡填充剂或防水砂浆塞缝 4. 含成品保护等所有工作内容，满足图纸设计及相关规范要求	m2	11.34	387.75	4397.09	
40	010802001003	金属(塑钢)门	1. 铝合金仿木门(双开门) 2. 含厂方五金配件；含闭门器等 3. 框与洞口之间采用发泡填充剂或防水砂浆塞缝 4. 含成品保护等所有工作内容，满足图纸设计及相关规范要求	m2	18.9	397.39	7510.67	
本页小计							11907.76	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿
 生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 10 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010802001002	金属(塑钢)门	1. 铝合金玻璃门带框 2. 含厂方五金配件 3. 框与洞口之间采用发泡填充剂或防水砂浆塞缝 4. 含成品保护等所有工作内容，满足图纸设计及相关规范要求	m2	8.28	280.36	2321.38
42	010807001001	铝合金推拉窗	1. 铝合金窗户采用1.6厚, 80系列断桥铝合金型材, (6063-T5) 玻璃5+6+5, 带纱窗不带LOW 2. 含厂方五金配件 3. 框与洞口之间采用发泡填充剂或防水砂浆塞缝 4. 含成品保护等所有工作内容，满足图纸设计及相关规范要求	m2	97.196	476.46	46310.01
本页小计							48631.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿
生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
程

第 11 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
43	010807001002	铝合金推拉窗（磨砂玻璃）	1. 铝合金窗户采用1.6厚, 80系列断桥铝合金型材, (6063-T5) 玻璃5+6+5, 带纱窗不带LOW 2. 含厂方五金配件 3. 框与洞口之间采用发泡填充剂或防水砂浆塞缝 4. 含成品保护等所有工作内容, 满足图纸设计及相关规范要求	m2	4.524	515.95	2334.16	
		楼地面装饰工程					109195.22	
44	011102003001	块料楼地面	200*1000木纹地板砖 1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 10厚瓷砖粘结层 3. 10厚瓷砖	m2	100.09	76.65	7671.9	
45	011102003002	块料楼地面	750*1500抛光地砖 1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 10厚瓷砖粘结层 3. 10厚瓷砖	m2				
46	011102003006	块料楼地面	750*1500抛光地砖 1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 10厚瓷砖粘结层 3. 10厚瓷砖	m2	492.72	137.05	67527.28	
本页小计								77533.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 12 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
47	011102003003	块料楼地面	1. 两遍JS聚合物防水层 2. 1:3水泥砂浆30厚保护层 3. C25细石混凝土20厚找平层 4. 地砖专用粘接剂 5. 600*600防滑地砖	m2	13.87	218.44	3029.76	
48	011102003004	块料楼地面	400*1200仿工程木地板防滑砖 1. 30厚1:3水泥砂浆找平 2. 10厚瓷砖粘结层 3. 10厚瓷砖	m2	120.63	120.39	14522.65	
49	011102003005	块料楼地面	800*800仿工程地毯防滑砖 1. 30厚1:3水泥砂浆找平 2. 10厚瓷砖粘结层 3. 10厚瓷砖	m2	96.69	106.83	10329.39	
50	011105006001	金属踢脚线	80mm黑色铝合金踢脚线 3. 粘结层 2. 结构胶 1. 9mm厚阻燃板	m2				
51	011105006002	金属踢脚线	80mm黑色铝合金踢脚线	m2	5.892	169.99	1001.58	
52	011105003001	块料踢脚线	750*1500瓷砖踢脚线-暗藏 1. 10厚瓷砖粘结层 2. 10厚瓷砖	m2	22.903	157.64	3610.43	
53	011105003002	块料踢脚线	120*1500瓷砖踢脚线-暗藏 1. 10厚瓷砖粘结层 2. 10厚瓷砖	m2	7.705	157.56	1214	
本页小计								33707.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 13 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
54	011108004001	水泥砂浆零星项目	卫生间砖砌地台抹灰	m2	6.856	42.04	288.23	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					92209.42	
55	011201001001	墙、柱面一般抹灰	新建墙体的墙面抹灰	m2	397.86	29.36	11681.17	
56	011203003001	块料墙、柱面-800*400瓷砖	1. 混凝土砌块墙体基层； 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面； 3. 3厚外加剂专用砂浆抹基层即面积一道甩毛[抹前先将墙体用水湿润]； 4. 6厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道； 5. 素水泥浆一道； 6. 挂金属网，在网上抹8厚1:2.5水泥砂浆[内掺3%%超密聚合物防水剂]分层压实抹平[将砂浆压入网孔]； 7. 1.5厚JS防水层[卫生间防水上返300MM高]； 8. 专用瓷砖粘结剂粘贴； 9. 8~12厚瓷砖饰面，专用勾缝剂勾缝；	m2	84.86	177.73	15082.17	
本页小计								27051.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿
 生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 14 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
57	011205001001	墙、柱面装饰板	12厚竹木纤维板 1. 20*20木方龙骨 2. 9mm阻燃多层板 3. 12厚竹木纤维板，背面刷防火漆，专用自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平（防锈）	m2	338.28	112.71	38127.54	
58	011205001002	墙、柱面装饰板	3厘红色饰面板（WD-10）带凹凸面 1. 20*20木方龙骨 2. 9mm阻燃多层板 3. 3厘红色饰面板（WD-10）带凹凸面	m2	5.93	149.69	887.66	
59	011205001003	墙、柱面装饰板	1.0厚红色铝塑板 1. 20*20木方龙骨 2. 9mm阻燃多层板 3. 1.0厚红色铝塑板	m2	4.31	108.76	468.76	
60	011205001004	墙、柱面装饰板	5mm生态木木饰面 1. 20*20木方龙骨 2. 9mm阻燃多层板 3. 5mm生态木木饰面	m2				
61	011205001008	墙、柱面装饰板	5mm生态木木饰面	m2	21.24	143.55	3049	
本页小计								42532.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 15 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
62	011505003003	镜面玻璃	1. Q75竖向龙骨与天地龙骨固定, Q38*12穿心龙骨贯穿; 2. 12mm厚阻燃夹板, 背面刷防火漆, 专用自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平(防锈); 3. 舞蹈房5mm厚明镜	m2	16.56	177.5	2939.4	
63	011205001007	墙、柱面装饰板	多功能活动厅, LED显示屏背部, 古铜拉丝1.0厚不锈钢板	m2	8.64	172.82	1493.16	
64	011403001001	抹灰面油漆	白色无机涂料	m2	500.52	16.06	8038.35	
65	011403001002	抹灰面油漆	艺术漆	m2	34.56	34.65	1197.5	
66	011205001005	墙、柱面装饰板	包柱 1. 30*30木方龙骨 2. 12MM阻燃多层板 3. 12厚竹木纤维板 4. 3MM生态板木饰面(免漆板) 5. 0.8MM钛古铜不锈钢板 6. 0.8MM红色不锈钢板	m2	16.488	157.37	2594.72	
67	011205001006	墙、柱面装饰板	通用包立柱 1. 9MM阻燃多层板 2. 3MM生态板木饰面(免漆板) 3. 红色无机抗菌涂料	m2	21.6	132.81	2868.7	
68	010809001001	窗台板	2.0cm厚雅士白窗台石	m2	5.712	204.94	1170.62	
本页小计								20302.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 16 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
69	010808001001	木门窗套	1. 门窗套(筒子板) 木龙骨 2. 基层胶合板(板厚9mm) 3. 3MM生态板木饰面	m2	11.172	233.68	2610.67	
		天棚工程					144477.82	
70	011302001001	平面吊顶天棚	1. 8号镀锌低碳钢丝吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环固定 2. 轻钢承载龙骨C60, 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 铝合金条板配套的专用龙骨间距≤1200, 用吊件与承载龙骨固定 4. 铝扣板600X600与配套专用龙骨固定 5. 铝扣板收边线	m2	13.67	142.12	1942.78	
本页小计								4553.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 17 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
71	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 8号镀锌低碳钢丝吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环固定 2. 轻钢承载龙骨C60, 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 铝合金条板配套的专用龙骨间距≤1200, 用吊件与承载龙骨固定 4. 1mm厚60*100(走道)木纹铝方通@150, 与配套专用龙骨固定	m2	104.05	121.75	12668.09	
本页小计								12668.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程
 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 18 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	011302002002	跌级吊顶天棚	1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M6或M8全牙吊杆,中距横向≤1200纵向≤1100,吊杆上部与M6或M8膨胀螺栓固定[注:吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,需要加镀锌角钢转换层]; 2. U型轻钢主龙骨CB50*20[或CB60*27]中距≤1200; 3. U型轻钢横撑龙骨CB50*20[或CB60*27]中距1200,U型轻钢次龙骨CB50*20[或CB60*27]中距429; 4. 9MM阻燃多层板+双层9.5MM纸面石膏板 5. 白色无机涂料	m2	507.52	165.98	84238.17
本页小计							84238.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿
 生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 19 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	011302002003	跌级吊顶天棚	1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M6或M8全牙吊杆,中距横向≤1200纵向≤1100,吊杆上部与M6或M8膨胀螺栓固定[注:吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,需要加镀锌角钢转换层]; 2. U型轻钢主龙骨CB50*20[或CB60*27]中距≤1200; 3. U型轻钢横撑龙骨CB50*20[或CB60*27]中距1200,U型轻钢次龙骨CB50*20[或CB60*27]中距429; 4. 9MM阻燃多层板 5. 8MM镜面碳晶板	m ²	33.46	158.23	5294.38
本页小计							5294.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 20 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	011302002004	跌级吊顶天棚	1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M6或M8全牙吊杆,中距横向≤1200纵向≤1100,吊杆上部与M6或M8膨胀螺栓固定[注:吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,需要加镀锌角钢转换层]; 2. U型轻钢主龙骨CB50*20[或CB60*27]中距≤1200; 3. U型轻钢横撑龙骨CB50*20[或CB60*27]中距1200,U型轻钢次龙骨CB50*20[或CB60*27]中距429; 4. 9MM阻燃多层板 5. 1200*600冲孔铝扣板吊顶	m ²	83.48	222.89	18606.86
本页小计							18606.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿
生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
程

第 21 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	011302003001	艺术造型吊顶天棚-半圆形	1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M6或M8全牙吊杆,中距横向≤1200纵向≤1100,吊杆上部与M6或M8膨胀螺栓固定[注:吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,需要加镀锌角钢转换层]; 2. U型轻钢主龙骨CB50*20[或CB60*27]中距≤1200; 3. U型轻钢横撑龙骨CB50*20[或CB60*27]中距1200,U型轻钢次龙骨CB50*20[或CB60*27]中距429; 4. 9MM阻燃多层板+双层9.5MM纸面石膏板 5. 白色无机涂料	m2	11.87	234.33	2781.5
本页小计							2781.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿
 生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 22 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
76	011302003002	艺术造型吊顶天棚-阶梯型	1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M6或M8全牙吊杆,中距横向≤1200纵向≤1100,吊杆上部与M6或M8膨胀螺栓固定[注:吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,需要加镀锌角钢转换层]; 2. U型轻钢主龙骨CB50*20[或CB60*27]中距≤1200; 3. U型轻钢横撑龙骨CB50*20[或CB60*27]中距1200,U型轻钢次龙骨CB50*20[或CB60*27]中距429; 4. 9MM阻燃多层板+双层9.5MM纸面石膏板 5. 白色无机涂料	m2	35.17	216.35	7609.03	
77	011301001001	天棚抹灰-原顶刷漆	1. 3厚底基防裂腻子分遍找平+2厚面层耐水腻子刮平 2. 白色无机涂料两遍	m2	32.22	18.83	606.7	
本页小计							8215.73	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 23 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
78	010810002001	窗帘盒	木窗帘盒 1. C8钢筋吊杆 2. 轻钢龙骨跌级 3. 9MM阻燃多层板+9.5MM纸面石膏板 4. 白色无机涂料	m	55.905	54.41	3041.79	
79	011303001001	灯带（槽）	灯槽 1. C8钢筋吊杆 2. 轻钢龙骨跌级 3. 9MM阻燃多层板+9.5MM纸面石膏板 4. 白色无机涂料	m	192.745	26.02	5015.22	
80	011303002001	成品装饰口	1. 吊顶筒灯开洞	个	266	10.05	2673.3	
		其他工程					25624.45	
81	011505001001	洗漱台	卫生间成品大理石洗手台，含40*60*3热镀锌方管钢架及不锈钢水龙头	m2	1.328	412.74	548.12	
82	011505003001	镜面玻璃	成品浴室镜 1. 5mm厚水银镜饰面, 镜子车边处理 2. 15mm厚细木板基层 3. 30x40木龙骨骨架刷防火涂料三遍 4. 暗藏LED灯带	m2	1.66	178.31	295.99	
83	011501003001	装饰台	2.8m前台, 详JS-PM-F1-69, 147-150大样	m2	4.368	600	2620.8	
84	011207003001	成品隔断	卫生间艾特隔板	m2	16.14	263.15	4247.24	
本页小计								18442.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 24 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
85	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	舞蹈房不锈钢栏杆木扶手	m	8.6	292.22	2513.09	
86	011502001001	成品装饰线条	1.0厚黑色不锈钢包边	m	8.514	14.19	120.81	
87	011508001001	美术字	5MM亚克力字体	个	8	71.43	571.44	
88	011502001002	成品装饰线条	20MM内嵌LED硅胶灯	m	132.49	30	3974.7	
89	011502001003	成品装饰线条	U型太古铜不锈钢收边条	m	111.65	14.21	1586.55	
90	011501001001	装饰柜	附墙柜体	m	7	1024.83	7173.81	
91	010904004002	楼(地)面变形缝	楼地面伸缩缝 1. 铝合金盖板 2. 防火带（暂按岩棉板） 3. 防水层（环氧树脂固定）	m	15.2	129.73	1971.9	
		5栋-安装工程					152671.97	
		整个项目					152671.97	
		5#新增消防栓					1870.68	
92	030901010001	室内消防栓	1. 名称 室内单消防栓组合箱（减压） 2 规格 1800*700*160 3 每个消防栓箱内配：DN65mm消防栓一个，水枪喷嘴直径19mm；麻质衬胶水带一条，长25m；DN25消防软管卷盘一套，胶管内径19mm，长25m，喷嘴直径8mm。	套	1	1393.82	1393.82	
本页小计								19306.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程
 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 25 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
93	031301004001	成品支架	1. 名称：管道支架制作安装 2. 材质：型钢 3. 除锈，刷红丹防锈漆、调合漆各两遍 4. 详见设计图纸、满足设计要求	kg	2.5	22.77	56.93	
94	030901002001	消火栓钢管	1. 消防栓管安装 2. 材质：内外壁热浸镀锌镀锌钢管 3. 型号、规格：DN65 4. 连接方式：沟槽件连接（含各种管件） 5. 水压试验，消毒、冲洗。 6. 红色调合漆二道.	m	1	75.81	75.81	
95	030910001001	灭火器	1. 名称：手提式灭火器 2. 规格：MF/ABC5 3. 详见设计图纸，满足设计要求	具	2	63.75	127.5	
96	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 消火栓灭火系统调试 2. 详见设计图纸、满足设计要求	点	1	216.62	216.62	
		5#电气					121777.68	
本页小计								476.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 26 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	030402011001	成套配电箱	1. 配电箱5栋AL1 2. Pe=94kW 3. 安装方式： 挂墙安装 4. 元器件详见 图纸并满足规 范及设计要求	台	1	3753.15	3753.15
98	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力 电缆（5栋配 电箱AL1进线暂估 ） 2. 规格型号：W DZ-B1-YJY-4 ×70+1×35 3. 敷设方式、 部位：电缆沟、 配管、桥架内 敷设 4. 满足设计要 求	m	51.25	297.63	15253.54
99	030409003001	电力电缆头	1. 名称：电力 电缆头5芯 2. 规格型号：7 0mm ² 以下 3. 满足设计要 求	个	2	167.72	335.44
100	030412001001	配管	1. 名称：配管（ 5栋配电箱AL1 进线暂估） 2. 规格：SC100 3. 敷设方式： 埋地 4. 4. 满足规范 及设计要求	m	50	89.02	4451
101	030402011002	成套配电箱	1. 配电箱ALb 2. Pe=6kW 3. 安装方式： 挂墙安装 4. 元器件详见 图纸并满足规 范及设计要求	台	3	606.67	1820.01
本页小计							25613.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 27 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
102	030402011003	成套配电箱	1. 配电箱ALd 2. Pe=8kW 3. 安装方式： 挂墙安装 4. 元器件详见 图纸并满足规 范及设计要求	台	2	784.05	1568.1	
103	030402011004	成套配电箱	1. 配电箱ALh 2. Pe=10kW 3. 安装方式： 挂墙安装 4. 元器件详见 图纸并满足规 范及设计要求	台	1	917.09	917.09	
104	030412003001	桥架	1. 名称：槽式 钢制桥架 2. 材质：电缆 金属桥架 3. 规格：200*1 00 4. 安装方式： 吊顶内敷设 5. 防火封堵 6. 桥架防雷接 地 7. 4. 满足规范 及设计要求	m	72.92	54.54	3977.06	
105	031301004002	支架	1. 桥架支架制 作安装 2. 支架刷油、 除锈：除锈、刷 红丹2遍、调合 2遍	kg	105.22	18.35	1930.79	
106	030409011001	防火堵料(包)	1. 名称：桥架 防火封堵 2. 详见设计图 纸、满足设计 要求	处				
本页小计								8393.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 28 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
107	030413002016	装饰灯	1. 名称：600*600平板灯S3 2. 安装方式：28W/色温6000 3. 灯具开孔 4. 详见设计图纸，满足图纸要求	套	2	133.6	267.2	
108	030413002017	装饰灯	1. 名称：铝格栅-长条平板灯 2. 安装方式：3050×50 3. 灯具开孔 4. 详见设计图纸，满足图纸要求	套	3	324.51	973.53	
109	030413002018	装饰灯	1. 名称：铝格栅-长条平板灯 2. 安装方式：3200×50 3. 灯具开孔 4. 详见设计图纸，满足图纸要求	套	3	329.9	989.7	
110	030413002019	装饰灯	1. 名称：铝格栅-长条平板灯 2. 安装方式：3640×210 3. 灯具开孔 4. 详见设计图纸，满足图纸要求	套	3	396.18	1188.54	
111	030413002020	装饰灯	1. 名称：铝格栅-长条平板灯T3 2. 安装方式：20W/色温6500 3. 灯具开孔 4. 详见设计图纸，满足图纸要求	套	28	163.16	4568.48	
112					1	1112.89	1112.89	
本页小计								9100.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 29 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
113	030413002006	装饰灯	1. 名称：暗藏LED灯带 2. 安装方式：60珠暖白/色温4500 3. 灯具开孔 4. 详见设计图纸，满足图纸要求	米	316.46	36.7	11614.08
114	030413002007	装饰灯	1. 名称：射灯S1 2. 安装方式：4W/色温6500 3. 灯具开孔 4. 详见设计图纸，满足图纸要求	套	5	55.23	276.15
115	030413002008	装饰灯	1. 名称：嵌入式2.5寸筒灯T2 2. 安装方式：5W/色温6000 3. 灯具开孔 4. 详见设计图纸，满足图纸要求	套	263	28.13	7398.19
116	030413002009	装饰灯	1. 名称：吊灯 2. 安装方式：吊装 3. 详见设计图纸，满足图纸要求	套	2	383.68	767.36
117	030413002010	装饰灯	1. 名称：软膜灯 2. 安装方式：吊装 3. 详见设计图纸，满足图纸要求	m2	32.62	290.84	9487.2
本页小计							29542.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 30 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
118	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗装, 距地1.3米 3. 规格型号: 86型 10A, 220V 4. 满足设计要求, 具体型号、规格、参数详见设计图	套	6	13.51	81.06	
119	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:四联单控开关 2. 安装方式:暗装, 距地1.3米 3. 规格型号: 86型 10A, 220V 4. 满足设计要求, 具体型号、规格、参数详见设计图	套	3	24.55	73.65	
120	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:五联单控开关 2. 安装方式:暗装, 距地1.3米 3. 规格型号: 86型 10A, 220V 4. 满足设计要求, 具体型号、规格、参数详见设计图	套	9	29.97	269.73	
121	030413014001	插座	1. 名称:五孔墙面插座 2. 安装方式:暗装 3. 规格型号: 86型 10A, 220V 4. 满足设计要求, 具体型号、规格、参数详见设计图	套	78	16.81	1311.18	
本页小计							1735.62	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 31 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	030413014002	插座	1. 名称：五孔地插 2. 安装方式：暗装 3. 规格型号：86型 10A, 220V 4. 满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图	套	1	65.21	65.21
123	030413014003	插座	1. 名称：预留插座 2. 安装方式：暗装 3. 规格型号：86型 10A, 220V 4. 满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图	套	6	16.81	100.86
124	030412004001	配线	1. 名称：管内配线 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 3. 敷设方式：管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	2361.07	3.84	9066.51
125	030412004002	配线	1. 名称：桥架配线 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 3. 敷设方式：桥架穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	540.73	3.54	1914.18
本页小计							11146.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿
 生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 32 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
126	030412004003	配线	1. 名称：管内配线 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-4 3. 敷设方式：管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	1472.49	4.66	6861.8	
127	030412004004	配线	1. 名称：桥架配线 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-4 3. 敷设方式：桥架穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	311.13	4.95	1540.09	
128	030412004005	配线	1. 名称：管内配线 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-6 3. 敷设方式：管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	43.71	6.55	286.3	
129	030412004006	配线	1. 名称：桥架配线 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-6 3. 敷设方式：桥架穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	384.45	6.77	2602.73	
本页小计								11290.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿
 生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 33 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
130	030412004007	配线	1. 名称：管内配线 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-10 3. 敷设方式：管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	35.88	10.23	367.05	
131	030412004008	配线	1. 名称：桥架配线 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-10 3. 敷设方式：桥架穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	274.2	10.55	2892.81	
132	030412004009	配线	1. 名称：管内配线 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-16 3. 敷设方式：管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	18.36	15.44	283.48	
133	030412004010	配线	1. 名称：桥架配线 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-16 3. 敷设方式：桥架穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	172.29	15.75	2713.57	
本页小计								6256.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 34 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
134	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格: JDG32 3. 敷设方式: 暗配 4. 4. 满足规范 及设计要求	m	7.74	14.54	112.54	
135	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格: SC40 3. 敷设方式: 明配 4. 4. 满足规范 及设计要求	m	6.34	40.59	257.34	
136	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格: SC50 3. 敷设方式: 明配 4. 4. 满足规范 及设计要求	m	4.12	47.57	195.99	
137	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格: JDG25 3. 敷设方式: 明配 4. 4. 满足规范 及设计要求	m	43.95	17.27	759.02	
138	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格: JDG25 3. 敷设方式: 暗配 4. 4. 满足规范 及设计要求	m	414.88	12.19	5057.39	
139	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格: JDG20 3. 敷设方式: 暗配 4. 4. 满足规范 及设计要求	m	843.57	8.85	7465.59	
140	030412006001	接线盒	1. 名称: 开关 盒 2. 详见设计图 纸、满足设计 要求	个	183	7.28	1332.24	
本页小计								15180.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 35 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
141	030412006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 详见设计图纸、满足设计要求	个	53	9.62	509.86	
142	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 电线管开槽 2. 凿槽、稳过管、固定、清理渣土、填补 3. 详见设计图纸、满足设计要求	m	150	18.05	2707.5	
143	030416006001	输配电装置系统	1. 名称：输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	300.5	300.5	
		5#应急照明					12557.22	
144	030402011005	成套配电箱	1. 名称：配电箱AP-YJ1 2. 详见设计图纸	台	1	1535.86	1535.86	
145	030402011006	成套配电箱	1. 配电箱ALE1(A型集中电源集中控制器) 2. 安装方式：挂墙安装 4. 元配件详见图纸并满足规范及设计要求	台	1	1670.97	1670.97	
146	030409001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆（配电箱AP-YJ1进线暂估） 2. 规格型号：NG-A-5×4 3. 敷设方式、部位：电管及桥架内敷设 4. 满足设计要求	m	20	44.66	893.2	
本页小计								7617.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 36 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
147	030412001008	配管	1. 名称：配管（配电箱AP-YJ1进线配管暂估） 2. 规格：SC25 3. 敷设方式：明配 4. 满足规范及设计要求	m	20	27.25	545	
148	030413002011	装饰灯	1. 名称：多信息复合灯具（中型灯具） 2 规格型号：TY-BLJC系列1W DC36V A型 3. 详见设计图纸、满足设计要求	套	3	61.49	184.47	
149	030413002012	装饰灯	1. 名称：安全出口消防应急标志灯具（中型灯具） 2 规格型号：TY-BLJC系列1W DC36V A型 3. 详见设计图纸、满足设计要求	套	3	61.49	184.47	
150	030413002013	装饰灯	1. 名称：消防应急标志灯具-单面（中型灯具） 2 规格型号：TY-BLJC系列1W DC36V A型 3. 详见设计图纸、满足设计要求	套	8	61.49	491.92	
本页小计							1405.86	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 37 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
151	030413002014	装饰灯	1. 名称：疏散出口消防应急标志灯具（中型灯具） 2. 规格型号：TY-BLJC系列1W DC36V A型 3. 详见设计图纸、满足设计要求	套	3	61.49	184.47
152	030413002015	装饰灯	1. 名称：消防应急照明灯具 2. 规格型号：TY-BLJC系列3W DC36V A型 3. 详见设计图纸、满足设计要求	套	18	91.44	1645.92
153	030412004011	配线	1. 名称：管内配线 2. 材质、规格：WDZN-B1-BYJ-2.5 3. 敷设方式：管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 满足规范及设计要求	m	289.73	3.83	1109.67
154	031301001002	凿（压、切割）槽	1. 电线管开槽 2. 凿槽、稳过管、固定、清理渣土、填补 3. 详见设计图纸、满足设计要求	m	50	18.05	902.5
本页小计							3842.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 38 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
155	030412004012	配线	1. 名称：管内配线 2. 材质、规格：WUZANH2-BYJ-4 3. 敷设方式：管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	14.07	4.66	65.57	
156	030412006003	接线盒	1. 名称：接线盒安装 2. 规格、材质：86铁 3. 详见设计图纸、满足设计要求	个	35	9.62	336.7	
157	030412001009	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC20 3. 敷设方式：暗配 4. 满足规范及设计要求	m	144.87	15.71	2275.91	
158	030416009001	自动投入装置	事故照明自动切换系统调试	系统	1	530.59	530.59	
		5#给排水					9632.29	
159	031001008001	塑料管	1. 名称：UPVC排水管安装 2. 规格、材质：排水管（粘接）De110 3. 详见设计图纸、满足设计要求	m	14.46	47.32	684.25	
160	031001008002	塑料管	1. 名称：UPVC排水管安装 2. 规格、材质：排水管（粘接）De300 3. 详见设计图纸、满足设计要求	m	7.91	82.67	653.92	
本页小计								4546.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿
 生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 39 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
161	031001008003	塑料管	1. 名称：UPVC 排水管安装 2. 规格、材质：排水管（粘接）De75 3. 详见设计图纸、满足设计要求	m	5.27	40.74	214.7	
162	031001008004	塑料管	1. 名称：UPVC 排水管安装 2. 规格、材质：排水管（粘接）De50 3. 详见设计图纸、满足设计要求	m	17.38	31.51	547.64	
163	031003006001	大便器	1. 名称：低水箱蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：手动开关 4. 详见设计图纸	组	4	313.6	1254.4	
164	031003007001	小便器	1. 名称：自动感应一体式壁挂式小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：挂式，感应式 4. 详见设计图纸，满足图纸要求	组	1	354.21	354.21	
165	031003003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：单冷水龙头	组	2	804.29	1608.58	
166	031003004001	洗涤盆	1. 名称：洗涤盆安装 2. 详见设计图纸、满足设计要求	组	2	290.02	580.04	
本页小计								4559.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 40 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	031003014001	给、排水附件	1. 名称：不锈钢地漏安装 2. 规格：DN50 3. 详见设计图纸、满足设计要求	个	2	47.81	95.62
168	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 水管开槽 2. 凿槽、稳过管、固定、清理渣土、填补 3. 详见设计图纸、满足设计要求	m	10	16.93	169.3
169	030807001001	低压螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格、材质：DN40 3. 连接方式：螺纹连接 4. 详见设计图纸、满足设计要求	个	1	117.35	117.35
170	030807001002	低压螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格、材质：DN15 3. 连接方式：螺纹连接 4. 详见设计图纸、满足设计要求	个	2	117.35	234.7
171	031001008005	塑料管	1. 名称：塑料管（PPR） 2. 规格型号：DN15 3. 连接方式：热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 详见设计图纸，满足图纸要求	m	9.59	18.1	173.58
本页小计							790.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿
 生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 41 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
172	031001008006	塑料管	1. 名称：塑料管（PPR） 2. 规格型号：DN20 3. 连接方式：热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 详见设计图纸，满足图纸要求	m	3.62	20.32	73.56
173	031001008007	塑料管	1. 名称：塑料管（PPR） 2. 规格型号：DN25 3. 连接方式：热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 详见设计图纸，满足图纸要求	m	4.55	24.13	109.79
174	031001008008	塑料管	1. 名称：塑料管（PPR） 2. 规格型号：DN32 3. 连接方式：热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 详见设计图纸，满足图纸要求	m	1.38	31.49	43.46
175	031001008009	塑料管	1. 名称：塑料管（PPR） 2. 规格型号：DN40 3. 连接方式：热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 详见设计图纸，满足图纸要求	m	4.73	40.4	191.09
本页小计							417.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 42 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
176	040205001001	人(手)孔井	圆形污水检查井 形式 砖砌直筒式 井内径(mm) 700 适用管径(mm) ≤400 井深(m) 1.2	座	1	1343.6	1343.6	
177	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类 2. 机械开挖*0.95、人工修槽*0.05 3. 满足设计要求	m3	9.7	18.75	181.88	
178	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 管沟回填中粗砂	m3	2.91	212.25	617.65	
179	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称: 管沟回填土	m3	6.05	56.51	341.89	
180	010103002001	余方弃置	1. 土方装车外运 2. 运距: 暂按1km	m3	6.05	6.79	41.08	
		5#弱电					6834.1	
181	030412001010	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: JDG20 3. 敷设方式: 4. 满足规范及设计要求	m	127.9	8.85	1131.92	
182	030412003002	桥架	1. 名称: 钢制桥架 2. 材质: 金属桥架 3. 规格: 200*100 4. 安装方式: 吊顶内敷设 5. 防火封堵 6. 桥架防雷接地 7. 4. 满足规范及设计要求	m	59.07	54.54	3221.68	
本页小计								6879.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 43 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
183	031301004003	支架	1. 桥架支架制作安装 2. 支架刷油、除锈:除锈、刷红丹2遍、调合2遍	kg	88.04	18.39	1619.06	
184	030412006004	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 详见设计图纸、满足设计要求	个	22	9.62	211.64	
185	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 电线管开槽 2. 凿槽、稳过管、固定、清理渣土、填补 3. 详见设计图纸、满足设计要求	m	36	18.05	649.8	
186	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称: 桥架防火封堵 2. 详见设计图纸、满足设计要求	处				
		6栋学生社区一层					743645.59	
		6栋-装饰工程					572014.35	
		整个项目					572014.35	
		拆除部分					58387.61	
187	011601001001	砖砌体拆除	原墙体拆除	m3	105.03	93.6	9830.81	
188	011609002001	隔断隔墙拆除	原卫生间艾特隔板墙拆除	m2	76.15	6.92	526.96	
189	011610002001	金属门窗拆除	原有门窗拆除	樘				
190	011610002002	金属门窗拆除	原有门窗拆除(单樘面积在2.5m²内)	樘	120	29.93	3591.6	
191	011610002003	金属门窗拆除	原有门窗拆除(单樘面积在2.5m²~4.0m²)	樘	32	38.94	1246.08	
192	011610002004	金属门窗拆除	原有门窗拆除(单樘面积超过4m²)	樘	1	44.93	44.93	
193	011605001001	平面块料拆除	原地面砖拆除	m2				
本页小计								17720.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 44 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
194	011605001002	平面块料拆除	原地地砖拆除	m ²	869.24	15.08	13108.14	
195	011605002001	立面块料拆除	原墙面砖拆除(含单独踢脚线)	m ²	676.17	12.14	8208.7	
196	011604002001	立面抹灰层拆除	原墙面抹灰拆除	m ²				
197	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	拆除原有卫生间铝扣板吊顶	m ²	94.25	8.77	826.57	
198	011612002001	卫生洁具拆除	公共卫生间小便器拆除	套	4	20.43	81.72	
199	011612001001	管道拆除	公共卫生间原给水管拆除	m	7	2.68	18.76	
200	011612002002	卫生洁具拆除	公共卫生间洗手台拆除	m	3.32	20	66.4	
201	011612002003	卫生洁具拆除	拆除卫生间(不含公卫)蹲便池	套	29	61	1769	
202	011614001001	电路拆除	拆除原有强电、弱电、灯具、电扇(按一项计算)	项	1	500	500	
203	010103002001	楼层垃圾运出	楼层运出垃圾运距自行考虑	m ³	187.703	82.33	15453.59	
204	010103002002	余方弃置	垃圾采用装载机装车,自卸车运出,外运距离自行考虑	m ³	187.703	15.26	2864.35	
205	011501001001	排污管 φ110pvc, 外移	排污管 φ110 PVC, 外移	m	5	50	250	
		新建工程					27848.34	
本页小计								43147.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程
 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 45 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
206	010402001001	砌块墙	1. 部位：新建墙体 2. 砌块品种、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，综合砌块各类规格、强度等级 3. 墙体类型：墙厚200以内； 4. 综合考虑砌筑过程中所需实砌各类砖、预制块、防腐木塞及拉筋铁丝（包含了如上下三匹小沙砖等各类砖及其他材料砌体）不另行计取 5. 砂浆类型、强度等级：综合各类砂浆类型及强度等级 6. 满足设计及规范要求，包含完成该项工程的一切物料及措施	m3				
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程
 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 46 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
207	010402001002	砌块墙	1. 部位：新建墙体 2. 砌块品种、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，综合砌块各类规格、强度等级 3. 墙体类型：墙厚300以内； 4. 综合考虑砌筑过程中所需实砌各类砖、预制块、防腐木塞及拉筋铁丝（包含了如上下三匹小沙砖等各类砖及其他材料砌体）不另行计取 5. 砂浆类型、强度等级：综合各类砂浆类型及强度等级 6. 满足设计及规范要求，包含完成该项工程的一切物料及措施	m3	3.765	430.47	1620.72	
本页小计							1620.72	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿
 生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 47 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
208	010401003001	多孔砖墙	1. 部位：新建墙体 2. 砌块品种、强度等级：页岩多孔砖，综合砌块各类规格、强度等级 3. 墙体类型：墙厚200以内； 4. 砂浆类型、强度等级：综合各类砂浆类型及强度等级 5. 满足设计及规范要求，包含完成该项工程的一切物料及措施	m3	2.14	501.06	1072.27
209	010404001001	铝扣板包管	铝折板封卫生间水管采用600×1200×1.0厚白色烤漆板，内置龙骨20×40×1.0厚镀锌方管600×600方格。每个留600×600检修口，具体位置现场确认，铝折板接口用中性硅酮(ms)密封胶5宽，灰色	m2	140.02	169.68	23758.59
210	010401008001	零星砌砖	卫生间多孔砖砌地台	m3	2.104	663.86	1396.76
		混凝土及钢筋混凝土工程					18166.06
211	010501002001	楼地面垫层	所有卫生间地面(不含公卫)用C25砼修补，厚度计60，修补后同原有瓷砖面平齐	m3	14.737	459.16	6766.64
本页小计							32994.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 48 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
212	010501002002	楼地面垫层	所有房间隔墙拆除后地面，C25砼修补，厚度40，修补后同原有瓷砖面平齐	m3	20.224	458.97	9282.21	
213	010502023001	预制过梁	1. 非泵送商品砼（碎石） 2. 砼强度等级：C30	m3	4.15	510.17	2117.21	
		门窗工程					85161.82	
214	010802004001	钢质防火门	1、乙级钢质防火门 2、含闭门器等五金配件 3、框与洞口之间采用发泡填充剂或防水砂浆塞缝 4、含成品保护等所有工作内容，满足图纸设计及相关规范要求	m2	3.78	441.59	1669.21	
215	010802001001	金属(塑钢)门	1. 铝合金仿木门 2. 含厂方五金配件、闭门器等 3. 框与洞口之间采用发泡填充剂或防水砂浆塞缝 4. 含成品保护等所有工作内容，满足图纸设计及相关规范要求	m2				
本页小计								13068.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 49 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
216	010802001004	金属(塑钢)门	1. 铝合金仿木门（单开门） 2. 含厂方五金配件；含闭门器等 3. 框与洞口之间采用发泡填充剂或防水砂浆塞缝 4. 含成品保护等所有工作内容，满足图纸设计及相关规范要求	m2	35.7	384.77	13736.29
217	010802001005	金属(塑钢)门	1. 铝合金仿木门（双开门） 2. 含厂方五金配件；含闭门器等 3. 框与洞口之间采用发泡填充剂或防水砂浆塞缝 4. 含成品保护等所有工作内容，满足图纸设计及相关规范要求	m2	12.6	397.39	5007.11
218	010802001002	金属(塑钢)门	1. 铝合金玻璃门带框 2. 含厂方五金配件 3. 框与洞口之间采用发泡填充剂或防水砂浆塞缝 4. 含成品保护等所有工作内容，满足图纸设计及相关规范要求	m2	8.28	280.32	2321.05
本页小计							21064.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程
 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 50 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
219	010802001003	金属(塑钢)门	1. 铝合金玻璃门 2. 含厂方五金配件 3. 框与洞口之间采用发泡填充剂或防水砂浆塞缝 4. 含成品保护等所有工作内容，满足图纸设计及相关规范要求	m2	3.78	281.11	1062.6	
220	010807001001	铝合金推拉窗	1. 铝合金窗户采用1.6厚, 80系列断桥铝合金型材, (6063-T5) 玻璃5+6+5, 带纱窗不带LOW 2. 含厂方五金配件 3. 框与洞口之间采用发泡填充剂或防水砂浆塞缝 4. 含成品保护等所有工作内容，满足图纸设计及相关规范要求	m2	120.222	476.35	57267.75	
本页小计							58330.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 51 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
221	010807001002	铝合金推拉窗 (磨砂玻璃)	1. 铝合金窗户采用1.6厚, 80系列断桥铝合金型材, (6063-T5) 玻璃5+6+5, 带纱窗不带LOW 2. 含厂方五金配件 3. 框与洞口之间采用发泡填充剂或防水砂浆塞缝 4. 含成品保护等所有工作内容, 满足图纸设计及相关规范要求	m2	7.868	520.82	4097.81
		楼地面装饰工程					144412.97
222	011101005001	塑胶地面	1. 素水泥浆1道 [内掺建筑胶]; 2. 30厚1:3水泥砂浆压实抹平; 3. 水泥自流平找平层5mm厚; 4. 同质透心PVC地胶饰面 (背胶粘贴);	m2	653.64	151.85	99255.23
223	011102003003	块料楼地面	750*1200抛光地砖 1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 10厚瓷砖粘结层 3. 10厚瓷砖	m2			
224	011102003005	块料楼地面	750*1500抛光地砖 1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 10厚瓷砖粘结层 3. 10厚瓷砖	m2	213.01	137.05	29193.02
本页小计							132546.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 52 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
225	011102003004	块料楼地面	1. 两遍JS聚合物防水层 2. 1:3水泥砂浆30厚保护层 3. C25细石混凝土20厚找平层 4. 地砖专用粘接剂 5. 600*600防滑地砖	m ²	45.94	218.12	10020.43	
226	011105006001	金属踢脚线	80mm黑色铝合金踢脚线 3. 粘结层 2. 结构胶 1. 9mm厚阻燃板	m ²				
227	011105006004	金属踢脚线	80mm黑色铝合金踢脚线	m ²	4.5	169.77	763.97	
228	011105006002	金属踢脚线	40mm黑色不锈钢踢脚线 3. 粘结层 2. 结构胶 1. 9mm厚阻燃板	m ²				
229	011105006003	金属踢脚线	40mm黑色不锈钢踢脚线	m ²	15.73	169.44	2665.29	
230	011105003001	块料踢脚线	750*1500瓷砖踢脚线 1. 10厚瓷砖粘结层 2. 10厚瓷砖	m ²	1.69	158.59	268.02	
231	011105003002	块料踢脚线	120*1500瓷砖踢脚线-暗藏 1. 10厚瓷砖粘结层 2. 10厚瓷砖	m ²	10.74	157.08	1687.04	
232	011105003003	块料踢脚线	50*1500瓷砖踢脚线 1. 10厚瓷砖粘结层 2. 10厚瓷砖	m ²	0.41	153.82	63.07	
233	011108004001	水泥砂浆零星项目	卫生间砖砌地台抹灰	m ²	11.916	41.7	496.9	
本页小计								15964.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 53 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					73261.09	
234	011203003001	块料墙、柱面-800*400瓷砖	1. 混凝土砌块墙体基层； 2. 聚合物水泥砂浆修补墙面； 3. 3厚外加剂专用砂浆抹基层即面积一道甩毛[抹前先将墙体用水湿润]； 4. 6厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛或划出纹道； 5. 素水泥浆一道； 6. 挂金属网，在网上抹8厚1:2.5水泥砂浆[内掺3%%超密聚合物防水剂]分层压实抹平[将砂浆压入网孔]； 7. 1.5厚JS防水层[卫生间防水上返300MM高]； 8. 专用瓷砖粘结剂粘贴； 9. 8~12厚瓷砖饰面，专用勾缝剂勾缝；	m2	107.8	178.41	19232.6	
235	011205001001	墙、柱面装饰板	12厚竹木纤维板 1. 20*20木方龙骨 2. 9mm阻燃多层板 3. 12厚竹木纤维板	m2	247.34	112.67	27867.8	
本页小计								47100.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 54 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
236	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 0厚红色铝塑板 1. 20*20木方龙骨 2. 9mm阻燃多层板 3. 1.0厚红色铝塑板	m2	11.245	108.58	1220.98	
237	011205001003	墙、柱面装饰板	0. 8MM铝折板 1. 30*30木方龙骨 2. 9mm阻燃多层板 3. 0. 8MM铝折板	m2	9.912	208.78	2069.43	
238	011205001004	墙、柱面装饰板	0. 8MM钛古铜长城板 1. 30*30木方龙骨 2. 9mm阻燃多层板 3. 0. 8MM钛古铜长城板	m2	12.95	201.64	2611.24	
239	011205001005	墙、柱面装饰板	0. 8MM红色不锈钢板 1. 30*30木方龙骨 2. 9mm阻燃多层板 3. 0. 8MM红色不锈钢板	m2	0.708	198.62	140.62	
240	011205001006	墙、柱面装饰板	通用包立柱 1. 9MM阻燃多层板 2. 3MM生态板木饰面(免漆板) 3. 红色无机抗菌涂料	m2	4.8	133.08	638.78	
241	011403001001	抹灰面油漆	白色无机涂料	m2	1027.27	16.06	16497.96	
242	010809001001	窗台板	2.0cm厚雅士白窗台石	m2	7.723	204.58	1579.97	
243	010808003001	石材门窗套	卫生间石材门窗套	m2	2.688	296.01	795.67	
本页小计								25554.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 55 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
244	010808002001	金属门窗套	1.0厚黑色不锈钢门套	m2	2.719	222.89	606.04	
		天棚工程					130367.52	
245	011302001001	平面吊顶天棚	1. 8号镀锌低碳钢丝吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环固定 2. 轻钢承载龙骨C60, 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 铝合金条板配套的专用龙骨间距≤1200, 用吊件与承载龙骨固定 4. 铝扣板600X600与配套专用龙骨固定 5. 铝扣板收边线	m2	46.304	138.07	6393.19	
246	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 8号镀锌低碳钢丝吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环固定 2. 轻钢承载龙骨C60, 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3. 铝合金条板配套的专用龙骨间距≤1200, 用吊件与承载龙骨固定 4. 1mm厚60*100(走道)木纹铝方通@150, 与配套专用龙骨固定	m2	395.94	121.67	48174.02	
本页小计								55173.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程
 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 56 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
247	011302002002	跌级吊顶天棚	1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M6或M8全牙吊杆,中距横向≤1200纵向≤1100,吊杆上部与M6或M8膨胀螺栓固定[注:吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,需要加镀锌角钢转换层]; 2. U型轻钢主龙骨CB50*20[或CB60*27]中距≤1200; 3. U型轻钢横撑龙骨CB50*20[或CB60*27]中距1200,U型轻钢次龙骨CB50*20[或CB60*27]中距429; 4. 9MM阻燃多层板+双层9.5MM纸面石膏板 5. 白色无机涂料	m2	346.92	165.98	57581.78
本页小计							57581.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 57 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
248	011302002003	跌级吊顶天棚	1. 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M6或M8全牙吊杆,中距横向≤1200纵向≤1100,吊杆上部与M6或M8膨胀螺栓固定[注:吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,需要加镀锌角钢转换层]; 2. U型轻钢主龙骨CB50*20[或CB60*27]中距≤1200; 3. U型轻钢横撑龙骨CB50*20[或CB60*27]中距1200,U型轻钢次龙骨CB50*20[或CB60*27]中距429; 4. 9MM阻燃多层板 5. 8MM镜面碳晶板	m2	33.66	212.21	7142.99	
249	011301001001	天棚抹灰-原顶刷漆	1. 3厚底基防裂腻子分遍找平+ 2厚面层耐水腻子刮平 2. 白色无机涂料两遍	m2	67.28	29.52	1986.11	
本页小计								9129.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 58 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
250	010810002001	窗帘盒	木窗帘盒 1. C8钢筋吊杆 2. 轻钢龙骨跌级 3. 9MM阻燃多层板+9.5MM纸面石膏板 4. 白色无机涂料	m	82.914	54.39	4509.69	
251	011303001001	灯带 (槽)	灯槽 1. C8钢筋吊杆 2. 轻钢龙骨跌级 3. 9MM阻燃多层板+9.5MM纸面石膏板 4. 白色无机涂料	m	145.79	26.06	3799.29	
252	011303002001	成品装饰口	1. 吊顶筒灯开洞	个	115	6	690	
253	011303002002	成品装饰口	2. 卫生间灯开洞	个	9	10.05	90.45	
		其他装饰工程					34408.94	
254	011505001002	洗漱台	卫生间成品大理石洗手台, 含40*60*3热镀锌方管钢架及不锈钢水龙头	m2	2.656	412.71	1096.16	
255	011505003002	镜面玻璃	成品浴室镜 1. 5mm厚水银镜饰面, 镜子车边处理 2. 15mm厚细木板基层 3. 30x40木龙骨骨架刷防火涂料三遍 4. 暗藏LED灯带	m2	3.32	178.31	591.99	
256	011207003001	成品隔断	卫生间艾特隔板	m2	45.96	264.02	12134.36	
257	011502001001	成品装饰线条	1. 0厚黑色不锈钢线条	m	17.6	14.2	249.92	
本页小计								23161.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 59 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
258	011508001001	美术字	红医领航5MM亚克力字体	个	4	71.43	285.72	
259	011502001002	成品装饰线条	20MM内嵌LED硅胶灯	m	18.8	15	282	
260	011502001003	成品装饰线条	LED灯带	m				
261	011501001002	装饰柜	木饰面附墙柜体	m	15.1	1024.83	15474.93	
262	011501001003	装饰柜	20mm*20mm实心黑钢条柜体	m ²	3.45	350	1207.5	
263	011502001004	成品装饰线条	8MM镜面碳晶板天棚上的U型太古铜不锈钢收边条	m	70.985	15.7	1114.46	
264	010904004001	楼(地)面变形缝	楼地面伸缩缝 1. 铝合金盖板 2. 防火带（暂按岩棉板） 3. 防水层（环氧树脂固定）	m	15.2	129.73	1971.9	
		6栋-安装工程					171631.24	
		整个项目					171631.24	
		6#电气					135109.69	
265	030402011001	成套配电箱	1. 配电箱6栋AL1 2. Pe=40kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 元器件详见图纸并满足规范及设计要求	台	1	2866.23	2866.23	
本页小计								23202.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 60 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
266	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆（6栋配电箱AL1进线暂估） 2. 规格型号：WDZ-B1-YJY-4×25+1×16 3. 敷设方式、部位：电缆沟、配管、桥架内敷设 4. 满足设计要求	m	51.25	120.06	6153.08
267	030409003001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头5芯 2. 规格型号：35mm ² 以下 3. 满足设计要求	个	2	120.21	240.42
268	030412001001	配管	1. 名称：配管（6栋配电箱AL1进线暂估） 2. 规格：SC65 3. 敷设方式：埋地 4. 满足规范及设计要求	m	50	53.18	2659
269	030402011002	成套配电箱	1. 配电箱ALb 2. Pe=6kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 元器件详见图纸并满足规范及设计要求	台	3	606.67	1820.01
270	030402011003	成套配电箱	1. 配电箱ALd 2. Pe=8kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 元器件详见图纸并满足规范及设计要求	台	14	784.05	10976.7
本页小计							21849.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 61 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
271	030402011004	成套配电箱	1. 配电箱ALh 2. Pe=10kW 3. 安装方式： 挂墙安装 4. 元器件详见 图纸并满足规 范及设计要求	台	2	917.09	1834.18	
272	030412003001	桥架	1. 名称：槽式 钢制桥架 2. 材质：电缆 金属桥架 3. 规格：200*1 00 4. 安装方式： 吊顶内敷设 5. 防火封堵 6. 桥架防雷接 地 7. 4. 满足规范 及设计要求	m	65.73	54.54	3584.91	
273	031301004001	支架	1. 桥架支架制 作安装 2. 支架刷油、 除锈：除锈、刷 红丹2遍、调合 2遍	kg	94.49	18.29	1728.22	
274	030409011001	防火堵料(包)	1. 名称：桥架 防火封堵 2. 详见设计图 纸、满足设计 要求	处				
275	030413002012	装饰灯	1. 名称：600*6 00平板灯S3 2. 安装方式：28 W/色温6000 3. 灯具开孔 4. 详见设计图 纸，满足图纸 要求	套	9	133.6	1202.4	
本页小计								8349.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 62 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
276	030413002013	装饰灯	1. 名称：吊式-长条平板灯S5 2. 安装方式：20W/色温6500 3. 灯具开孔 4. 详见设计图纸，满足图纸要求	套	12	303.32	3639.84
277	030413002014	装饰灯	1. 名称：铝格栅-长条平板灯T3 2. 安装方式：20W/色温6500 3. 灯具开孔 4. 详见设计图纸，满足图纸要求	套	86	163.16	14031.76
278	030413002004	装饰灯	1. 名称：暗藏LED灯带 2. 安装方式：60珠暖白/色温4500 3. 灯具开孔 4. 详见设计图纸，满足图纸要求	m	291.01	36.7	10680.07
279	030413002005	装饰灯	1. 名称：射灯S1 2. 安装方式：4W/色温6500 3. 灯具开孔 4. 详见设计图纸，满足图纸要求	套	2	55.23	110.46
280	030413002006	装饰灯	1. 名称：嵌入式2.5寸筒灯T2 2. 安装方式：5W/色温6000 3. 灯具开孔 4. 详见设计图纸，满足图纸要求	套	133	28.13	3741.29
本页小计							32203.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 63 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
281	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗装,距地1.3米 3. 规格型号:86型 10A,220V 4. 满足设计要求,具体型号、规格、参数详见设计图	套	1	13.51	13.51	
282	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:暗装,距地1.3米 3. 规格型号:86型 10A,220V 4. 满足设计要求,具体型号、规格、参数详见设计图	套	1	16.23	16.23	
283	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:暗装,距地1.3米 3. 规格型号:86型 10A,220V 4. 满足设计要求,具体型号、规格、参数详见设计图	套	18	18.95	341.1	
284	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:四联单控开关 2. 安装方式:暗装,距地1.3米 3. 规格型号:86型 10A,220V 4. 满足设计要求,具体型号、规格、参数详见设计图	套	3	24.55	73.65	
本页小计								444.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 64 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
285	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:五联单控开关 2. 安装方式:暗装,距地1.3米 3. 规格型号:86型 10A,220V 4. 满足设计要求,具体型号、规格、参数详见设计图	套	2	29.97	59.94
286	030413014001	插座	1. 名称:五孔墙面插座 2. 安装方式:暗装 3. 规格型号:86型 10A,220V 4. 满足设计要求,具体型号、规格、参数详见设计图	套	192	16.81	3227.52
287	030413014002	插座	1. 名称:天花电源 2. 安装方式:暗装 3. 规格型号:86型 10A,220V 4. 满足设计要求,具体型号、规格、参数详见设计图	套	6	16.81	100.86
288	030412004001	配线	1. 名称:管内配线 2. 材质、规格:WDZ-B1-BYJ-2.5 3. 敷设方式:管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	3138.54	3.83	12020.61
本页小计							15408.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿
 生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 65 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
289	030412004002	配线	1. 名称：桥架配线 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 3. 敷设方式：管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	51.45	3.54	182.13	
290	030412004003	配线	1. 名称：管内配线 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-4 3. 敷设方式：管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	2137.41	4.66	9960.33	
291	030412004004	配线	1. 名称：桥架配线 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-4 3. 敷设方式：管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	35.46	4.95	175.53	
292	030412004005	配线	1. 名称：管内配线 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-6 3. 敷设方式：管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	344.22	6.55	2254.64	
本页小计								12572.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程
 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 66 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
293	030412004006	配线	1. 名称：桥架配线 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-6 3. 敷设方式：管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	1802.84	6.77	12205.23
294	030412004007	配线	1. 名称：管内配线 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-10 3. 敷设方式：管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	19.8	10.23	202.55
295	030412004008	配线	1. 名称：桥架配线 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-10 3. 敷设方式：管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	281.58	10.55	2970.67
296	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG32 3. 敷设方式：暗配 4. 4. 满足规范及设计要求	m	42.42	14.54	616.79
本页小计							15995.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 67 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
297	030412001003	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC40 3. 敷设方式：明配 4. 满足规范及设计要求	m	5.96	40.59	241.92
298	030412001004	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 敷设方式：明配 4. 满足规范及设计要求	m	54.86	17.27	947.43
299	030412001005	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 敷设方式：暗配 4. 满足规范及设计要求	m	601.59	12.19	7333.38
300	030412001006	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 敷设方式：暗配 4. 满足规范及设计要求	m	1010.43	8.85	8942.31
301	030412006001	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 详见设计图纸、满足设计要求	个	25	7.28	182
302	030412006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 详见设计图纸、满足设计要求	个	242	9.62	2328.04
303	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 电线管开槽 2. 凿槽、稳过管、固定、清理渣土、填补 3. 详见设计图纸、满足设计要求	m	285	18.05	5144.25
本页小计							25119.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 68 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
304	030416006001	输配电装置系统	1. 名称：输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	300.5	300.5	
		6#应急照明					11818.27	
305	030402011005	成套配电箱	1. 名称：配电箱AP-YJ1 2. 详见设计图纸	台	1	1535.86	1535.86	
306	030402011006	成套配电箱	1. 配电箱ALE1（A型集中电源集中控制器） 2. 安装方式：挂墙安装 4. 元配件详见图纸并满足规范及设计要求	台	1	1670.97	1670.97	
307	030409001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆（配电箱AP-YJ1进线暂估） 2. 规格型号：NG-A-5×4 3. 敷设方式、部位：电管及桥架内敷设 4. 满足设计要求	m	20	44.66	893.2	
308	030412001007	配管	1. 名称：配管（配电箱AP-YJ1进线配管暂估） 2. 规格：SC25 3. 敷设方式：明配 4. 4. 满足规范及设计要求	m	20	27.25	545	
本页小计								4945.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 69 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
309	030413002007	装饰灯	1. 名称：多信息复合灯具（中型灯具） 2 规格型号：TY-BLJC系列1W DC36V A型 3. 详见设计图纸、满足设计要求	套	3	61.49	184.47
310	030413002008	装饰灯	1. 名称：安全出口消防应急标志灯具（中型灯具） 2 规格型号：TY-BLJC系列1W DC36V A型 3. 详见设计图纸、满足设计要求	套	3	61.49	184.47
311	030413002009	装饰灯	1. 名称：消防应急标志灯具-单面（中型灯具） 2 规格型号：TY-BLJC系列1W DC36V A型 3. 详见设计图纸、满足设计要求	套	6	61.49	368.94
312	030413002010	装饰灯	1. 名称：疏散出口消防应急标志灯具（中型灯具） 2 规格型号：TY-BLJC系列1W DC36V A型 3. 详见设计图纸、满足设计要求	套	3	61.49	184.47
本页小计							922.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 70 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
313	030413002011	装饰灯	1. 名称：消防 应急照明灯具 2 规格型号：T Y-BLJC系列3W DC36V A型 3. 详见设计图 纸、满足设计 要求	套	16	91.44	1463.04	
314	030412004009	配线	1. 名称：管内 配线 2. 材质、规格 ：WDZN-B1-BY J-2.5 3. 敷设方式： 管内穿线 4. 压铜接线端 子制作、安装 5. 满足规范及 设计要求	m	264.02	3.83	1011.2	
315	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 电线管开槽 2. 凿槽、稳过 管、固定、清 理渣土、填补 3. 详见设计图 纸、满足设计 要求	m	50	18.05	902.5	
316	030412004010	配线	1. 名称：管内 配线 2. 材质、规格 ：WUZANH2-B YJ-4 3. 敷设方式： 管内穿线 4. 压铜接线端 子制作、安装 5. 4. 满足规范 及设计要求	m	11.98	4.66	55.83	
317	030412006003	接线盒	1. 名称：接线 盒安装 2. 规格、材质 ：86铁 3. 详见设计图 纸、满足设计 要求	个	31	9.62	298.22	
本页小计								3730.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 71 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
318	030412001008	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC20 3. 敷设方式：暗配 4. 满足规范及设计要求	m	126.64	15.71	1989.51	
319	030416009001	自动投入装置	事故照明自动切换系统调试	系统	1	530.59	530.59	
		6#给排水					11711.2	
320	031001008001	塑料管	1. 名称：UPVC排水管安装 2. 规格、材质：排水管（粘接）De110 3. 详见设计图纸、满足设计要求	m	11.9	51.93	617.97	
321	031001008002	塑料管	1. 名称：UPVC排水管安装 2. 规格、材质：排水管（粘接）De75 3. 详见设计图纸、满足设计要求	m	15.33	40.63	622.86	
322	031001008003	塑料管	1. 名称：UPVC排水管安装 2. 规格、材质：排水管（粘接）De50 3. 详见设计图纸、满足设计要求	m	4.89	31.64	154.72	
323	031003006001	大便器	1. 名称：低水箱蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：手动开关 4. 详见设计图纸	组	8	313.58	2508.64	
本页小计								6424.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 72 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
324	031003007001	小便器	1. 名称：自动感应一体式壁挂式小便器 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：挂式，感应式 4. 详见设计图纸，满足图纸要求	组	4	354.21	1416.84
325	031003003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：单冷水龙头	组	4	843.07	3372.28
326	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称：成品拖布池安装 2. 详见设计图纸、满足设计要求	组	1	215.6	215.6
327	031003014001	给、排水附件	1. 名称：不锈钢地漏安装 2. 规格：DN50 3. 详见设计图纸、满足设计要求	个	3	47.81	143.43
328	031301001003	凿（压、切割）槽	1. 水管开槽 2. 凿槽、稳过管、固定、清理渣土、填补 3. 详见设计图纸、满足设计要求	m	50	16.93	846.5
329	030807001001	低压螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格、材质：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 详见设计图纸、满足设计要求	个	2	117.35	234.7
本页小计							6229.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿
 生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 73 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
330	031001008004	塑料管	1. 名称：塑料管 (PPR) 2. 规格型号：DN15 3. 连接方式：热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 详见设计图纸，满足图纸要求	m	10.86	18.1	196.57	
331	031001008005	塑料管	1. 名称：塑料管 (PPR) 2. 规格型号：DN20 3. 连接方式：热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 详见设计图纸，满足图纸要求	m	2.37	20.32	48.16	
332	031001008006	塑料管	1. 名称：塑料管 (PPR) 2. 规格型号：DN25 3. 连接方式：热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 详见设计图纸，满足图纸要求	m	11.47	24.13	276.77	
333	031001008007	塑料管	1. 名称：塑料管 (PPR) 2. 规格型号：DN32 3. 连接方式：热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 详见设计图纸，满足图纸要求	m	1.79	31.48	56.35	
本页小计								577.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
程

第 74 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
334	031001008008	塑料管	1. 名称：塑料管（PPR） 2. 规格型号：DN40 3. 连接方式：热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 详见设计图纸，满足图纸要求	m	1.84	40.39	74.32	
335	031001008009	塑料管	1. 名称：塑料管（PPR） 2. 规格型号：DN50 3. 连接方式：热熔连接 4. 管道消毒冲洗 5. 详见设计图纸，满足图纸要求	m	2.72	53.26	144.87	
336	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别：三类 2. 机械开挖*0.95、人工修槽*0.05 3. 满足设计要求	m ³	8.68	18.65	161.88	
337	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 名称：管沟回填中粗砂	m ³	0.868	220.83	191.68	
338	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 名称：管沟回填土	m ³	7.508	55.97	420.22	
339	010103002001	余方弃置	1. 土方装车外运 2. 运距：暂按1km	m ³	1.17	5.85	6.84	
		6#弱电					12992.08	
本页小计								999.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿
 生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 75 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
340	030412003002	桥架	1. 名称：钢制 桥架 2. 材质：金属 桥架 3. 规格：200*100 4. 安装方式： 吊顶内敷设 5. 防火封堵 6. 桥架防雷接 地 7. 4. 满足规范 及设计要求	m	67.73	54.54	3693.99	
341	031301004002	支架	1. 桥架支架制 作安装 2. 支架刷油、 除锈：除锈、刷 红丹2遍、调合 2遍	kg	97.79	18.41	1800.31	
342	030412006004	接线盒	1. 名称：接线 盒 2. 详见设计图 纸、满足设计 要求	个	85	9.62	817.7	
343	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 电线管开槽 2. 凿槽、稳过 管、固定、清 理渣土、填补 3. 详见设计图 纸、满足设计 要求	m	130	18.05	2346.5	
344	030412001009	配管	1. 名称：配管 2. 规格JDG20 3. 敷设方式： 暗配 4. 4. 满足规范 及设计要求	m	489.67	8.85	4333.58	
345	030409011002	防火堵料(包)	1. 名称：桥架 防火封堵 2. 详见设计图 纸、满足设计 要求	处				
本页小计								12992.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 76 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		5-6栋学生社区一、二层中庭					54319.31
		5-6栋学生社区一、二层中庭-装饰工程					37428.51
		整个项目					37428.51
		一层中庭					7094.74
346	011105003001	块料踢脚线	750*1500瓷砖踢脚线 1. 10厚瓷砖粘结层 2. 10厚瓷砖	m2	7.29	157.88	1150.95
347	011403001001	抹灰面油漆	白色无机涂料	m2	225.99	16.06	3629.4
348	011301001002	天棚抹灰	1. 白色无机涂料两遍 2. 3厚底基防裂腻子分遍找平+2厚面层耐水腻子刮平	m2	117.599	18.83	2214.39
349	010101001001	电路整理	一层中庭走廊原有电路整理按一项计算	项	1	100	100
		二层中庭					30333.77
350	011610002001	金属门窗拆除	原有门窗拆除	樘			
351	011610002002	金属门窗拆除	原有门窗拆除（单樘面积在2.5m ² ~4.0m ² ）	樘	5	31.14	155.7
352	011610002003	金属门窗拆除	原有门窗拆除（单樘面积超过4m ² ）	樘	16	11.22	179.52
本页小计							7429.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 77 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
353	010802001001	金属(塑钢)门	1. 铝合金仿木门 2. 含厂方五金配件 3. 框与洞口之间采用发泡填充剂或防水砂浆塞缝 4. 含成品保护等所有工作内容, 满足图纸设计及相关规范要求	m2	6.3	346.89	2185.41
354	010807001001	铝合金推拉窗	1. 铝合金窗户采用1.6厚, 80系列断桥铝合金型材, (6063-T5) 玻璃5+6+5, 带纱窗不带LOW 2. 含厂方五金配件 3. 框与洞口之间采用发泡填充剂或防水砂浆塞缝 4. 含成品保护等所有工作内容, 满足图纸设计及相关规范要求	m2	40.8	476.43	19438.34
355	011105003002	块料踢脚线	750*1500瓷砖踢脚线 1. 10厚瓷砖粘结层 2. 10厚瓷砖	m2	5.94	156.6	930.2
356	011403001002	抹灰面油漆	白色无机涂料	m2	171.051	16.06	2747.08
357	011301001001	天棚抹灰	1. 白色无机涂料两遍 2. 3厚底基防裂腻子分遍找平+2厚面层耐水腻子刮平	m2	249.47	18.83	4697.52
本页小计							29998.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 78 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		5-6栋学生社区一、二层中庭-安装工程					16890.8
		整个项目					16890.8
		二层电气					16890.8
358	030402011001	成套配电箱	1. 配电箱ALh1 2. Pe=10kW 3. 安装方式：挂墙安装 4. 元配件详见图纸并满足规范及设计要求	台	1	872.74	872.74
359	030413002002	装饰灯	1. 名称：吊式-长条平板灯S5 2. 安装方式：20W/色温6500 3. 灯具开孔 4. 详见设计图纸，满足图纸要求	套	24	182.87	4388.88
360	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：四联双控开关 2. 安装方式：暗装，距地1.3米 3. 规格型号：86型 10A, 220V 4. 满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图	套	2	34.49	68.98
361	030413014001	插座	1. 名称：五孔墙面插座 2. 安装方式：暗装 3. 规格型号：86型 10A, 220V 4. 满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图	套	16	16.81	268.96
本页小计							5599.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 79 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
362	030413014002	插座	1. 名称:空调柜机插座 2. 安装方式:暗装 3. 规格型号: 86型 10A, 220V 4. 满足设计要求, 具体型号、规格、参数详见设计图	套	4	30.88	123.52	
363	030413014003	插座	1. 名称:天花电源 2. 安装方式:暗装 3. 规格型号: 86型 10A, 220V 4. 满足设计要求, 具体型号、规格、参数详见设计图	套	2	16.81	33.62	
364	030412004001	配线	1. 名称: 管内配线 2. 材质、规格: Wdz-B1-BYJ-2.5 3. 敷设方式: 管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	367.26	3.83	1406.61	
365	030412004002	配线	1. 名称: 管内配线 2. 材质、规格: Wdz-B1-BYJ-4 3. 敷设方式: 管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 4. 满足规范及设计要求	m	377.46	4.66	1758.96	
本页小计								3322.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 80 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
366	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG25 3. 敷设方式：暗配 4. 满足规范及设计要求	m	119.82	12.19	1460.61	
367	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 规格：JDG20 3. 敷设方式：暗配 4. 满足规范及设计要求	m	120.42	8.85	1065.72	
368	030412006001	接线盒	1. 名称：开关盒 2. 详见设计图纸、满足设计要求	个	2	7.28	14.56	
369	030412006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 详见设计图纸、满足设计要求	个	22	9.62	211.64	
370	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 电线管开槽 2. 凿槽、稳过管、固定、清理渣土、填补 3. 详见设计图纸、满足设计要求	m	30	18.05	541.5	
371	030412004003	配线	1. 名称：管内配线（配电箱A Lh1进线暂估） 2. 材质、规格：WDZ-B1-BYJ-16 3. 敷设方式：管内穿线 4. 压铜接线端子制作、安装 5. 满足规范及设计要求	m	150	15.45	2317.5	
本页小计								5611.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 81 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
372	030412001003	配管	1. 名称:配管（配电箱ALh1进线配管暂估） 2. 规格: SC50 3. 敷设方式: 暗配 4. 4. 满足规范及设计要求	m	50	41.13	2056.5	
373	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	300.5	300.5	
		室外工程					963617.96	
		室外工程					890222.3	
		整个项目					890222.3	
		拆除工程					13368.78	
374	041001001001	拆除路面	1、拆除原320厚混凝土路面；	m3	139.667	4.2	586.6	
375	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、拆除原有路沿石；	m	204.65	7.55	1545.11	
376	041001002001	拆除人行道	1、拆除原有透水砖；	m2	515.67	4.72	2433.96	
377	041001007001	拆除砖石结构	1、拆除原有砖砌花坛、砖砌石凳、砖砌台阶；	m3	5.691	182.51	1038.66	
378	041001003001	拆除原有乔灌木	1、拆除原有8棵紫薇树；	株	8	67.27	538.16	
379	041001003002	拆除原有乔灌木	1、拆除原有台湾草、海桐球；	m2	430.35	2.74	1179.16	
380	041001002002	拆除人行道	1、拆除原芝麻灰汀步；	m2	10.8	15.32	165.46	
381	041001002003	拆除不锈钢防盗网	1、拆除不锈钢防盗网；	m2	95	10	950	
382	041001002004	外移污水管	1、外移卫生间污水管,不知深度,建议按暂估价确定；	项	1	1000	1000	
本页小计								11794.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 82 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
383	011601013001	建筑垃圾外运	1、拆除建筑垃圾外运，运距自行综合考虑；	m3	177.342	22.17	3931.67	
		道路工程					289540.01	
384	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:现场综合考虑	m3	450.253	7.32	3295.85	
385	040103003001	余方弃置	1. 运距自行综合考虑	m3	450.253	14.4	6483.64	
386	040203006001	透水混凝土路面	1. 双丙聚氨酯(双组份)加固剂加色浆改色 2. 40厚透水沥青混合料上面层(PAC-13) 3. 封层 4. 60厚透水沥青混合料下面层(PAC-16) 5. 250厚C25透水混凝土基层(粒径5~12mm) 6. 200厚碎石垫层 7. 素土分层夯实(压实系数≥0.95,环刀取样)	m2	946.21	240.08	227166.1	
387	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、芝麻灰火烧板平铺(规格:600*120*250)	m	280.5	151.82	42585.51	
388	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、芝麻灰路缘石道牙(规格:600*120*250)	m	159.53	62.74	10008.91	
		铺装工程					14486.39	
389	040203008001	块料面层	1、600*300*50荔枝面芝麻灰汀步	m2	26.46	190.46	5039.57	
本页小计								298511.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 83 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
390	040203008002	块料面层	1、800*400*50荔枝面芝麻灰汀步	m ²	49.6	190.46	9446.82	
		外立面改造					253814.83	
391	011404001001	抹灰层铲除及恢复	1、原外墙涂料空鼓处理(对墙面空鼓、起毛、疏松脱落部位进行铲除,清理干净) 2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道,6厚1:2.5水泥砂浆抹平	m ²	212.447	42.95	9124.6	
392	011201001001	墙面喷刷涂料	真石漆墙面: 1、外墙翻新专用腻子2道(6kg/平米) 2、单组份外墙专用腻子2道 3、真石漆	m ²	2124.47	77.44	164518.96	
393	011201001005	空调格栅	1、旧空调格栅拆除,换新铝合金空调格栅喷红色氟碳漆	m ²	235.06	215.15	50573.16	
394	040805005003	灯带	服务楼造型灯做法: 1、30宽硅胶灯带144珠每米,含100*50*4热镀锌角钢	m	37.94	30	1138.2	
本页小计								234801.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 84 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
395	011205001008	墙、柱面装饰板	外立面格栅： 1、2.0厚红色铝板包边 2、35*50*3厚香槟色铝方管骨架 3、35*50*3厚香槟色铝方管骨架@1000 4、原建筑空调罩 5、35*50*3厚香槟色铝方管@75	m2	273.459	56.13	15349.25	
396	011302004001	格栅吊顶	外立面格栅天棚： 1、40*60*1.0铝方通@40 2、30宽硅胶灯带144珠每米	m2	100.411	130.57	13110.66	
		红医书院招牌					34734.71	
397	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：现场综合考虑	m3	10.195	9.53	97.16	
398	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.机械填土碾压 内燃压路机6t以内	m3	6.264	3.98	24.93	
399	040103003006	余方弃置	1.运距自行综合考虑	m3	3.931	14.66	57.63	
400	010502003001	混凝土基础	红医书院基础 1.混凝土种类：泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30	m3	6.264	610.87	3826.49	
401	011203001001	石材墙面	1、300*600*25芝麻灰火烧板贴面（顶部）	m2	5.22	139.56	728.5	
本页小计								33194.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 85 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
402	011501001001	红医书院招牌	红医书院招牌： 1、1.0厚热镀锌板,中国红气车漆 2、80宽硅胶灯带144珠每米 3、金属字面红底白70厚,(两面都有字) 4、不锈钢波纹板1.0厚(两面都有字) 5、内置60*120*3厚热镀锌钢管每边两根, 6、横撑40*60*2厚热镀锌钢管焊成60*60方格 7、20*40*2镀锌钢管焊接	项	1	30000	30000
		红医舞台					77881.43
403	040103002001	一般回填方	1、填土夯实	m2	86.85	1.71	148.51
404	010401003001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级: 页岩多孔砖 2、墙体类型:240*115*55 3、砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆 4、采用预拌砂浆	m3	17.323	494.69	8569.51
405	010802003001	防盗门	1、钢制防盗门 2、具体要求详见图纸 3、包括油漆、五金配件、闭门器安装等 4、消防部门认可之厂家定制	m2	3.6	617.32	2222.35
本页小计							40940.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 86 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
406	040305001001	垫层	1、C30砼浇筑台面100厚,内 置Φ10, @150*1 50	m3	10.75	867.86	9329.5	
407	011102003001	块料楼地面	1、800*800灰 色防滑瓷砖, 1: 3水泥砂浆50厚	m2	112.9	116.75	13181.08	
408	011203003001	块料墙面	1、红色750*15 00瓷砖	m2	12.83	161.39	2070.63	
409	011205001001	墙、柱面装饰板	1、12厚硅酸钙 板双层满铺 2、50*50*3厚 镀锌钢管焊接8 00*1200方格 3、50*50*3厚 镀锌钢管支架 焊接@1600(其 他支架相同) 4、100*100*3 厚镀锌钢管焊 接800*800方格 5、30*60*2镀 锌钢管,焊接成 300*1200方格 6、外包2.0铝 单板	m2	113.57	321.36	36496.86	
410	040805005001	灯带	1、30宽LED硅 胶灯带144珠每 米	m	55.98	15	839.7	
411	011205001002	墙、柱面装饰板	1、水晶板雕刻 造型、水晶后 发光字30厚, 70 0*700	项	1	3500	3500	
412	011205001003	墙、柱面装饰板	1、香槟金方通 40*40@80 2、基层焊接香 槟金板	m2	12.87	118.36	1523.29	
		连廊					18519.66	
本页小计								66941.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 87 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
413	011205001004	墙、柱面装饰板	1、2.0厚红色铝板包边 2、50*100*2厚香槟色铝方管@250 3、400*400*30铝板,4个25*160膨胀栓固定 4、50*50*30厚香槟金角码,两面自攻螺丝固定 5、30*60*2镀锌钢管,焊接成300*1200方格	m2	87.377	209.51	18306.36	
414	040805005002	灯带	1、30宽LED硅胶灯带144珠每米	m	14.22	15	213.3	
		门头					51011.82	
415	011205001006	墙、柱面装饰板	1、2.0厚红色铝板包边 2、50*100*3厚香槟色铝方管骨架 3、50*100*3厚香槟色铝方管调节骨架 4、50*100*3厚香槟色铝方管@250 5、原建筑 6、50*50*30厚香槟金角码,两面自攻螺丝固定 7、400*400*30铝板,4个25*160膨胀栓固定 8、原瓷砖墙面先做外墙漆,工艺同5、6栋外立面	m2	148.172	309.18	45811.82	
本页小计								64331.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 88 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
416	011205001007	红医书院门头标牌	1、红医书院门头标牌	项	2	2600	5200	
		文化牌1-3					54900.51	
417	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:现场综合考虑	m3	31.363	9.6	301.08	
418	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 机械填土碾压 内燃压路机6t以内	m3	17.928	4.17	74.76	
419	040103003002	余方弃置	1. 运距自行综合考虑	m3	13.435	13.95	187.42	
420	010502003002	混凝土基础	文化牌1-3基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.928	481.75	8636.81	
421	011203001002	石材墙面	1、300*600*25芝麻灰火烧板贴面	m2	4.98	140.65	700.44	
422	011501001002	文化牌1-3	文化牌1-3: 1、1.0厚热镀锌板,中国红气车漆 2、20宽硅胶灯带144珠每米 3、内置60*120*3厚热镀锌钢管每边两根, 4、横撑40*60*2厚热镀锌钢管焊成600*600方格 5、50*100*2镀锌钢管焊接成600*600方格 6、1.0厚热镀锌板,中国红气车漆	项	3	15000	45000	
		红医铸魂雕塑					24448.99	
本页小计								60100.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 89 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
423	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:现场综合考虑	m3	10.296	9.44	97.19	
424	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 机械填土碾压 内燃压路机6t以内	m3	6.51	4.47	29.1	
425	040103003003	余方弃置	1. 运距自行综合考虑	m3	3.786	15.22	57.62	
426	010502003003	混凝土基础	红医铸魂雕塑基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.51	538.95	3508.56	
427	011203001003	石材墙面	1、300*600*25芝麻灰火烧板贴面	m2	5.425	139.45	756.52	
本页小计								4448.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍
 宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
 程

第 90 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
428	011501001003	红医铸魂雕塑	红医铸魂雕塑 : 1、内置60*120*3厚热镀锌钢管每边两根, 2、横撑40*60*2厚热镀锌钢管焊成800*800方格 3、20宽硅胶灯带144珠每米 4、1.0厚热镀锌板,800*800分格,中国红气车漆(图案粘贴) 5、1.0厚热镀锌板,白色气车漆造型台阶 6、1.0厚热镀锌板,中国红气车漆造型台阶 7、1.0厚热镀锌板,中国红气车漆造型台阶	项	1	20000	20000
		红榜前景招牌					13113.84
429	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:现场综合考虑	m3	2.241	8.68	19.45
430	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 机械填土碾压 内燃压路机6t以内	m3	1.051	3.95	4.15
431	040103003004	余方弃置	1. 运距自行综合考虑	m3	1.19	12.1	14.4
432	010502003004	混凝土基础	红榜前景招牌基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.051	903.67	949.76
本页小计							20987.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 91 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
433	011203001004	石材墙面	1、300*600*25芝麻灰火烧板贴面	m ²	0.876	143.93	126.08	
434	011501001004	红榜前景招牌	红榜前景招牌： 1、金属字一组2300*1100厚度80,红榜白面橙底发光,其他字红色不发光 2、10宽硅胶灯带144珠每米 3、1.0厚热镀锌板,中国红气车漆 4、1.0厚热镀锌板,白色气车漆 5、内置60*40*2厚热镀锌钢管 , 6、横撑60*40*2厚热镀锌钢管焊成300*300方格	项	1	12000	12000	
		红榜后景招牌					17423.42	
435	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:现场综合考虑	m ³	4.64	8.38	38.88	
436	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.机械填土碾压 内燃压路机6t以内	m ³	2.33	3.56	8.29	
437	040103003005	余方弃置	1.运距自行综合考虑	m ³	2.31	12.48	28.83	
438	010502003005	混凝土基础	红榜后景招牌基础 1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m ³	2.33	893.25	2081.27	
本页小计								14283.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 92 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
439	011203001005	石材墙面	1、300*600*25芝麻灰火烧板贴面	m ²	1.942	137.05	266.15	
440	011501001005	红榜背景招牌	红榜背景招牌： 1、10宽硅胶灯带144珠每米 2、1.0厚热镀锌板,中国红气车漆 3、1.2厚镀锌钢板穿孔处理20*20 4、米白色汽车漆 5、内置100*100*3厚热镀锌钢管, 6、横撑100*50*2厚热镀锌钢管焊成800*800方格	项	1	15000	15000	
		其他工程					26977.91	
441	011302004002	排水沟	1、铸铁井圈及箅子(甲方选定) 2、排水坡度调整用1:2.5水泥砂浆 3、100厚C20混凝土垫层 4、100厚5%C15水泥碎石稳定层 5、素土夯实,密实度≥93%	m	80.6	149.85	12077.91	
442	011505004002	成品玻璃钢树池	1、成品玻璃钢树池	个	5	2500	12500	
443	011505004003	水泥盖板	1、原有化粪池降至设计标高,换新水泥盖板	个	12	200	2400	
		室外绿化工程					29852.29	
本页小计								42244.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 93 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		整个项目					29852.29
		绿化工程					29852.29
444	050101005001	整理绿化用地	1. 路床整形碾压 2. 人工整理绿化种植地	m ²	285.1	7.36	2098.34
445	050103001001	栽植乔木	1. 种类:樟树 2. 胸径:D16cm 3. 株高: 450cm 4. . 树木支撑, 四脚桩 5. 草绳绕树杆胸径在(16cm内) 6. 全冠苗, 树型优美, 枝叶繁茂 7. 养护期:1年	株	3	1866.87	5600.61
446	050103004003	栽植绿篱	1. 种类:瓜子黄杨1 2. 高度: 60cm 3. 宽度: 40cm	m	36	20.69	744.84
447	050103004002	栽植绿篱	1. 种类:瓜子黄杨1 2. 高度: 120cm 3. 宽度: 100cm	m	70	24.55	1718.5
448	050103004001	栽植绿篱	1. 种类:瓜子黄杨1 2. 高度: 210cm 3. 宽度: 100cm	m	27.5	37.48	1030.7
449	050103009001	栽植花卉/地被植物	1、台湾草散铺	m ²	189.2	14.5	2743.4
450	050307015001	花箱	1、花箱	m	133.5	100	13350
451	050101004001	栽植土换填	1、栽植土换填	m ³	85.53	30	2565.9
		室外安装工程					43543.37
		整个项目					43543.37
		红医广场电气					43543.37
本页小计							29852.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 94 页 共 95 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
452	030402011001	成套配电箱	1. 配电箱AL 2. Pe=40kW 3. 安装方式： 挂墙安装 4. 元配件详见 图纸并满足规 范及设计要求	台	1	4196.61	4196.61
453	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力 电缆（配电箱A L进线暂估） 2. 规格型号：W DZ-B1-YJY-5 ×25 3. 敷设方式、 部位：电缆沟、 配管、桥架内 敷设 4. 满足设计要 求	m	51.25	133.44	6838.8
454	030412001001	配管	1. 名称：配管（ 配电箱AL进线 暂估） 2. 规格：SC65 3. 敷设方式： 埋地 4. 4. 满足规范 及设计要求	m	50	53.18	2659
455	030409003001	电力电缆头	1. 名称：电力 电缆头5芯 2. 规格型号：3 5mm ² 以下 3. 满足设计要 求	个	2	120.21	240.42
456	030412001002	配管	1. 名称：配管 2. 规格：SC25 3. 敷设方式： 暗配 4. 4. 满足规范 及设计要求	m	575.92	20.41	11754.53
本页小计							25689.36

措施项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿
生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1	1	安全生产措施费		30203.29	
2	1.1	安全生产措施费_建筑		7847.7	
3	1.2	安全生产措施费_装饰		16028.28	
4	1.3	安全生产措施费_市建		1312.71	
5	1.4	安全生产措施费_市安		8.67	
6	1.5	安全生产措施费_园林		120.19	
7	1.6	安全生产措施费_安装		4885.74	
8	2	文明施工费		8886.19	
9	2.1	文明施工费_建筑		2437.05	
10	2.2	文明施工费_装饰		4575.55	
11	2.3	文明施工费_市建		442.94	
12	2.4	文明施工费_市安		2.47	
13	2.5	文明施工费_园林		36.88	
14	2.6	文明施工费_安装		1391.3	
15	3	环境保护费		4942.02	
16	3.1	环境保护费_建筑		1570.83	
17	3.2	环境保护费_装饰		2301.64	
18	3.3	环境保护费_市建		348.98	
19	3.4	环境保护费_市安		1.25	
20	3.5	环境保护费_园林		23.67	
21	3.6	环境保护费_安装		695.65	
22	4	临时设施费		16266.57	
23	4.1	临时设施费_建筑		2611.59	
24	4.2	临时设施费_装饰		9816.63	
25	4.3	临时设施费_市建		775.82	
26	4.4	临时设施费_市安		5.31	
27	4.5	临时设施费_园林		72.39	
28	4.6	临时设施费_安装		2984.83	
29	5	冬雨季施工增加费		2317.52	
30	5.1	冬雨季施工增加费_建筑		452.5	
31	5.2	冬雨季施工增加费_装饰		1081.49	
本页小计				62615.59	

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿
生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设 舍5-6栋“一站式”学生社区建设工
程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
32	5.3	冬雨季施工增加费_市建		306.03	
33	5.4	冬雨季施工增加费_市安		2.59	
34	5.5	冬雨季施工增加费_园林		62.37	
35	5.6	冬雨季施工增加费_安装		412.54	
36	6	夜间施工增加费		3270.31	
37	6.1	夜间施工增加费_建筑		627.04	
38	6.2	夜间施工增加费_装饰		1552.91	
39	6.3	夜间施工增加费_市建		432.2	
40	6.4	夜间施工增加费_市安		3.61	
41	6.5	夜间施工增加费_园林		88.32	
42	6.6	夜间施工增加费_安装		566.23	
43	7	二次搬运费		3270.31	
44	7.1	二次搬运费_建筑		627.04	
45	7.2	二次搬运费_装饰		1552.91	
46	7.3	二次搬运费_市建		432.2	
47	7.4	二次搬运费_市安		3.61	
48	7.5	二次搬运费_园林		88.32	
49	7.6	二次搬运费_安装		566.23	
50	8	已完工程及设备保护费		3270.31	
51	8.1	已完工程及设备保护费_建筑		627.04	
52	8.2	已完工程及设备保护费_装饰		1552.91	
53	8.3	已完工程及设备保护费_市建		432.2	
54	8.4	已完工程及设备保护费_市安		3.61	
55	8.5	已完工程及设备保护费_园林		88.32	
56	8.6	已完工程及设备保护费_安装		566.23	
57	9	工程定位复测费		1843.71	
58	9.1	工程定位复测费_建筑		355.54	
59	9.2	工程定位复测费_装饰		859.65	
本页小计				11654.64	

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

主要材料及价差汇总表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程
 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 1 页 共 7 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
1	00010104	综合工日	工日	1966.550	85.00	100.00	15.00	29498.25
2	00010105	装饰综合工日	工日	2903.659	96.00	117.00	21.00	60976.83
3	01090129	圆钢 φ8	t	0.014	3396.19	3139.20	-256.99	-3.53
4	01130101	扁钢 (综合)	kg	22.660	3.14	3.60	0.46	10.42
5	01130301	镀锌扁钢 (综合)	kg	11.017	3.78	3.99	0.21	2.31
6	01210109	角钢(综合)	kg	2722.470	3.25	3.46	0.21	571.71
7	01210109	镀锌方管	kg	3.528	3.25	3.60	0.35	1.23
8	01210153	角钢 50	t	0.051	3271.04	3458.98	187.94	9.67
9	01290155	热轧薄钢板 δ 4.0	t	0.000	3599.35	3547.67	-51.68	-0.02
10	01290207	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	0.184	3.32	3.66	0.34	0.07
11	01290223	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.525	2.75	3.66	0.91	0.48
12	01290223	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.020	2.75	3.66	0.91	0.02
13	01290403	钢板(综合)	kg	6.916	3.48	3.55	0.07	0.48
14	01300123	0.8MM红色不锈钢板	m ²	2.433	197.03	75.07	-121.96	-296.76
15	01300123	0.8MM钛古铜长城板	m ²	15.063	197.03	75.07	-121.96	-1837.08
16	01300123	0.8MM钛古铜不锈钢板	m ²	1.970	197.03	75.07	-121.96	-240.23
17	01300123	古铜拉丝1.0厚不锈钢板	m ²	9.965	197.03	97.44	-99.59	-992.39
18	01300123	2.0厚铝单板	m ²	406.468	197.03	194.88	-2.15	-873.91
19	01300151	不锈钢镜面板(8K板) δ 1.0	m ²	2.992	151.56	177.16	25.60	76.60
20	01530131	封铅 (含铅65%、锡35%)	kg	3.617	43.73	43.79	0.06	0.22
21	03012753	膨胀螺栓 M8×60	套	65.200	0.29	0.62	0.33	21.52
22	03012819	膨胀螺栓 M6	套	226.440	0.18	0.51	0.33	74.73
23	03012821	膨胀螺栓 M6	10套	1.850	1.76	5.06	3.30	6.10
24	03012823	膨胀螺栓 M8	10套	0.412	2.64	6.19	3.55	1.46
25	03012827	膨胀螺栓 M10	10套	2.711	4.40	6.55	2.15	5.83
26	03012830	膨胀螺栓 M10	套	731.040	0.44	0.66	0.22	160.83
27	03012834	膨胀螺栓 M12	套	11.330	0.62	0.71	0.09	1.02
28	03130913	低碳钢焊条(综合).	kg	12.320	4.60	4.72	0.12	1.48
29	03210593	铁件(综合)	kg	872.103	4.85	4.43	-0.42	-366.29

造价员盖执业章:

预算员签字:

编制日期:

主要材料及价差汇总表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程
 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 2 页 共 7 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
30	04010131	水泥 32.5	kg	550.502	0.26	0.34	0.08	44.04
31	04010133	水泥 42.5	t	1.396	295.73	363.64	67.91	94.83
32	04010155	水泥 P.O 42.5	t	0.623	304.30	363.64	59.34	36.94
33	04030139	砂子(中砂)	m ³	0.108	63.08	87.37	24.29	2.62
34	04050173	碎石(综合)	m ³	255.245	92.20	97.08	4.88	1245.60
35	04050221 -1	天然砂	m ³	4.864	56.00	155.32	99.32	483.10
36	04090211	生石灰	kg	379.124	0.33	0.58	0.25	94.78
37	04130103	标准砖 240×115×53	千块	0.455	465.84	378.60	-87.24	-39.69
38	04130131	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.192	97.05	330.07	233.02	44.74
39	04130135	烧结多孔砖 240×115×90	千块	13.857	524.07	728.08	204.01	2826.90
40	04130135	页岩多孔砖 240×115×55	千块	5.884	524.07	728.08	204.01	1200.31
41	04130141	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	5.332	412.46	330.07	-82.39	-439.31
42	04270135	600*120*250芝麻灰火烧板	m	283.305	9.88	131.27	121.39	34390.39
43	05030111	板枋材 杉木	m ³	6.452	1380.08	1393.96	13.88	89.55
44	05030134	卫生间艾特隔板	m ²	68.310	17.14	141.91	124.77	8523.04
45	05030134	3mm生态板木饰面	m ²	28.560	17.14	66.52	49.38	1410.30
46	05030134	3厘红色饰面板带凹凸面	m ²	6.195	17.14	66.52	49.38	305.91
47	05030134	5mm生态木木饰面	m ²	22.260	17.14	110.86	93.72	2086.21
48	05030167	杉木板	m ³	1.568	1380.08	1443.77	63.69	99.84
49	05030169	杉木板枋材	m ³	0.077	1380.08	1443.77	63.69	4.88
50	05030181	松木板枋材	m ³	0.607	1028.63	1200.01	171.38	104.01
51	05050107	胶合板 δ3	m ²	12.774	12.00	10.93	-1.07	-13.67
52	05050111	胶合板 δ5	m ²	22.617	14.50	12.82	-1.68	-38.00
53	05050111	阻燃板 δ9	m ²	96.265	14.50	18.29	3.79	364.84
54	05050117	9mm阻燃多层板	m ²	27.720	18.00	18.29	0.29	8.04
55	05050117	胶合板 δ9	m ²	79.615	18.00	18.29	0.29	23.08
56	05050117	阻燃板 δ9	m ²	1682.100	18.00	18.29	0.29	487.81

造价员盖执业章：

预算员签字：

编制日期：

主要材料及价差汇总表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程
 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 3 页 共 7 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
57	05050117	12mm阻燃多层板	m2	18.375	18.00	24.38	6.38	117.23
58	05050117	阻燃板 δ 12	m2	17.430	18.00	24.38	6.38	111.20
59	05050117	阻燃多层板 δ 9	m2	87.255	18.00	18.29	0.29	25.30
60	05050123	胶合板 δ 18	m2	36.443	38.57	36.58	-1.99	-72.52
61	05050151	3MM生态板木饰面	m2	141.892	20.50	66.52	46.02	6529.89
62	05070101	12厚竹木纤维板	m2	614.880	15.43	36.66	21.23	13053.90
63	05070101	12mm竹木纤维板	m2	18.375	15.43	36.66	21.23	390.10
64	05090171	9mm阻燃板	m2	88.900	40.29	18.29	-22.00	-1955.80
65	06050116	双层5mm钢化玻璃隔墙 含百叶帘	m2	14.378	65.15	230.60	165.45	2378.79
66	06250111	磨砂玻璃 δ 5	m2	7.050	36.00	49.76	13.76	97.01
67	06550141	镜面玻璃 δ 6	m2	5.876	80.23	53.22	-27.01	-158.72
68	06550151	舞蹈房5mm明镜	m2	16.891	82.29	44.35	-37.94	-640.85
69	07030116	面砖 800×400	m2	202.335	56.57	59.66	3.09	625.22
70	07050101	750*1500瓷砖踢脚线	m2	39.312	38.57	90.00	51.43	2021.82
71	07050101	50*1500瓷砖踢脚线	m2	0.416	38.57	90.00	51.43	21.39
72	07050101	120*1500瓷砖踢脚线	m2	19.136	38.57	90.00	51.43	984.16
73	07050126	600*600防滑地砖 10 厚	m2	61.594	38.57	54.65	16.08	990.43
74	07050126	800*800仿工程地毯防 滑砖 10厚	m2	99.601	38.57	59.66	21.09	2100.59
75	07050126	400*1200仿工程木地 板防滑砖 10厚	m2	124.218	38.57	72.87	34.30	4260.68
76	07050126	200*1000木纹地板砖 10厚	m2	103.103	38.57	30.36	-8.21	-846.48
77	07050131	800*800灰色防滑瓷砖	m2	117.416	56.57	59.66	3.09	362.82
78	07050136	750*1500抛光地砖 10 厚	m2	733.928	90.86	90.00	-0.86	-631.18
79	07050171	红色750*1500瓷砖	m2	13.440	72.86	93.22	20.36	273.64
80	08000100	300*600*25芝麻灰火 烧板	m2	18.768	197.15	58.36	-138.79	-2604.81
81	08000106	石材饰面板	m2	4.229	197.15	70.07	-127.08	-537.47
82	08000110	2.0cm厚雅士白窗台石	m2	14.102	205.73	129.37	-76.36	-1076.79
83	08000111	石材门窗套	m2	2.851	300.02	129.37	-170.65	-486.59

造价员盖执业章：

预算员签字：

编制日期：

主要材料及价差汇总表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程
 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 4 页 共 7 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
84	09000106	软膜	m2	34.230	145.72	203.99	58.27	1994.58
85	09010131	9.5MM纸面石膏板	m2	1868.650	10.29	13.95	3.66	6839.26
86	09010131	纸面石膏板	m2	130.592	10.29	10.63	0.34	44.40
87	09010131	12厚硅酸钙板	m2	72.080	10.29	11.53	1.24	89.38
88	09010131	纸面石膏板 A级	m2	65.301	10.29	10.63	0.34	22.20
89	09010131	9.5mm纸面石膏板（耐火等级A级）	m2	111.720	10.29	13.95	3.66	408.90
90	09050206	8mm镜面碳晶板	m2	70.560	166.37	28.03	-138.34	-9761.27
91	09050416	铝合金方板 δ0.8	m2	18.833	65.04	117.85	52.81	994.56
92	09050426	0.8mm铝折板	m2	10.890	72.74	117.85	45.11	491.25
93	09050426	600*600铝扣板吊顶	m2	63.000	72.74	73.66	0.92	57.96
94	09050426	600*1200铝扣板	m2	154.000	72.74	119.59	46.85	7214.90
95	09050426	1200*600冲孔铝扣板吊顶	m2	87.675	72.74	119.59	46.85	4107.57
96	09050446	1.0厚红色铝塑板	m2	17.050	72.74	18.93	-53.81	-917.46
97	09270116	玻璃纤维网格布（耐碱）	m2	22.540	4.29	3.67	-0.62	-13.98
98	09370116	铝方通 100间距	m2	525.000	149.76	57.58	-92.18	-48394.50
99	09370116	香槟金方通40*40@80	m2	13.545	149.76	48.72	-101.04	-1368.59
100	09370116	铝方通 40间距	m2	105.420	149.76	57.58	-92.18	-9717.62
101	11010201	铝合金玻璃门带框	m2	16.600	128.58	257.21	128.63	2135.26
102	11010201	铝合金玻璃门	m2	3.800	128.58	257.21	128.63	488.79
103	11030121	钢制防盗门	m2	3.521	313.73	576.50	262.77	925.26
104	11030126	钢质防火门 乙级	m2	7.467	771.47	372.51	-398.96	-2979.04
105	11070201	铝合金空调格栅	m2	235.100	215.66	186.02	-29.64	-6968.36
106	11090136	铝合金仿木门	m2	81.442	530.59	248.03	-282.56	-23012.22
107	11090226	断桥铝合金推拉窗(含玻璃5+6+5,带纱窗不带LOW) 80系	m2	246.400	379.97	400.63	20.66	5090.63
108	11090226	断桥铝合金推拉窗(含玻璃5+6+5,带纱窗不带LOW)-磨砂 80系	m2	11.833	379.97	444.92	64.95	768.58
109	12030103	80mm黑色铝合金踢脚线	m2	10.920	145.72	124.17	-21.55	-235.32

造价员盖执业章:

预算员签字:

编制日期:

主要材料及价差汇总表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程
 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 5 页 共 7 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
110	12030103	40mm黑色不锈钢踢脚线	m ²	16.485	145.72	124.17	-21.55	-355.25
111	12030109	不锈钢角线 20×20×1.0	m	202.672	6.98	8.27	1.29	261.45
112	12030109	1.0厚黑色不锈钢线条	m	18.656	6.98	8.27	1.29	24.07
113	13010131	醇酸磁漆	kg	1.250	17.14	18.80	1.66	2.07
114	13010139	醇酸清漆	kg	588.580	15.43	12.66	-2.77	-1630.37
115	13010173	酚醛调和漆	kg	0.090	8.57	12.98	4.41	0.39
116	13010173	酚醛调和漆 各色	kg	0.900	8.57	12.98	4.41	3.97
117	13010175	酚醛调和漆	kg	0.847	8.57	12.98	4.41	3.73
118	13010243	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.490	3.43	11.35	7.92	3.88
119	13030103	艺术漆	kg	13.186	1.29	57.00	55.71	734.60
120	13030103	白色无机涂料	kg	1295.969	1.29	8.34	7.05	9136.58
121	13030157	红色无机抗菌涂料	kg	8.128	4.29	8.34	4.05	32.92
122	13050143	酚醛防锈漆	kg	0.030	28.12	10.23	-17.89	-0.54
123	13050143	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.020	28.12	10.23	-17.89	-0.36
124	13050149	酚醛防锈漆	kg	3.463	20.92	10.23	-10.69	-37.02
125	13050155	红丹防锈漆	kg	0.481	13.37	10.23	-3.14	-1.51
126	13050179	防锈漆	kg	1.271	6.86	10.23	3.37	4.29
127	13050205	防水涂料 JS	kg	334.662	10.00	15.80	5.80	1941.04
128	13310141	石油沥青	kg	1121.010	3.09	2.77	-0.32	-358.72
129	13330151	米黄色同质透心PVC地胶	m ²	718.960	10.29	48.78	38.49	27672.77
130	14030106	柴油	kg	94.620	5.53	7.80	2.27	214.79
131	14030121	汽油(综合)	kg	73.813	6.46	9.39	2.93	216.28
132	14050106	油漆溶剂油	kg	2.405	3.86	7.78	3.92	9.43
133	14050121	溶剂汽油	kg	0.002	6.46	7.78	1.32	
134	14050121	溶剂汽油	kg	0.532	6.46	7.78	1.32	0.70
135	14050121	溶剂汽油	kg	0.003	6.46	7.78	1.32	
136	17010181	焊接钢管 DN20	m	0.079	4.94	5.21	0.27	0.02
137	17070215	无缝钢管 D22×2	m	0.040	4.57	4.25	-0.32	-0.02
138	19000321	螺纹阀门 DN15	个	0.080	26.96	12.43	-14.53	-1.16
139	19000326	螺纹阀门 DN20	个	0.023	30.14	14.30	-15.84	-0.37

造价员盖执业章：

预算员签字：

编制日期：

主要材料及价差汇总表

工程名称：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程
 标段：赣南医科大学黄金校区学生宿舍5-6栋“一站式”学生社区建设工程

第 6 页 共 7 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
140	28030633	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.0mm ²	m	1.527	0.66	2.31	1.65	2.52
141	28030637	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	3115.395	1.42	2.22	0.80	2492.32
142	28030639	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm ²	m	1.832	2.28	3.44	1.16	2.13
143	28030711	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm ²	m	1202.016	2.28	3.85	1.57	1887.17
144	28030716	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²	m	59.779	3.47	5.68	2.21	132.11
145	28031221	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm ²	m	0.720	1.62	2.24	0.62	0.45
146	28031221	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm ²	m	0.422	1.62	2.24	0.62	0.26
147	29060341	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	1306.550	0.21	0.19	-0.02	-26.13
148	34110103	电	kW·h	752.568	0.87	0.72	-0.15	-112.88
149	34110117	水	m ³	195.654	3.27	3.67	0.40	78.25
150	36010139	铸铁井盖、井座 φ700 重型	套	1.000	275.67	394.68	119.01	119.01
151	36070401	600*120*250芝麻灰道牙	m	161.095	84.00	53.30	-30.70	-4945.62
152	80230806	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×190×240	m ³	0.909	201.11	266.08	64.97	59.03
153	80230811	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×240×240	m ³	43.828	201.11	266.08	64.97	2847.52
154	80250103	40厚透水沥青 (PAC-13)	m ³	38.226	906.10	1288.69	382.59	14625.07
155	80250117	60厚透水沥青 (PAC-16)	m ³	57.340	754.48	1070.51	316.03	18121.07
156	B0101010 1-1	钢筋 HPB300 φ10以内	kg	901.680	3.23	3.14	-0.09	-81.15
157	B0101016 9	钢筋 HPB300 φ12~18	kg	1025.000	3.40	3.14	-0.26	-266.50
158	BC0007	砌筑干粉砂浆 M5	kg	5426.619	0.29	0.30	0.01	54.27
159	BC0008	砌筑干粉砂浆 M7.5	kg	470.304	0.30	0.31	0.01	4.70
160	BC0009	砌筑干粉砂浆 M10	kg	21428.918	0.31	0.32	0.01	214.29
161	BC0012	抹灰干粉砂浆 M10	kg	16060.387	0.32	0.31	-0.01	-160.60

造价员盖执业章：

预算员签字：

编制日期：

