

政府采购中标公示表

抚州市大地建设监理造价有限公司受乐安县住房保障中心委托，经有关部门批准，就乐安县收购中大府存量商品房用作保障性租赁住房建设项目（项目编号：FZDD-LZC-2026011）进行竞争性磋商，采购活动于2026年5月28日09:00在乐安县公共资源交易中心进行。经评审专家推荐，采购方确认，成交结果如下：

项目名称	数量	预中标供应商	中标金额（元）
乐安县收购中大府存量商品房用作保障性租赁住房建设项目	1项	陕西大道建筑工程有限公司	6384228.88元
公示期	如有异议，自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出，逾期将不再受理。		
采购单位联系人及电话	李先生 黄先生 13870473646 17770460797		
采购代理机构联系人及电话	黎先生 13755965988		
中标供应商地址	江西省南昌市南昌县东新乡河洲路398号千亿建筑科技产业园50栋天胜大楼7楼709室		
评审专家	黄俊 王建明 邱金辉 吴兆珅 邹胜祥		

	姓名	证号	身份证号码	
注册建造师	梁毛	陕 1352018201902231	610202199004292417	
技术负责人	王振博	陕 261151678688	61032119860903383X	
施工现场专业人员	施工员	魏宝宝	0612210100043000029	610428198111203619
	质量员	王菲	0612110600007000447	610124199204082724
	安管员 (C证)	刘林	陕建安 C3 (2025) 6586474	612427199603250024
	标准员	左秋红	0612011500003000003	610424198207101128
	材料员	武政	0612111100003000023	610431199311064951
	机械员	雷英	0612311200023000275	61052819960821572X
	劳务员	权佩	0612411300023000206	610324199111282840
	资料员	杨丽	0611611496116001122	610582198211054028

分 项 报 价 表

序号	服务项目名称	服务地点	数量	服务时间	服务项目技术响应	单价	总价
	D1 户型(16 户)						
	楼地面装饰工程						
1	块料楼地面	采购人指定地点	1117.44	120 天(自签订协议之日起计算)	地 4: 1. 仿大理石地砖铺拍 平,水泥浆填缝剂擦缝 2. 20 厚 1:3 干硬水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 地面清理 4. 钢筋混凝土楼板	71.53	79930.48

2	块料楼地面	采购人指定地点	145.6	120 天（自签订协议之日起计算）	<p>地面 2:</p> <p>1. 8~10 厚防滑地砖 (400x400), 干水泥擦缝</p> <p>2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉</p> <p>3. 2 厚 JS 防水涂料两道, 沿墙上翻建筑完成面 300mm 高, 遇门口时水平扫出门口 300mm</p> <p>4. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆向地漏方向找坡 1% 并抹平</p> <p>5. 刷素水泥浆一道 (内参建筑胶)</p> <p>6. 地面清理</p> <p>7. 钢筋混凝土楼板</p>	121.22	17649.63
---	-------	---------	-------	-------------------	--	--------	----------

3	卫生间抬高 (蹲盆处)	采购人指定地点	55.04	120 天 (自 签订协议 之日起计 算)	地面 3: 1. 最薄处 200 厚泡沫混凝 土向地漏方 向找坡 1%并 抹平	69.42	3820.88
4	石材楼地面	采购人指定地点	41.44	120 天 (自 签订协议 之日起计 算)	地 1: 黑色门槛石 1. 20mm 厚石 板铺实拍平, 水泥浆填缝 剂擦缝 (铺贴 8~12M 应根据 地材分缝设 置伸缩缝) 2. 1:3 干硬性 水泥砂浆结 合层 20mm 厚, 面撒素水 泥粉 3. 1.5mm 厚聚 氨脂防水层 (此层只用于 厨房及卫生 间地面) 4. 30mm 厚 1:3 干硬性水 泥砂浆找平 层 5. 地面清理	191.35	7929.54

					6. 钢筋混凝土楼板		
5	石材楼地面	采购人指定地点	51.68	120 天（自签订协议之日起计算）	地 5： 1. 800x800 水墨黑金丝大理石铺实拍平，水泥浆填缝剂擦缝 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 地面清理 4. 钢筋混凝土楼板	201.06	10390.78
6	块料零星项目	采购人指定地点	119.2	120 天（自签订协议之日起计算）	包管： 50 厚红砖砌块包水管 5 厚外加剂专用砂浆刮糙 9 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 2 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料 5~8 厚瓷砖专用粘结剂	147.90	17629.76

					墙砖面层		
	墙、柱面装饰工程						
7	块料墙面	采购人指定地点	776.64	120 天（自签订协议之日起计算）	墙 2： 1. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆找平层 2. 1.5mm 厚聚氨脂防水层 （此层只用于厨房及卫生间墙面） 3. 6mm 厚建筑胶水泥砂浆结合层 4. 300*600 墙面砖	111.17	86339.07
8	墙、柱面装饰抹灰	采购人指定地点	2918.88	120 天（自签订协议之日起计算）	墙 1： 1. 喷涂白色无机涂料面涂三道（A 级） 2. 满刮防霉防潮腻子两道	13.46	39288.12
9	块料踢脚线	采购人指定地点	266.72	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 踢脚线 陶瓷地面砖	8.89	2371.14

	天棚工程						
10	天棚抹灰	采购人指定地点	1176.48	120 天（自签订协议之日起计算）	棚 1： 1. 喷涂白色无机涂料面涂三道(A 级) 2. 满刮防霉防潮腻子两道 3. 钢筋混凝土板底用水加 10%火碱清洗油腻 4. 基层墙体	15.97	18788.39

11	平面吊顶天棚	采购人指定地点	198.24	120 天（自签订协议之日起计算）	<p>棚 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 钢筋混凝土楼板 2. 用%8 膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距\leq 1200mm. 3. 安装主龙骨吊杆, 预先加工好吊筋间距控制在 1200mm 范围内 4. 安装主龙骨: 主龙骨一般选用 C38 轻钢龙骨, 间距控制在 1200mm 范围内 5. 安装边龙骨: 按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定 25\times25mm 烤漆龙骨 6. 安装次龙骨: 根据铝扣板的规格尺寸, 安装与板配套的次龙骨 7. 安装金属板: 卡进龙骨后再推紧 	79.87	15833.43
	门窗工程						
12	木质门	采购人指定地点	181.44	120 天（自签订协议之日起计算）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 木质夹板平开门 	429.52	77932.71

13	金属铝合金窗	采购人指定地点	124.8	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 1. 普通铝合金 LOW-E 中空 Super-SE-III6+12A+6 玻璃玻璃参数:K≤1. 8SC≤0. 48, 窗框窗洞面积比≤20%)	349.57	43626.02
	其他工程						
14	带扶手的栏杆、栏板	采购人指定地点	76.8	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 护窗栏杆 H:950mm	184.05	14135.10
15	浴室柜	采购人指定地点	16	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 浴室柜	545.63	8730.07
16	厨房成品灶台	采购人指定地点	70.4	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 厨房成品灶台	495.74	34900.08
17	衣柜	采购人指定地点	74.88	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 衣柜	406.47	30436.33

18	洗菜盆	采购人指定地点	16	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 洗菜盆（含水龙头）	251.94	4030.99
	D2 户型(33 户)						
	楼地面装饰工程						
19	块料楼地面	采购人指定地点	2034.12	120 天（自签订协议之日起计算）	地 4: 1. 仿大理石地砖铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 地面清理 4. 钢筋混凝土楼板	71.53	145497.81

20	块料楼地面	采购人指定地点	354.42	120 天（自签订协议之日起计算）	<p>地面 2:</p> <p>1. 8~10 厚防滑地砖 (400x400), 干水泥擦缝</p> <p>2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉</p> <p>3. 2 厚 JS 防水涂料两道, 沿墙上翻建筑完成面 300mm 高, 遇门口时水平扫出门口 300mm</p> <p>4. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆向地漏方向找坡 1% 并抹平</p> <p>5. 刷素水泥浆一道 (内参建筑胶)</p> <p>6. 地面清理</p> <p>7. 钢筋混凝土楼板</p>	71.53	25351.18
----	-------	---------	--------	-------------------	--	-------	----------

21	卫生间抬高 (蹲盆处)	采购人指定地点	97.35	120 天 (自 签订协议 之日起计 算)	地面 3: 1. 最薄处 200 厚泡沫混凝 土向地漏方 向找坡 1%并 抹平	69.40	6756.08
22	石材楼地面	采购人指定地点	60.72	120 天 (自 签订协议 之日起计 算)	地 1: 黑色门槛石 1. 20mm 厚石 板铺实拍平, 水泥浆填缝 剂擦缝 (铺贴 8~12M 应根据 地材分缝设 置伸缩缝) 2. 1:3 干硬性 水泥砂浆结 合层 20mm 厚, 面撒素水 泥粉 3. 1.5mm 厚聚 氨脂防水层 (此层只用于 厨房及卫生 间地面) 4. 30mm 厚 1:3 干硬性水 泥砂浆找平 层 5. 地面清理	191.46	11625.59

					6. 钢筋混凝土楼板		
23	石材楼地面	采购人指定地点	41.58	120 天（自签订协议之日起计算）	地 5： 1. 800x800 水墨黑金丝大理石铺实拍平，水泥浆填缝剂擦缝 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 地面清理 4. 钢筋混凝土楼板	191.62	7967.50
24	块料零星项目	采购人指定地点	136.29	120 天（自签订协议之日起计算）	包管： 50 厚红砖砌块包水管 5 厚外加剂专用砂浆刮糙 9 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 2 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料 5~8 厚瓷砖专用粘结剂 墙砖面层	147.89	20156.05

	墙、柱面装饰工程						
25	块料墙面	采购人指定地点	1188.99	120 天（自签订协议之日起计算）	墙 2： 1. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆找平层 2. 1.5mm 厚聚氨酯防水层 （此层只用于厨房及卫生间墙面） 3. 6mm 厚建筑胶水泥砂浆结合层 4. 300*600 墙面砖	111.17	132185.40
26	墙、柱面装饰抹灰	采购人指定地点	4650.69	120 天（自签订协议之日起计算）	墙 1： 1. 喷涂白色无机涂料面涂三道(A 级) 2. 满刮防霉防潮腻子两道	13.46	62580.48
27	块料踢脚线	采购人指定地点	1641.09	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 踢脚线 陶瓷地面砖	8.87	14550.92
	天棚工程						

28	天棚抹灰	采购人指定地点	1956.57	120 天（自签订协议之日起计算）	<p>棚 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 喷涂白色无机涂料面涂三道(A 级) 2. 满刮防霉防潮腻子两道 3. 钢筋混凝土板底用水加 10%火碱清洗油腻 4. 基层墙体 	15.97	31238.16
29	平面吊顶天棚	采购人指定地点	288.09	120 天（自签订协议之日起计算）	<p>棚 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 钢筋混凝土楼板 2. 用%$C8$ 膨胀螺栓连接镀锌吊杆, 间距$\leq 1200\text{mm}$. 3. 安装主龙骨吊杆, 预先加工好吊筋间距控制在1200mm 范围内 4. 安装主龙骨: 主龙骨一般选用 $C38$ 轻钢龙骨, 间距控制在 	79.87	23009.15

					1200mm 范围内 5. 安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定 25×25mm 烤漆龙骨 6. 安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨 7. 安装金属板:卡进龙骨后再推紧		
	门窗工程						
30	木质门	采购人指定地点	249.48	120 天(自签订协议之日起计算)	1. 木质夹板平开门	429.65	107189.14

31	金属铝合金窗	采购人指定地点	212.52	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 1. 普通铝合金 LOW-E 中空 Super-SE-III6+12A+6 玻璃玻璃参数:K≤1.8SC≤0.48, 窗框窗洞面积比≤20%)	349.54	74283.85
	其他工程						
32	带扶手的栏杆、栏板	采购人指定地点	150.48	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 护窗栏杆 H:950mm	184.05	27695.95
33	浴室柜	采购人指定地点	33	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 浴室柜	545.63	18005.76
34	厨房成品灶台	采购人指定地点	112.2	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 厨房成品灶台	495.74	55622.00
35	衣柜	采购人指定地点	154.44	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 衣柜	406.47	62774.94
36	洗菜盆	采购人指定地点	33	120 天（自签订协议	1. 洗菜盆（含水龙头	251.94	8313.92

				之日起计算)	头)		
	D3 户型(27 户)						
	楼地面装饰工程						
37	块料楼地面	采购人指定地点	1929.15	120 天(自签订协议之日起计算)	地 4: 1. 仿大理石地砖铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 地面清理 4. 钢筋混凝土楼板	71.53	137989.45

38	块料楼地面	采购人指定地点	363.69	120 天（自签订协议之日起计算）	<p>地面 2:</p> <p>1. 8~10 厚防滑地砖 (400x400), 干水泥擦缝</p> <p>2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉</p> <p>3. 2 厚 JS 防水涂料两道, 沿墙上翻建筑完成面 300mm 高, 遇门口时水平扫出门口 300mm</p> <p>4. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆向地漏方向找坡 1% 并抹平</p> <p>5. 刷素水泥浆一道 (内参建筑胶)</p> <p>6. 地面清理</p> <p>7. 钢筋混凝土楼板</p>	71.53	26014.25
----	-------	---------	--------	-------------------	--	-------	----------

39	卫生间抬高 (蹲盆处)	采购人指定地点	72.63	120 天 (自 签订协议 之日起计 算)	地面 3: 1. 最薄处 200 厚泡沫混凝 土向地漏方 向找坡 1%并 抹平	69.43	5042.64
40	石材楼地面	采购人指定地点	52.11	120 天 (自 签订协议 之日起计 算)	地 1: 黑色门槛石 1. 20mm 厚石 板铺实拍平, 水泥浆填缝 剂擦缝 (铺贴 8~12M 应根据 地材分缝设 置伸缩缝) 2. 1:3 干硬性 水泥砂浆结 合层 20mm 厚, 面撒素水 泥粉 3. 1.5mm 厚聚 氨脂防水层 (此层只用于 厨房及卫生 间地面) 4. 30mm 厚 1:3 干硬性水 泥砂浆找平 层 5. 地面清理	191.48	9978.12

					6. 钢筋混凝土楼板		
41	石材楼地面	采购人指定地点	102.06	120 天（自签订协议之日起计算）	地 5： 1. 800x800 水墨黑金丝大理石铺实拍平，水泥浆填缝剂擦缝 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 地面清理 4. 钢筋混凝土楼板	191.59	19553.60
42	块料零星项目	采购人指定地点	96.12	120 天（自签订协议之日起计算）	包管： 50 厚红砖砌块包水管 5 厚外加剂专用砂浆刮糙 9 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 2 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料 5~8 厚瓷砖专用粘结剂	147.89	14215.28

					墙砖面层		
	墙、柱面装饰工程						
43	块料墙面	采购人指定地点	1297.89	120 天（自签订协议之日起计算）	墙 2： 1. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆找平层 2. 1.5mm 厚聚氨脂防水层（此层只用于厨房及卫生间墙面） 3. 6mm 厚建筑胶水泥砂浆结合层 4. 300*600 墙面砖	111.17	144292.30
44	墙、柱面装饰抹灰	采购人指定地点	5069.79	120 天（自签订协议之日起计算）	墙 1： 1. 喷涂白色无机涂料面涂三道(A 级) 2. 满刮防霉防潮腻子两道	13.46	68219.96
45	块料踢脚线	采购人指定地点	1608.93	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 踢脚线 陶瓷地面砖	8.87	14265.77

	天棚工程						
46	天棚抹灰	采购人指定地点	1858.41	120 天（自签订协议之日起计算）	棚 1： 1. 喷涂白色无机涂料面涂三道(A 级) 2. 满刮防霉防潮腻子两道 3. 钢筋混凝土板底用水加 10%火碱清洗油腻 4. 基层墙体	15.97	29670.96
47	平面吊顶天棚	采购人指定地点	311.58	120 天（自签订协议之日起计算）	棚 2： 1. 钢筋混凝土楼板 2. 用%%C8 膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距 $\leq 1200\text{mm}$. 3. 安装主龙骨吊杆, 预先加工好吊筋间距控制在 1200mm 范围内 4. 安装主龙骨: 主龙骨一般选用 C38	79.87	24885.25

					轻钢龙骨, 间距控制在 1200mm 范围内 5. 安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定 25×25mm 烤漆龙骨 6. 安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸, 安装与板配套的次龙骨 7. 安装金属板:卡进龙骨后再推紧		
	门窗工程						
48	木质门	采购人指定地点	255.15	120 天(自签订协议之日起计算)	1. 木质夹板平开门	429.70	109637.72
49	金属(塑钢)门	采购人指定地点	85.05	120 天(自签订协议之日起计算)	1. 铝合金推拉门	332.50	28278.98

50	金属铝合金窗	采购人指定地点	275.4	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 1. 普通铝合金 LOW-E 中空 Super-SE-III6+12A+6 玻璃玻璃参数:K≤1. 8SC≤0. 48, 窗框窗洞面积比≤20%)	349.57	96270.88
	其他工程						
51	带扶手的栏杆、栏板	采购人指定地点	114.75	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 护窗栏杆 H:950mm	185.69	21308.07
52	浴室柜	采购人指定地点	27	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 浴室柜	527.64	14246.33
53	厨房成品灶台	采购人指定地点	94.5	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 厨房成品灶台	626.67	59220.21
54	衣柜	采购人指定地点	210.6	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 衣柜	516.37	108748.20
55	洗菜盆	采购人指定地点	27	120 天（自签订协议	1. 洗菜盆（含水龙头	251.94	6802.30

				之日起计算)	头)		
	C1 户型(44 户)						
	楼地面装饰工程						
57	块料楼地面	采购人指定地点	3381.84	120 天(自签订协议之日起计算)	地 4: 1. 仿大理石地砖铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 地面清理 4. 钢筋混凝土楼板	71.53	241898.37

58	块料楼地面	采购人指定地点	605.44	120 天（自签订协议之日起计算）	<p>地面 2:</p> <p>1. 8~10 厚防滑地砖 (400x400), 干水泥擦缝</p> <p>2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉</p> <p>3. 2 厚 JS 防水涂料两道, 沿墙上翻建筑完成面 300mm 高, 遇门口时水平扫出门口 300mm</p> <p>4. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆向地漏方向找坡 1% 并抹平</p> <p>5. 刷素水泥浆一道 (内参建筑胶)</p> <p>6. 地面清理</p> <p>7. 钢筋混凝土楼板</p>	71.54	43312.20
----	-------	---------	--------	-------------------	--	-------	----------

59	卫生间抬高 (蹲盆处)	采购人指定地点	155.32	120 天 (自 签订协议 之日起计 算)	地面 3: 1. 最薄处 200 厚泡沫混凝 土向地漏方 向找坡 1%并 抹平	69.39	10777.67
60	石材楼地面	采购人指定地点	76.56	120 天 (自 签订协议 之日起计 算)	地 1: 黑色门槛石 1. 20mm 厚石 板铺实拍平, 水泥浆填缝 剂擦缝 (铺贴 8~12M 应根据 地材分缝设 置伸缩缝) 2. 1:3 干硬性 水泥砂浆结 合层 20mm 厚, 面撒素水 泥粉 3. 1.5mm 厚聚 氨脂防水层 (此层只用于 厨房及卫生 间地面) 4. 30mm 厚 1:3 干硬性水 泥砂浆找平 层 5. 地面清理	191.61	14669.57

					6. 钢筋混凝土楼板		
61	石材楼地面	采购人指定地点	107.8	120 天（自签订协议之日起计算）	地 5： 1. 800x800 水墨黑金丝大理石铺实拍平，水泥浆填缝剂擦缝 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 地面清理 4. 钢筋混凝土楼板	191.52	20645.96
62	块料零星项目	采购人指定地点	289.52	120 天（自签订协议之日起计算）	包管： 50 厚红砖砌块包水管 5 厚外加剂专用砂浆刮糙 9 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 2 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料 5~8 厚瓷砖专用粘结剂 墙砖面层	147.89	42817.38

	墙、柱面装饰工程						
63	块料墙面	采购人指定地点	2133.12	120 天（自签订协议之日起计算）	墙 2： 1. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆找平层 2. 1.5mm 厚聚氨脂防水层 （此层只用于厨房及卫生间墙面） 3. 6mm 厚建筑胶水泥砂浆结合层 4. 300*600 墙面砖	111.17	237148.60
64	墙、柱面装饰抹灰	采购人指定地点	8935.08	120 天（自签订协议之日起计算）	墙 1： 1. 喷涂白色无机涂料面涂三道(A 级) 2. 满刮防霉防潮腻子两道	11.98	107057.05
65	块料踢脚线	采购人指定地点	3175.92	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 踢脚线 陶瓷地面砖	7.86	24965.35
	天棚工程						

66	天棚抹灰	采购人指定地点	3569.28	120 天（自签订协议之日起计算）	<p>棚 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 喷涂白色无机涂料面涂三道(A 级) 2. 满刮防霉防潮腻子两道 3. 钢筋混泥土板底用水加 10%火碱清洗油腻 4. 基层墙体 	15.97	56986.32
67	平面吊顶天棚	采购人指定地点	524.92	120 天（自签订协议之日起计算）	<p>棚 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 钢筋混凝土楼板 2. 用%$C8$ 膨胀螺栓连接镀锌吊杆, 间距$\leq 1200\text{mm}$. 3. 安装主龙骨吊杆, 预先加工好吊筋间距控制在1200mm 范围内 4. 安装主龙骨: 主龙骨一般选用 $C38$ 轻钢龙骨, 间距控制在 	79.87	41924.28

					1200mm 范围内 5. 安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定 25×25mm 烤漆龙骨 6. 安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨 7. 安装金属板:卡进龙骨后再推紧		
	门窗工程						
68	木质门	采购人指定地点	415.8	120 天(自签订协议之日起计算)	1. 木质夹板平开门	429.61	178632.33
69	金属(塑钢)门	采购人指定地点	147.84	120 天(自签订协议之日起计算)	1. 铝合金推拉门	332.22	49114.68

70	金属铝合金窗	采购人指定地点	536.36	120天(自签订协议之日起计算)	1.1.普通铝合金 LOW-E中空 Super-SE-III6+12A+6玻璃玻璃参数:K≤1.8SC≤0.48,窗框窗洞面积比≤20%)	349.60	187509.72
	其他工程						
71	带扶手的栏杆、栏板	采购人指定地点	243.76	120天(自签订协议之日起计算)	1.护窗栏杆 H:950mm	184.04	44861.82
72	浴室柜	采购人指定地点	44	120天(自签订协议之日起计算)	1.浴室柜	525.65	23128.60
73	厨房成品灶台	采购人指定地点	162.8	120天(自签订协议之日起计算)	1.厨房成品灶台	624.94	101740.31
74	衣柜	采购人指定地点	205.92	120天(自签订协议之日起计算)	1.衣柜	406.47	83699.92
75	洗菜盆	采购人指定地点	44	120天(自签订协议之日起计算)	1.洗菜盆(含水龙头)	251.94	11085.23

				算)			
	C2 户型(26 户)						
	楼地面装饰工程						
76	块料楼地面	采购人指定地点	1801.02	120 天(自签订协议之日起计算)	地 4: 1. 仿大理石地砖铺实拍平,水泥浆填缝剂擦缝 2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 地面清理 4. 钢筋混凝土楼板	71.55	128859.66

77	块料楼地面	采购人指定地点	341.12	120 天（自签订协议之日起计算）	<p>地面 2:</p> <p>1. 8~10 厚防滑地砖 (400x400), 干水泥擦缝</p> <p>2. 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉</p> <p>3. 2 厚 JS 防水涂料两道, 沿墙上翻建筑完成面 300mm 高, 遇门口时水平扫出门口 300mm</p> <p>4. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆向地漏方向找坡 1% 并抹平</p> <p>5. 刷素水泥浆一道 (内参建筑胶)</p> <p>6. 地面清理</p> <p>7. 钢筋混凝土楼板</p>	71.71	24463.13
----	-------	---------	--------	-------------------	--	-------	----------

78	卫生间抬高 (蹲盆处)	采购人指定地点	71.24	120 天 (自 签订协议 之日起计 算)	地面 3: 1. 最薄处 200 厚泡沫混凝 土向地漏方 向找坡 1%并 抹平	69.42	4945.44
79	石材楼地面	采购人指定地点	38.48	120 天 (自 签订协议 之日起计 算)	地 1: 黑色门槛石 1. 20mm 厚石 板铺实拍平, 水泥浆填缝 剂擦缝 (铺贴 8~12M 应根据 地材分缝设 置伸缩缝) 2. 1:3 干硬性 水泥砂浆结 合层 20mm 厚, 面撒素水 泥粉 3. 1.5mm 厚聚 氨脂防水层 (此层只用于 厨房及卫生 间地面) 4. 30mm 厚 1:3 干硬性水 泥砂浆找平 层 5. 地面清理	191.63	7373.86

					6. 钢筋混凝土楼板		
80	石材楼地面	采购人指定地点	29.9	120 天（自签订协议之日起计算）	地 5： 1. 800x800 水墨黑金丝大理石铺实拍平，水泥浆填缝剂擦缝 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 地面清理 4. 钢筋混凝土楼板	191.52	5726.48
81	块料零星项目	采购人指定地点	96.72	120 天（自签订协议之日起计算）	包管： 50 厚红砖砌块包水管 5 厚外加剂专用砂浆刮糙 9 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 2 厚 JS 聚合物水泥基防水涂料 5~8 厚瓷砖专用粘结剂	147.89	14304.01

					墙砖面层		
	墙、柱面装饰工程						
82	块料墙面	采购人指定地点	1439.62	120 天（自签订协议之日起计算）	<p>墙 2:</p> <p>1. 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆找平层</p> <p>2. 1.5mm 厚聚氨脂防水层 (此层只用于厨房及卫生间墙面)</p> <p>3. 6mm 厚建筑胶水泥砂浆结合层</p> <p>4. 300*600 墙面砖</p>	111.17	160049.07
83	墙、柱面装饰抹灰	采购人指定地点	4700.8	120 天（自签订协议之日起计算）	<p>墙 1:</p> <p>1. 喷涂白色无机涂料面涂三道(A 级)</p> <p>2. 满刮防霉防潮腻子两道</p>	13.46	63254.76
84	块料踢脚线	采购人指定地点	1632.8	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 踢脚线 陶瓷地面砖	8.87	14477.42

	天棚工程						
85	天棚抹灰	采购人指定地点	1831.18	120 天（自签订协议之日起计算）	棚 1： 1. 喷涂白色无机涂料面涂三道(A 级) 2. 满刮防霉防潮腻子两道 3. 钢筋混凝土板底用水加 10%火碱清洗油腻 4. 基层墙体	15.97	29236.21
86	平面吊顶天棚	采购人指定地点	341.12	120 天（自签订协议之日起计算）	棚 2： 1. 钢筋混凝土楼板 2. 用%%C8 膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距 ≤1200mm. 3. 安装主龙骨吊杆, 预先加工好吊筋间距控制在 1200mm 范围内 4. 安装主龙骨: 主龙骨一般选用 C38	79.87	27244.55

					轻钢龙骨, 间距控制在 1200mm 范围内 5. 安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定 25×25mm 烤漆龙骨 6. 安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸, 安装与板配套的次龙骨 7. 安装金属板:卡进龙骨后再推紧		
	门窗工程						
87	木质门	采购人指定地点	240.24	120 天(自签订协议之日起计算)	1. 木质夹板平开门	429.55	103195.71
88	金属(塑钢)门	采购人指定地点	87.36	120 天(自签订协议之日起计算)	1. 铝合金推拉门	332.46	29043.63

89	金属铝合金窗	采购人指定地点	334.88	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 1. 普通铝合金 LOW-E 中空 Super-SE-III6+12A+6 玻璃玻璃参数:K≤1.8SC≤0.48, 窗框窗洞面积比≤20%)	349.59	117069.69
	其他工程						
90	带扶手的栏杆、栏板	采购人指定地点	148.72	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 护窗栏杆 H:950mm	184.05	27372.02
91	浴室柜	采购人指定地点	26	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 浴室柜	545.63	14186.36
92	厨房成品灶台	采购人指定地点	120.12	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 厨房成品灶台	495.74	59548.26
93	衣柜	采购人指定地点	175.76	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 衣柜	406.47	71440.84
94	洗菜盆	采购人指定地点	26	120 天（自签订协议之日起计算）	1. 洗菜盆（含水龙头）	251.94	6550.36

				算)			
	安装工程						
	D1 户型(16户)						
	照明						
95	低压电气开关	采购人指定地点	64	120 天(自签订协议之日起计算)	漏电保护开关安装 C16	54.51	3488.53
96	低压电气开关	采购人指定地点	112	120 天(自签订协议之日起计算)	漏电保护开关安装 C20	54.51	6104.92
97	普通灯具	采购人指定地点	96	120 天(自签订协议之日起计算)	吸顶灯具 23W	74.45	7147.04
98	普通灯具	采购人指定地点	128	120 天(自签订协议之日起计算)	吸顶灯具 5W	74.45	9529.39
99	装饰灯	采购人指定地点	64	120 天(自签订协议之日起计算)	嵌入式 LED 射灯	106.10	6790.19

100	浴霸	采购人指定地点	32	120 天（自签订协议之日起计算）	浴霸含开关	220.83	7066.42
101	照明开关	采购人指定地点	48	120 天（自签订协议之日起计算）	单联单控开关	13.50	647.77
102	照明开关	采购人指定地点	160	120 天（自签订协议之日起计算）	单联双控开关	18.38	2940.44
103	照明开关	采购人指定地点	32	120 天（自签订协议之日起计算）	双联双控开关	16.62	531.84
104	照明开关	采购人指定地点	16	120 天（自签订协议之日起计算）	双联单控开关	13.50	215.92
105	插座	采购人指定地点	320	120 天（自签订协议之日起计算）	五孔插座	18.07	5780.88
106	插座	采购人指定地点	64	120 天（自签订协议之日起计算）	空调插座	18.07	1156.18
107	插座	采购人指定地点	160	120 天（自签订协议	防水五孔插座	18.07	2890.44

				之日起计算)			
108	探测器	采购人指定地点	16	120 天(自签订协议之日起计算)	可燃气体探测器	143.06	2288.92
109	接线盒	采购人指定地点	816	120 天(自签订协议之日起计算)	暗装开关(插座)盒	6.17	5035.93
110	凿(压、切割)槽	采购人指定地点	1278.4	120 天(自签订协议之日起计算)	基础辅助工程 凿砖槽 (管径 mm) ≤ 40	14.10	18026.28
111	配管	采购人指定地点	1237.44	120 天(自签订协议之日起计算)	PVC 塑料管敷设 DN20	7.52	9304.37
112	配管	采购人指定地点	2028.8	120 天(自签订协议之日起计算)	PVC 塑料管敷设 DN25	9.43	19137.65
113	配线	采购人指定地点	5734.08	120 天(自签订协议之日起计算)	管内穿线 BV-2.5mm ²	2.90	16630.01
114	配线	采购人指定地点	6372.96	120 天(自签订协议之日起计算)	管内穿线 BV-4mm ²	4.04	25764.03

	弱电						
115	配管	采购人指定地点	609.6	120 天（自签订协议之日起计算）	PVC 塑料管敷设 DN20	7.53	4589.57
116	配线	采购人指定地点	351.52	120 天（自签订协议之日起计算）	UTP6	2.84	998.88
117	网络插座	采购人指定地点	32	120 天（自签订协议之日起计算）	网络插座	31.58	1010.56
118	电视插座	采购人指定地点	32	120 天（自签订协议之日起计算）	电视插座	30.53	976.81
119	凿（压、切割）槽	采购人指定地点	41.6	120 天（自签订协议之日起计算）	基础辅助工程 凿砖槽（管径 mm）≤ 40	14.10	586.59
120	脚手架	采购人指定地点	1	120 天（自签订协议之日起计算）		17219.41	17219.41
	给排水						
121	大便器	采购人指定地点	16	120 天（自签订协议	坐式大便器安装	301.50	4824.07

				之日起计算)			
122	淋浴器	采购人指定地点	32	120 天 (自签订协议之日起计算)	成套淋浴器	157.81	5049.99
123	大便器	采购人指定地点	16	120 天 (自签订协议之日起计算)	蹲式大便器	245.75	3931.94
124	塑料管	采购人指定地点	81.6	120 天 (自签订协议之日起计算)	室内塑料排水管 (粘接) DN100	33.74	2753.03
125	塑料管	采购人指定地点	51.2	120 天 (自签订协议之日起计算)	室内塑料排水管 (粘接) DN50	18.92	968.94
126	地漏	采购人指定地点	48	120 天 (自签订协议之日起计算)	地漏安装 DN50	34.39	1650.83
127	塑料管	采购人指定地点	473.6	120 天 (自签订协议之日起计算)	室内塑料给水管 (粘接) DN20	13.01	6160.11
128	塑料管	采购人指定地点	22.72	120 天 (自签订协议之日起计算)	室内塑料给水管 (粘接) DN15	12.79	290.64

129	水龙头	采购人指定地点	16	120 天（自签订协议之日起计算）	水龙头安装 DN20	13.46	215.30
130	塑料管	采购人指定地点	332.64	120 天（自签订协议之日起计算）	室内塑料热水给水管（粘接）DN20	12.97	4313.65
131	塑料管	采购人指定地点	29.28	120 天（自签订协议之日起计算）	室内塑料热水给水管（粘接）DN15	12.86	376.56
132	截止阀	采购人指定地点	32	120 天（自签订协议之日起计算）	截止阀 DN20	37.63	1204.30
133	凿（压、切割）槽	采购人指定地点	394.56	120 天（自签订协议之日起计算）	基础辅助工程 凿砖槽（管径 mm）≤ 40	14.10	5563.56
	D2 户型（33 户）						
	照明						
134	低压电气开关	采购人指定地点	99	120 天（自签订协议之日起计算）	漏电保护开关安装 C16	54.51	5396.31
135	低压电气开关	采购人指定地点	165	120 天（自签订协议	漏电保护开关安装 C20	54.51	8993.86

				之日起计算)			
136	普通灯具	采购人指定地点	198	120 天(自签订协议之日起计算)	吸顶灯具 23W	74.45	14740.78
137	普通灯具	采购人指定地点	198	120 天(自签订协议之日起计算)	吸顶灯具 5W	74.45	14740.78
138	装饰灯	采购人指定地点	66	120 天(自签订协议之日起计算)	嵌入式 LED 射灯	106.10	7002.38
139	浴霸	采购人指定地点	33	120 天(自签订协议之日起计算)	浴霸含开关	220.83	7287.25
140	照明开关	采购人指定地点	99	120 天(自签订协议之日起计算)	单联单控开关	13.50	1336.03
141	照明开关	采购人指定地点	132	120 天(自签订协议之日起计算)	单联双控开关	13.50	1781.37
142	照明开关	采购人指定地点	66	120 天(自签订协议之日起计算)	双联双控开关	13.50	890.69

143	照明开关	采购人指定地点	33	120 天（自签订协议之日起计算）	双联单控开关	13.50	445.34
144	插座	采购人指定地点	594	120 天（自签订协议之日起计算）	五孔插座	18.07	10730.76
145	插座	采购人指定地点	99	120 天（自签订协议之日起计算）	空调插座	18.07	1788.46
146	插座	采购人指定地点	264	120 天（自签订协议之日起计算）	防水五孔插座	18.07	4769.23
147	探测器	采购人指定地点	33	120 天（自签订协议之日起计算）	可燃气体探测器	143.06	4720.89
148	接线盒	采购人指定地点	1320	120 天（自签订协议之日起计算）	暗装开关（插座）盒	6.17	8146.35
149	凿（压、切割）槽	采购人指定地点	2326.5	120 天（自签订协议之日起计算）	基础辅助工程 凿砖槽（管径 mm）≤ 40	14.10	32805.19
150	配管	采购人指定地点	2110.02	120 天（自签订协议	PVC 塑料管敷设 DN20	7.52	15865.35

				之日起计算)			
151	配管	采购人指定地点	3525.39	120 天 (自签订协议之日起计算)	PVC 塑料管敷设 DN25	7.53	26542.01
152	配线	采购人指定地点	10031.01	120 天 (自签订协议之日起计算)	管内穿线 BV-2.5mm ²	2.90	29091.99
153	配线	采购人指定地点	11120.67	120 天 (自签订协议之日起计算)	管内穿线 BV-4mm ²	4.04	44957.64
	弱电						
154	配管	采购人指定地点	675.18	120 天 (自签订协议之日起计算)	PVC 塑料管敷设 DN20	7.53	5083.31
155	配线	采购人指定地点	386.76	120 天 (自签订协议之日起计算)	UTP6	2.90	1121.68
156	网络插座	采购人指定地点	33	120 天 (自签订协议之日起计算)	网络插座	31.58	1042.14
157	电视插座	采购人指定地点	33	120 天 (自签订协议)	电视插座	28.23	931.61

				之日起计算)			
158	凿(压、切割)槽	采购人指定地点	42.9	120天(自签订协议之日起计算)	基础辅助工程 凿砖槽 (管径 mm) ≤ 40	14.10	604.92
	给排水						
159	淋浴器	采购人指定地点	33	120天(自签订协议之日起计算)	成套淋浴器	157.81	5207.80
160	大便器	采购人指定地点	33	120天(自签订协议之日起计算)	蹲式大便器	245.75	8109.62
161	塑料管	采购人指定地点	80.85	120天(自签订协议之日起计算)	室内塑料排水管(粘接) DN100	33.74	2727.72
162	塑料管	采购人指定地点	102.96	120天(自签订协议之日起计算)	室内塑料排水管(粘接) DN50	18.92	1948.47
163	地漏	采购人指定地点	66	120天(自签订协议之日起计算)	地漏安装 DN50	34.39	2269.89
164	塑料管	采购人指定地点	930.27	120天(自签订协议)	室内塑料给水管(粘接)	13.01	12100.00

				之日起计算)	DN20		
165	塑料管	采购人指定地点	46.86	120 天 (自签订协议之日起计算)	室内塑料给水管 (粘接) DN15	12.79	599.44
166	水龙头	采购人指定地点	33	120 天 (自签订协议之日起计算)	水龙头安装 DN20	13.46	444.05
167	塑料管	采购人指定地点	207.9	120 天 (自签订协议之日起计算)	室内塑料热水给水管 (粘接) DN20	12.97	2696.03
168	塑料管	采购人指定地点	158.73	120 天 (自签订协议之日起计算)	室内塑料热水给水管 (粘接) DN15	12.86	2041.35
169	截止阀	采购人指定地点	66	120 天 (自签订协议之日起计算)	截止阀 DN20	37.63	2483.86
170	凿 (压、切割) 槽	采购人指定地点	531.3	120 天 (自签订协议之日起计算)	基础辅助工程 凿砖槽 (管径 mm) ≤ 40	14.10	7491.68
	D3 户型 (27 户)						
	照明						

171	低压电气开关	采购人指定地点	108	120 天（自签订协议之日起计算）	漏电保护开关安装 C16	54.51	5886.89
172	低压电气开关	采购人指定地点	162	120 天（自签订协议之日起计算）	漏电保护开关安装 C20	54.51	8830.33
173	普通灯具	采购人指定地点	189	120 天（自签订协议之日起计算）	吸顶灯具 23W	74.45	14070.74
174	普通灯具	采购人指定地点	108	120 天（自签订协议之日起计算）	吸顶灯具 5W	74.45	8040.42
175	装饰灯	采购人指定地点	108	120 天（自签订协议之日起计算）	嵌入式 LED 射灯	106.10	11458.45
176	浴霸	采购人指定地点	54	120 天（自签订协议之日起计算）	浴霸含开关	220.83	11924.59
177	照明开关	采购人指定地点	216	120 天（自签订协议之日起计算）	单联单控开关	13.50	2914.97
178	照明开关	采购人指定地点	162	120 天（自签订协议	单联双控开关	13.50	2186.23

				之日起计算)			
179	插座	采购人指定地点	513	120 天 (自签订协议之日起计算)	五孔插座	18.07	9267.47
180	插座	采购人指定地点	108	120 天 (自签订协议之日起计算)	空调插座	18.07	1951.05
181	插座	采购人指定地点	243	120 天 (自签订协议之日起计算)	防水五孔插座	18.07	4389.86
182	探测器	采购人指定地点	27	120 天 (自签订协议之日起计算)	可燃气体探测器	143.06	3862.55
183	接线盒	采购人指定地点	1323	120 天 (自签订协议之日起计算)	暗装开关 (插座) 盒	6.17	8164.87
184	凿 (压、切割) 槽	采购人指定地点	2022.3	120 天 (自签订协议之日起计算)	基础辅助工程 凿砖槽 (管径 mm) ≤ 40	14.10	28515.76
185	配管	采购人指定地点	2334.42	120 天 (自签订协议之日起计算)	PVC 塑料管敷设 DN20	7.53	17575.42

186	配管	采购人指定地点	3647.7	120 天（自 签订协议 之日起计 算）	PVC 塑料管敷 设 DN25	7.53	27462.86
187	配线	采购人指定地点	10283.76	120 天（自 签订协议 之日起计 算）	管内穿线 BV-2.5mm ²	2.90	29825.01
188	配线	采购人指定地点	11388.6	120 天（自 签订协议 之日起计 算）	管内穿线 BV-4mm ²	4.04	46040.81
	弱电						
189	配管	采购人指定地点	789.48	120 天（自 签订协议 之日起计 算）	PVC 塑料管敷 设 DN20	7.53	5943.85
190	配线	采购人指定地点	632.88	120 天（自 签订协议 之日起计 算）	UTP6	2.90	1835.48
191	网络插座	采购人指定地点	54	120 天（自 签订协议 之日起计 算）	网络插座	31.58	1705.32
192	电视插座	采购人指定地点	27	120 天（自 签订协议 之日起计 算）	电视插座	30.59	826.03

193	凿(压、切割)槽	采购人指定地点	93.15	120天(自签订协议之日起计算)	基础辅助工程 凿砖槽 (管径 mm) ≤ 40	14.10	1313.48
	给排水						
194	大便器	采购人指定地点	33	120天(自签订协议之日起计算)	坐式大便器安装	301.50	9949.64
195	淋浴器	采购人指定地点	66	120天(自签订协议之日起计算)	成套淋浴器	157.81	10415.60
196	大便器	采购人指定地点	33	120天(自签订协议之日起计算)	蹲式大便器	245.75	8109.62
197	塑料管	采购人指定地点	164.01	120天(自签订协议之日起计算)	室内塑料排水管(粘接) DN100	33.74	5533.38
198	塑料管	采购人指定地点	102.96	120天(自签订协议之日起计算)	室内塑料排水管(粘接) DN50	18.91	1946.46
199	地漏	采购人指定地点	66	120天(自签订协议之日起计算)	地漏安装 DN50	34.39	2269.89

200	塑料管	采购人指定地点	930.27	120 天（自 签订协议 之日起计 算）	室内塑料给 水管（粘接） DN20	13.01	12100.00
201	塑料管	采购人指定地点	237.6	120 天（自 签订协议 之日起计 算）	室内塑料给 水管（粘接） DN15	12.79	3039.41
202	水龙头	采购人指定地点	33	120 天（自 签订协议 之日起计 算）	水龙头安装 DN20	13.46	444.05
203	塑料管	采购人指定地点	561	120 天（自 签订协议 之日起计 算）	室内塑料热 水给水管（粘 接）DN20	12.98	7280.48
204	塑料管	采购人指定地点	44.55	120 天（自 签订协议 之日起计 算）	室内塑料热 水给水管（粘 接）DN15	12.86	572.94
205	截止阀	采购人指定地点	66	120 天（自 签订协议 之日起计 算）	截止阀 DN20	37.63	2483.86
206	凿（压、切 割）槽	采购人指定地点	629.31	120 天（自 签订协议 之日起计 算）	基础辅助工 程 凿砖槽 （管径 mm）≤ 40	14.10	8873.69
	C1 户型（44 户）						

	照明						
207	低压电气开关	采购人指定地点	176	120 天（自签订协议之日起计算）	漏电保护开关安装 C16	54.51	9593.45
208	低压电气开关	采购人指定地点	264	120 天（自签订协议之日起计算）	漏电保护开关安装 C20	54.51	14390.17
209	普通灯具	采购人指定地点	308	120 天（自签订协议之日起计算）	吸顶灯具 23W	74.45	22930.09
210	普通灯具	采购人指定地点	176	120 天（自签订协议之日起计算）	吸顶灯具 5W	74.45	13102.91
211	装饰灯	采购人指定地点	176	120 天（自签订协议之日起计算）	嵌入式 LED 射灯	106.10	18673.02
212	浴霸	采购人指定地点	88	120 天（自签订协议之日起计算）	浴霸含开关	220.83	19432.66
213	照明开关	采购人指定地点	220	120 天（自签订协议之日起计算）	单联单控开关	13.50	2968.95

214	照明开关	采购人指定地点	308	120 天（自签订协议之日起计算）	单联双控开关	13.50	4156.53
215	照明开关	采购人指定地点	44	120 天（自签订协议之日起计算）	双联单控开关	13.50	593.79
216	插座	采购人指定地点	836	120 天（自签订协议之日起计算）	五孔插座	18.07	15102.55
217	插座	采购人指定地点	132	120 天（自签订协议之日起计算）	空调插座	18.07	2384.61
218	插座	采购人指定地点	396	120 天（自签订协议之日起计算）	防水五孔插座	18.07	7153.84
219	探测器	采购人指定地点	44	120 天（自签订协议之日起计算）	可燃气体探测器	113.58	4997.38
220	接线盒	采购人指定地点	2112	120 天（自签订协议之日起计算）	暗装开关（插座）盒	6.17	13034.17

221	凿(压、切割)槽	采购人指定地点	3577.2	120天(自签订协议之日起计算)	基础辅助工程 凿砖槽 (管径 mm) ≤ 40	14.10	50440.88
222	配管	采购人指定地点	3686.76	120天(自签订协议之日起计算)	PVC 塑料管敷设 DN20	7.52	27720.93
223	配管	采购人指定地点	6172.32	120天(自签订协议之日起计算)	PVC 塑料管敷设 DN25	7.52	46409.98
224	配线	采购人指定地点	16767.52	120天(自签订协议之日起计算)	管内穿线 BV-2.5mm ²	2.90	48629.25
225	配线	采购人指定地点	19098.64	120天(自签订协议之日起计算)	管内穿线 BV-4mm ²	3.52	67139.36
	弱电						
226	配管	采购人指定地点	2515.92	120天(自签订协议之日起计算)	PVC 塑料管敷设 DN20	7.53	18941.90
227	配线	采购人指定地点	1421.64	120天(自签订协议之日起计算)	UTP6	2.90	4123.05

228	网络插座	采购人指定地点	132	120 天（自签订协议之日起计算）	网络插座	31.58	4168.56
229	电视插座	采购人指定地点	132	120 天（自签订协议之日起计算）	电视插座	29.14	3846.32
230	凿（压、切割）槽	采购人指定地点	303.6	120 天（自签订协议之日起计算）	基础辅助工程 凿砖槽（管径 mm）≤ 40	14.10	4280.96
	给排水						
231	大便器	采购人指定地点	44	120 天（自签订协议之日起计算）	坐式大便器安装	301.50	13266.18
232	淋浴器	采购人指定地点	88	120 天（自签订协议之日起计算）	成套淋浴器	157.81	13887.47
233	大便器	采购人指定地点	44	120 天（自签订协议之日起计算）	蹲式大便器	269.57	11861.19
234	塑料管	采购人指定地点	223.96	120 天（自签订协议之日起计算）	室内塑料排水管（粘接）DN100	33.74	7555.98

235	塑料管	采购人指定地点	282.48	120 天（自签订协议之日起计算）	室内塑料排水管（粘接）DN50	18.92	5345.81
236	地漏	采购人指定地点	132	120 天（自签订协议之日起计算）	地漏安装 DN50	34.39	4539.79
237	塑料管	采购人指定地点	1472.68	120 天（自签订协议之日起计算）	室内塑料给水管（粘接）DN20	13.01	19155.12
238	塑料管	采购人指定地点	71.28	120 天（自签订协议之日起计算）	室内塑料给水管（粘接）DN15	12.79	911.82
239	水龙头	采购人指定地点	44	120 天（自签订协议之日起计算）	水龙头安装 DN20	13.46	592.07
240	塑料管	采购人指定地点	748	120 天（自签订协议之日起计算）	室内塑料热水给水管（粘接）DN20	12.98	9707.31
241	塑料管	采购人指定地点	81.84	120 天（自签订协议之日起计算）	室内塑料热水给水管（粘接）DN15	12.86	1052.50
242	截止阀	采购人指定地点	88	120 天（自签订协议	截止阀 DN20	37.63	3311.82

				之日起计算)			
243	凿(压、切割)槽	采购人指定地点	948.2	120天(自签订协议之日起计算)	基础辅助工程 凿砖槽 (管径 mm) ≤ 40	14.10	13370.25
	C2 户型 (26 户)						
	照明						
244	低压电气开关	采购人指定地点	104	120天(自签订协议之日起计算)	漏电保护开关安装 C16	54.51	5668.86
245	低压电气开关	采购人指定地点	156	120天(自签订协议之日起计算)	漏电保护开关安装 C20	54.51	8503.28
246	普通灯具	采购人指定地点	156	120天(自签订协议之日起计算)	吸顶灯具 23W	74.45	11613.94
247	普通灯具	采购人指定地点	104	120天(自签订协议之日起计算)	吸顶灯具 5W	74.45	7742.63
248	装饰灯	采购人指定地点	156	120天(自签订协议之日起计算)	嵌入式 LED 射灯	106.10	16551.09

				算)			
249	浴霸	采购人指定地点	52	120 天 (自 签订协议 之日起计 算)	浴霸含开关	220.83	11482.94
250	照明开关	采购人指定地点	208	120 天 (自 签订协议 之日起计 算)	单联单控开关	13.50	2807.01
251	照明开关	采购人指定地点	156	120 天 (自 签订协议 之日起计 算)	单联双控开关	13.50	2105.26
252	插座	采购人指定地点	468	120 天 (自 签订协议 之日起计 算)	五孔插座	18.07	8454.54
253	插座	采购人指定地点	104	120 天 (自 签订协议 之日起计 算)	空调插座	18.07	1878.79
254	插座	采购人指定地点	234	120 天 (自 签订协议 之日起计 算)	防水五孔插座	18.07	4227.27
255	探测器	采购人指定地点	26	120 天 (自 签订协议 之日起计 算)	可燃气体探测器	134.84	3505.97

256	接线盒	采购人指定地点	1196	120 天（自签订协议之日起计算）	暗装开关（插座）盒	6.17	7381.09
257	凿（压、切割）槽	采购人指定地点	1352	120 天（自签订协议之日起计算）	基础辅助工程 凿砖槽（管径 mm）≤ 40	14.10	19064.09
258	配管	采购人指定地点	2290.86	120 天（自签订协议之日起计算）	PVC 塑料管敷设 DN20	7.53	17247.46
259	配管	采购人指定地点	3332.68	120 天（自签订协议之日起计算）	PVC 塑料管敷设 DN25	7.52	25058.59
260	配线	采购人指定地点	9287.98	120 天（自签订协议之日起计算）	管内穿线 BV-2.5mm ²	2.90	26937.05
261	配线	采购人指定地点	10169.64	120 天（自签订协议之日起计算）	管内穿线 BV-4mm ²	4.01	40814.99
	弱电						
262	配管	采购人指定地点	1161.68	120 天（自签订协议之日起计算）	PVC 塑料管敷设 DN20	7.53	8746.07

263	配线	采购人指定地点	676.52	120 天（自签订协议之日起计算）	UTP6	2.90	1962.05
264	网络插座	采购人指定地点	52	120 天（自签订协议之日起计算）	网络插座	31.58	1642.16
265	电视插座	采购人指定地点	52	120 天（自签订协议之日起计算）	电视插座	30.59	1590.87
266	凿（压、切割）槽	采购人指定地点	119.6	120 天（自签订协议之日起计算）	基础辅助工程 凿砖槽（管径 mm） \leq 40	14.10	1686.44
	给排水						
267	大便器	采购人指定地点	26	120 天（自签订协议之日起计算）	坐式大便器安装	301.50	7839.11
268	淋浴器	采购人指定地点	52	120 天（自签订协议之日起计算）	成套淋浴器	157.81	8206.23
269	大便器	采购人指定地点	26	120 天（自签订协议之日起计算）	蹲式大便器	266.21	6921.55

270	塑料管	采购人指定地点	97.5	120 天（自签订协议之日起计算）	室内塑料排水管（粘接）DN100	33.74	3289.46
271	塑料管	采购人指定地点	89.18	120 天（自签订协议之日起计算）	室内塑料排水管（粘接）DN50	18.92	1687.69
272	地漏	采购人指定地点	104	120 天（自签订协议之日起计算）	地漏安装 DN50	34.39	3576.80
273	塑料管	采购人指定地点	925.86	120 天（自签订协议之日起计算）	室内塑料给水管（粘接）DN20	13.01	12042.64
274	塑料管	采购人指定地点	29.38	120 天（自签订协议之日起计算）	室内塑料给水管（粘接）DN15	12.79	375.83
275	水龙头	采购人指定地点	26	120 天（自签订协议之日起计算）	水龙头安装 DN20	13.46	349.86
276	塑料管	采购人指定地点	702.52	120 天（自签订协议之日起计算）	室内塑料热水给水管（粘接）DN20	12.97	9111.68
277	塑料管	采购人指定地点	26.52	120 天（自签订协议	室内塑料热水给水管（粘	12.86	341.05

				之日起计算)	接) DN15		
278	截止阀	采购人指定地点	52	120 天 (自签订协议之日起计算)	截止阀 DN20	37.63	1956.76
279	凿 (压、切割) 槽	采购人指定地点	457.6	120 天 (自签订协议之日起计算)	基础辅助工程 凿砖槽 (管径 mm) ≤ 40	14.10	6452.16
							6384228.88
首次分项报价合计: (大写) 陆佰叁拾捌万肆仟贰佰贰拾捌元捌角捌分 (小写¥ 6384228.88 元)							