

二、采购要求

(一) 技术规格 (工程需求)

1、项目概况

- ①工程名称：资溪县高田镇农田基础设施改造提升工程；
- ②项目建设内容：对农田内下田板、水渠、机耕道等基础设施改造提升；

2、工程要求

①凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

②供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程。

③供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程。须严格按照本工程确定的范围和金额建设，不得随意变更建设内容、建设标准。确需设计变更的，由设计单位出具设计变更图纸，重大设计变更还须经原设计审查单位审查。

3、编制依据

- ①国家发布的有关法律、法规、规章、规程等；
- ②工程量清单项目计量规范(2013-江西)；
- ③《江西省建设工程施工机械台班费用定额》(2017版)、《江西省建设工程施工机械台班费用定额(增值税版)》(2017版)、江西省2022水利水电工程设计概(估)算编制规定及定额章节说明。
- ④省住建厅“营改增”有关文件、江西省建设工程计价依据增值税税率的通知(赣建价[2019]11号)、关于调整江西省建设工程定额综合工日单价的通知(赣建价[2020]15号)、《资溪县政府投资项目(重点工程)建设管理办法》《资溪县政府投资项目预结算评审管理办法(试行)》。

4、工程量清单

工程部分总预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

单位：万元

编号	工程或费用名称	建安工程费	设备费	独立费用	合计	占一至六部分投资比例 /%
	第一部分 建筑工程					
一	第一部分：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目-1					
二	第二部分：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目-2					
三	第三部分：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目-3					
四	第四部分：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目-4					
	第二部分 机电设备及安装工程					
	第三部分 金属结构设备及安装工程					
	第四部分 输水管道设备及安装工程					
	第五部分 施工临时工程					
	第六部分 独立费用					
一	建设管理费					
二	招标代理服务					
三	工程建设监理费					
四	经济技术咨询费					
五	专项评价费					
七	工程勘察设计费					
九	其它					
	一至六部分投资合计					
	基本预备费					
	静态投资					
第1页 共1页						

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
	第一部分 建筑工程				
一	第一部分:资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目-1				
(一)	农场小组				
1	农渠				
(1)	新建农渠40型-14	m	9.7		
	水沟	m ³	0.73		
	水沟模板	m ²	8.73		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m ³	1.94		
2	下田板	块	2		
	下田板	m ³	0.77		
	模板	m ²	7.41		
	钢筋12	t	0.060		
3	田间路	m			
	田间路-36	m ²	420		
	清理农沟	m ³	85.32		
4	涵管	m	3		
	400涵管	m	3		
(二)	曾家村				
1	新建40型农渠				
(1)	新建40型农渠-2 L286	m	18.7		
	水沟	m ³	2.15		
	水沟模板	m ²	16.83		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m ³	3.74		
(2)	新建40型农渠-1 L433	m	13.4		
	水沟	m ³	1.54		
	水沟模板	m ²	12.06		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m ³	2.68		
(3)	新建40型农渠-2 L286(水沟底板修复)	m	11.9		
	水沟	m ³	0.48		
(4)	新建40型农渠-1 L433(水沟底板修复)	m	19.2		
	水沟	m ³	0.77		
2	下田板	块	7		
	下田板	m ³	2.68		
	模板	m ²	25.94		
	钢筋12	t	0.211		
3	清理	m	120		

(1)	新建田间道-3	m	292		
	挖土回填	m3	657		
(2)	新建生产道路-2	m	407		

第1页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
	40cm填土夯实	m3	140		
	平整生产路	m2	1424.5		
(3)	40型农渠清淤	m3	40.98		
(4)	生产道路清杂	m2	1750		
(三)	小港村				
1	新建40型农渠				
(1)	新建40型农渠-9 L176	m	3.1		
	水沟	m3	0.36		
	水沟模板	m2	2.79		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	0.62		
(2)	新建40型农渠-2 L88	m	9.2		
	水沟	m3	1.06		
	水沟模板	m2	8.28		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	1.84		
(3)	新建40型农渠-2 L88(水沟底板修复)	m	78.8		
	水沟	m3	3.15		
	拆除40砼沟底板	m3	3.15		
2	下田板	块	1		
	下田板	m3	0.38		
	模板	m2	3.71		
	钢筋12	t	0.030		
(四)	芦陂村				
1	新建40型农渠				
(1)	新建40型农渠-4 L271	m	50		
	拆除40砼沟	m3	9.5		
	水沟	m3	9.5		
	水沟模板	m2	90		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	20		
(2)	新建40型农渠-4 L271(水沟底板修复)	m	221		
	水沟	m3	8.84		

	拆除40砼沟底板	m3	8.84		
(五)	焦田村				
1	下田板				
(1)	下田板-6	块	1		
	拆除原有下田板	m3	0.45		
	400涵管	m	3		
(2)	新建下田板	块	7		
	下田板	m3	2.68		
	模板	m2	25.94		
	钢筋12	t	0.211		

第2页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
2	田间道				
(1)	新建田间道-6	m	180		
	清杂	m2	630		
	回填5cm厚土及夯实	m3	31.5		
(2)	新建田间道-5	m	50		
	清杂	m2	175		
	回填5cm厚土及夯实	m3	8.75		
(3)	新建田间道-4	m	800		
	清杂	m2	2800		
	回填5cm厚土及夯实	m3	140		
3	新建40型农渠				
(1)	新建40型农渠-1 L376(拆除重建)	m	120		
	拆除原水沟	m3	22.8		
	水沟	m3	22.8		
	水沟模板	m2	216		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	48		
(2)	新建40型农渠-1 L376(维修)	m	5.9		
	水沟	m3	0.68		
	水沟模板	m2	5.31		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	1.18		
(3)	新建40型农渠-10 L147(维修)	m	45.2		
	水沟	m3	5.20		
	水沟模板	m2	40.68		
	人工切平水沟	项	1		

	回填土	m3	9.04		
(4)	新建40型农渠-3 L208(维修)	m	27.7		
	水沟	m3	3.19		
	水沟模板	m2	24.93		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	5.54		
(5)	新建40型农渠-13 L199(维修)	m	3.5		
	水沟	m3	0.40		
	水沟模板	m2	3.15		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	0.7		
(6)	新建40型农渠-13 L199(维修)	m	14.7		
	水沟	m3	1.69		
	水沟模板	m2	13.23		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	2.94		
(7)	新建农渠-7 L120	m	120		

第3页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
	水沟	m3	22.8		
	水沟模板	m2	216		
	回填土	m3	48		
(8)	新建农渠-1 40型	m	33		
	水沟	m3	6.27		
	水沟模板	m2	59.4		
	回填土	m3	13.2		
(六)	黄家村				
1	新建40型农渠				
(1)	新建40型农渠-2 L156	m	4.8		
	水沟	m3	0.55		
	水沟模板	m2	4.32		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	0.96		
(2)	新建40型农渠-1 L188	m	2.5		
	水沟	m3	0.29		
	水沟模板	m2	2.25		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	0.5		

(3)	新建40型农渠-2 L156(水沟底板修复)	m	13.4		
	水沟	m3	0.54		
(4)	新建40型农渠-1 L156(水沟底板修复)	m	9.6		
	水沟	m3	0.38		
2	下田板	块	4		
	下田板	m3	1.53		
	模板	m2	14.82		
	钢筋12	t	0.121		
3	清理	m	120		
(1)	新建田间道-2 L792	m2	210		
	清理杂草	m2	210		
	外运	m3	2.1		
(2)	新建40型农渠-2清淤	m3	27.24		
(3)	新建40型农渠 清淤	m3	50.88		
(七)	溪源村				
1	新建40型农渠				
(1)	新建农渠40型-7	m	34		
	水沟	m3	3.91		
	水沟模板	m2	30.6		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	6.8		
(2)	新建农渠40型-7	m	21		
	水沟	m3	1.58		
	水沟模板	m2	18.9		

第4页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	4.2		
(3)	新建农渠40型-8	m	4.2		
	水沟	m3	0.32		
	水沟模板	m2	3.78		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	0.84		
2	下田板	块	2		
	下田板	m3	0.77		
	模板	m2	7.41		
	钢筋12	t	0.060		

3	田间路				
(1)	田间路-14	m	50		
	机械平整	m ²	175		
(2)	田间路-13	m	34		
	机械平整	m ²	119		
(八)	南堡村				
1	新建农渠60型				
(1)	新建农渠60型	m	11		
	水沟	m ³	2.97		
	水沟模板	m ²	28.6		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m ³	6.6		
(2)	新建农渠60型	m	21		
	水沟	m ³	1.89		
	水沟模板	m ²	27.3		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m ³	4.2		
(3)	新建农渠60型	m	71.9		
	水沟	m ³	11.86		
	水沟模板	m ²	93.47		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m ³	14.38		
2	新建40型农渠-4	m	3		
	水沟	m ³	0.35		
	水沟模板	m ²	2.7		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m ³	0.6		
3	下田板	块	4		
	下田板	m ³	2.16		
	模板	m ²	19.44		
	钢筋12	t	0.171		
4	涵管				

第5页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
(1)	20涵管-2	m	4		
	拆除原有破损涵管	m	4		
	更换40涵管	m	4		

	清理水渠淤泥	m3	12		
(2)	30涵管-4	m	5		
1)	增加40涵管	m	5		
2)	下田板	块	1		
	下田板	m3	0.64		
	模板	m2	6.01		
	钢筋12	t	0.050		
(3)	30涵管-6	m	4		
1)	拆除原有破损涵管	m	4		
2)	增加30涵管	m	4		
3)	下田板	块	1		
	下田板	m3	0.51		
	模板	m2	4.86		
	钢筋12	t	0.040		
(4)	40涵管	m	3		
1)	增加40涵管	m	3		
2)	下田板	块	1		
	下田板	m3	0.64		
	模板	m2	6.01		
	钢筋12	t	0.050		
(5)	40涵管	m	3		
1)	增加40涵管	m	3		
2)	下田板	块	1		
	下田板	m3	0.64		
	模板	m2	6.01		
	钢筋12	t	0.050		
(6)	40涵管	m	5		
	增加40涵管	m	5		
5	水陂	座	1		
	水陂-1	m3	1.13		
	模板	m2	7.2		
(九)	田南村				
1	新建农渠60型				
(1)	新建60型农渠-1 L271	m	12.6		
	水沟	m3	3.02		
	水沟模板	m2	16.38		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	2.52		
(2)	新建60型农渠-3 L83	m	4.1		
	水沟	m3	0.98		

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
	水沟模板	m2	5.33		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	0.82		
2	新建40型农渠-1 L156(水沟底板修复)	m	78.9		
	拆除原有底板	m3	7.10		
	水沟	m3	7.10		
(十)	胥家村				
1	下田板				
(1)	下田板-8	块	1		
	拆除原下田板	m3	0.45		
	下田板	m3	0.03		
	模板	m2	0.51		
	钢筋12	t	0.002		
(2)	新增下田板	块	7		
	下田板	m3	2.68		
	模板	m2	25.94		
	钢筋12	t	0.211		
(3)	新建40型农渠				
1)	新建40型农渠-13 L314	m	84		
	水沟	m3	9.66		
	水沟模板	m2	75.6		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	16.8		
2)	新建40型农渠-10 L191	m	10.6		
	水沟	m3	1.22		
	水沟模板	m2	9.54		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	2.12		
3)	新建40型农渠-11 L105	m	37.2		
	水沟	m3	4.28		
	水沟模板	m2	33.48		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	7.44		
4)	新建40型农渠-7 L170	m	4.3		
	水沟	m3	0.49		
	水沟模板	m2	3.87		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	0.86		
5)	新建40型农渠-9 L355	m	3.2		
	水沟	m3	0.37		
	水沟模板	m2	2.88		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	0.64		

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
6)	新建40型农渠-2 L180	m	3.5		
	水沟	m ³	0.40		
	水沟模板	m ²	3.15		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m ³	0.7		
(十一)	大港村				
1	新建40型农渠				
(1)	新建40型农渠-11 L122	m	3.5		
	水沟	m ³	0.40		
	水沟模板	m ²	3.15		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m ³	0.7		
(2)	新建40型农渠-10 L593	m	5.5		
	水沟	m ³	0.63		
	水沟模板	m ²	4.95		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m ³	1.1		
2	下田板				
(1)	新增下田板	块	1		
	下田板	m ³	0.38		
	模板	m ²	3.71		
	钢筋12	t	0.030		
(十二)	农田抛荒				
1	旱田（竹编）	亩	76.86		
	清除表层杂草	m ²	51240.26		
	荒田挖土松土、修筑田埂（50cm）	m ³	25620.13		
2	旱田（大型茅草）	亩	517.66		
	清除表层杂草	m ²	345108.39		
	荒田挖土松土、修筑田埂（50cm）	m ³	172554.20		
3	水田	亩	76.04		
	除草（竹编、灌木等）并集中堆放	m ²	50693.59		
	挖淤泥（60cm厚）	m ³	30416.15		
二	第二部分：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目-2				
(一)	翁源村一				
1	涵管				
	新增30涵管	m	15		
	新增60涵管	m	6		
2	农沟				
	新建农沟-1	m ³	57.24		
	新建农沟-2	m ³	82.68		
	新建农沟-3	m ³	27.6		
	新建农沟-4	m ³	35.4		

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
	新建农沟-5	m3	35.4		
	新建农沟-6	m3	6.12		
3	田间道				
(1)	新建田间道-1	m2	780.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	780.5		
	杂草外运	m3	7.81		
(2)	新建田间道-2	m2	1571.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	1571.5		
	杂草外运	m3	15.72		
(3)	新增田间道-1	m	80		
	土方开挖	m3	96.5		
	平整, 夯实	m2	280		
(4)	新增田间道-2	m	150		
	土方开挖	m3	180		
	平整, 夯实	m2	525		
(5)	新增土质渠	m3	28.8		
(二)	翁源村二				
1	机耕路				
(1)	机耕路-1	m2	836.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	836.5		
	杂草外运	m3	8.37		
(2)	机耕路-2	m2	1876		
	清理杂草及平整夯实	m2	1876		
	杂草外运	m3	18.76		
(3)	机耕路-3	m2	962.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	962.5		
	杂草外运	m3	9.63		
2	涵管				
	新增40涵管	m	8.00		
3	新增下田板	块	2		
	下田板	m3	0.77		
	模板	m2	7.41		
	钢筋12	t	0.060		
(三)	龙英官田湾				
1	新建农渠				
(1)	新建40型农渠-6	m	5		
	水沟	m3	0.58		
	水沟模板	m2	4.5		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	1		
(2)	新建40型农渠-5	m	13.5		
	水沟	m3	1.55		

	水沟模板	m2	12.15		
--	------	----	-------	--	--

第9页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	2.7		
(3)	新建40型农渠-4	m	2		
	水沟	m3	0.23		
	水沟模板	m2	1.8		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	0.4		
(4)	新建40型农渠-2	m	7		
	水沟	m3	0.81		
	水沟模板	m2	6.3		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	1.4		
(5)	新建40型农渠-1	m	3.5		
	水沟	m3	0.40		
	水沟模板	m2	3.15		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	0.7		
(四)	下河家村				
1	新建农渠				
(1)	新建40型农渠-1	m	2		
	水沟	m3	0.38		
	水沟模板	m2	3.6		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	0.8		
2	涵管				
(1)	D30过路涵1m-1				
	拆除原有破损涵管	m	1		
	新建涵管	m	3		
(2)	D40过路涵3m-1	m	8.00		
3	农沟				
	新建土质农渠-1	m3	21.96		
	新建土质农渠-2	m3	19.92		
	新建土质农渠-3	m3	24.24		
	新建土质农渠-4	m3	16.68		
	新建农沟-1	m3	4.08		

	新建农沟-2	m3	21.6		
	新建农沟-3	m3	19.32		
	新建农沟-4	m3	16.68		
	新建农沟-5	m3	21.12		
	新建农沟-6	m3	39.6		
	新建农沟-7	m3	19.2		
	新建农沟-8	m3	13.08		
	新建农沟-9	m3	13.56		

第10页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
	新建农沟-10	m3	23.88		
	新建农沟-11	m3	6.6		
	新建农沟-12	m3	3.24		
	新建农沟-13	m3	3.84		
	新建农沟-13	m3	17.76		
4	生产路/田间道				
(1)	新建生产路-1	m2	218		
	清理杂草及平整夯实	m2	218		
	杂草外运	m3	2.18		
(2)	新建田间路-1	m2	654.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	654.5		
	杂草外运	m3	6.55		
(3)	新建田间路-2	m2	2341.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	2341.5		
	杂草外运	m3	23.42		
(4)	改建田间路	m	200		
	土方开挖	m3	312		
	平整, 夯实	m2	700		
5	下田板-8	块	1		
	拆除原下田板	m3	0.48		
	下田板	m3	0.48		
	模板	m2	3.92		
	钢筋12	t	0.028		
(五)	龙英八组村				
1	农渠				
(1)	新建农沟-2	m	5		
	水沟	m3	0.58		
	水沟模板	m2	4.5		

	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	1		
(2)	现浇40型农渠-2	m	30		
	水沟	m3	3.45		
	水沟模板	m2	27		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	6		
(3)	新增40型农渠-1	m	60		
	水沟	m3	11.4		
	水沟模板	m2	108		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	24		
(4)	D40过路涵3m-1	m	8.00		
2	农沟				
	清淤农沟-1	m3	51.24		

第11页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
	清淤农沟-2	m3	57.24		
	清淤农沟-3	m3	82.68		
	新建农沟-1	m3	27.6		
	新建农沟-2	m3	35.4		
3	生产路				
(1)	新建生产路-1	m2	1123.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	1123.5		
	杂草外运	m3	11.24		
(2)	新建生产路-1	m2	612.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	612.5		
	杂草外运	m3	6.13		
(3)	改建机耕道-1	m2	2404.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	2404.5		
	杂草外运	m3	24.05		
(六)	里木5组				
1	新建农渠				
(1)	新增40型农渠-1	m	320		
	拆除原有U型渠	m3	1.19		
	水沟	m3	60.8		
	水沟模板	m2	576		
	人工切平水沟	项	1		

	回填土	m3	128		
(2)	新增40型农渠-2	m	73		
	水沟	m3	13.87		
	水沟模板	m2	131.4		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	29.2		
(3)	维修农渠-4	m	40		
	拆除原有U型渠	m3	2.59		
	水沟	m3	7.6		
	水沟模板	m2	72		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	16		
(4)	现浇40型农渠-5	m	30		
	水沟	m3	5.7		
	水沟模板	m2	54		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	12		
(5)	现浇40型农渠-3	m	18		
	水沟	m3	3.42		
	水沟模板	m2	32.4		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	7.2		

第12页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
(6)	现浇40型农渠-1	m	5		
	水沟	m3	0.95		
	水沟模板	m2	9		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	2		
2	下田板				
(1)	下田板-7	块	1		
	拆除原下田板	m3	0.51		
	下田板	m3	0.51		
	模板	m2	4.09		
	钢筋12	t	0.030		
(2)	新增下田板	块	3		
	下田板	m3	1.53		
	模板	m2	12.27		

	钢筋12	t	0.091		
3	生产路				
(1)	新建生产路-1	m2	3160.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	3160.5		
	杂草外运	m3	31.61		
(2)	新建生产路-2	m2	56		
	清理杂草及平整夯实	m2	56		
	杂草外运	m3	0.56		
(3)	新建生产路-3	m2	1050		
	清理杂草及平整夯实	m2	1050		
	杂草外运	m3	10.5		
(4)	新建生产路-4	m2	63		
	清理杂草及平整夯实	m2	63		
	杂草外运	m3	0.63		
(5)	新建生产路-5	m2	129.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	129.5		
	杂草外运	m3	1.30		
(6)	新建生产路-6	m2	94.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	94.5		
	杂草外运	m3	0.95		
(7)	新增田间路				
	土方开挖	m3	229.5		
	平整, 夯实	m2	595		
(七)	上火源组				
1	农渠				
(1)	现浇农渠40-3	m	10		
	水沟	m3	1.15		
	水沟模板	m2	9		
	人工切平水沟	项	1		

第13页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
	回填土	m3	2		
(2)	现浇农渠40-3 (底板维修)	m	21		
	水沟	m3	0.84		
(3)	现浇农渠40-7	m	10.5		
	水沟	m3	1.21		
	水沟模板	m2	9.45		
	人工切平水沟	项	1		

	回填土	m3	2.1		
(4)	现浇农渠40-7（底板维修）	m	5		
	水沟	m3	0.2		
(5)	现浇农渠40-5	m	15		
	水沟	m3	1.73		
	水沟模板	m2	13.5		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	3		
(6)	现浇农渠40-5（底板维修）	m	7		
	水沟	m3	0.28		
(7)	现浇农渠40-5	m	9.5		
	水沟	m3	1.09		
	水沟模板	m2	8.55		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	1.9		
2	机耕道				
(1)	机耕道-1	m2	1564.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	1564.5		
	杂草外运	m3	15.65		
(2)	机耕道-2	m2	1680		
	清理杂草及平整夯实	m2	1680		
	杂草外运	m3	16.8		
(3)	机耕道-3	m2	507.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	507.5		
	杂草外运	m3	5.08		
(4)	机耕道-4	m2	542.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	542.5		
	杂草外运	m3	5.43		
(5)	机耕道-5	m2	2278.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	2278.5		
	杂草外运	m3	22.79		
(6)	机耕道-6	m2	157.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	157.5		
	杂草外运	m3	1.58		
(7)	机耕道-7	m2	196		
	清理杂草及平整夯实	m2	196		

第14页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
	杂草外运	m3	1.96		

(8)	机耕道-8	m2	136.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	136.5		
	杂草外运	m3	1.37		
(八)	农田抛荒				
1	旱田(竹编)	亩	8.92		
	清除表层杂草	m2	5946.70		
	荒田挖土松土、修筑田埂(50cm)	m3	2973.35		
2	旱田(大型茅草)	亩	275.26		
	清除表层杂草	m2	183507.58		
	荒田挖土松土、修筑田埂(50cm)	m3	91753.79		
3	水田	亩	9.51		
	除草(竹编、灌木等)并集中堆放	m2	6340.03		
	挖淤泥(60cm厚)	m3	3804.02		
4	新建机耕道	m	507.5		
	土方回填	m3	3425.63		
	机械开挖土沟	m3	2161.95		
三	第三部分:资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目-3				
(一)	枫林村苏家				
1	生产道路				
(1)	改建机耕道-1	m2	339.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	339.5		
	杂草外运	m3	3.40		
(2)	新建生产道路-2	m2	1841		
	清理杂草及平整夯实	m2	1841		
	杂草外运	m3	18.41		
2	农沟				
	新建农沟-2	m3	56.7		
	新建农沟-8	m3	43.74		
	新建农沟-7	m3	17.1		
	新建农沟-1	m3	117.72		
(二)	枫林村上源岭				
1	农渠				
(1)	新建40型农沟-1	m	6		
	水沟	m3	0.69		
	水沟模板	m2	5.4		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	1.2		
(2)	新建40型农沟-1(清淤)	m3	33.6		
(3)	新建40型农沟-3(清淤)	m3	36		
(4)	现浇农渠40-2(底板维修)	m	50		
	水沟	m3	2		

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
(5)	新建40型农沟-3	m	20		
	水沟	m3	1.5		
	水沟模板	m2	18		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	4		
(6)	新建40型农沟-4(清淤)	m3	8.28		
(7)	新建农沟-6(清淤)	m3	9.48		
(8)	新建农沟-4(清淤)	m3	8.52		
(9)	新建农沟-3(清淤)	m3	9		
2	下田板				
(1)	新建40型农渠-3	块	3		
	下田板加厚	m3	0.54		
	模板	m2	2.16		
(2)	新建渡槽-1	m	12		
	混凝土包管	m3	1.07		
	模板	m2	9.6		
	300波纹管	m	12		
(三)	栋梁组				
1	农渠				
(1)	新建农渠40型-4	m	6		
	水沟	m3	0.69		
	水沟模板	m2	5.4		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	1.2		
(2)	新建40型农渠-2	m	60		
	水沟	m3	6.9		
	水沟模板	m2	54		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	12		
(3)	新建40型农渠-9	m	8		
	水沟	m3	0.92		
	水沟模板	m2	7.2		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	1.6		
(4)	现浇40型农渠-11(底板维修)	m	50		
	水沟	m3	2		
(5)	新建40型农渠-2(清淤)	m3	8.28		
(6)	新建40型农沟-4(清淤)	m3	8.28		
2	下田板				
(1)	新增下田板	块	2		
	下田板	m3	1.6		
	模板	m2	11.2		

	钢筋12	t	0.095		
--	------	---	-------	--	--

第16页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
3	渡槽				
(1)	渡槽22m-1	m	22		
	混凝土包管	m3	1.97		
	模板	m2	17.6		
	300波纹管	m	22		
(四)	红坑组				
1	农渠				
(1)	新建农渠40型-1	m	25		
	水沟	m3	2.88		
	水沟模板	m2	22.5		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	5		
(2)	新建农渠40型-5	m	12		
	水沟	m3	1.38		
	水沟模板	m2	10.8		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	2.4		
(3)	新建农渠40型-4	m	26		
	水沟	m3	2.99		
	水沟模板	m2	23.4		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	5.2		
(4)	新建农渠40型-6	m	18		
	水沟	m3	2.07		
	水沟模板	m2	16.2		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	3.6		
(5)	新建农渠40型-3	m	7		
	水沟	m3	0.81		
	水沟模板	m2	6.3		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	1.4		
2	下田板	块	1		
	下田板	m3	0.51		
	模板	m2	4.09		
	钢筋12	t	0.030		
(五)	黄家组				
1	农渠				

(1)	新建40型农渠-10（底板维修）	m	140		
	水沟	m3	5.6		
(2)	新建40型农渠-10(清淤)	m3	32.4		
(3)	新建40型农渠-11（底板维修）	m	20		
	水沟	m3	0.8		

第17页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
(4)	土沟21	m3	67.2		
(5)	土沟18	m3	23.76		
(6)	原土沟-1	m3	70.8		
(7)	原土沟-2	m3	36		
(8)	新建40型农渠-1（底板维修）	m	100		
	水沟	m3	4		
2	下田板				
(1)	新增下田板	块	1		
	下田板	m3	0.51		
	模板	m2	4.09		
	钢筋12	t	0.030		
3	涵管				
	更换涵管	m	5		
	新增涵管	m	13		
(六)	刘家水库				
1	下田板				
(1)	新增下田板	块	1		
	拆除原下田板	m3	0.51		
	下田板	m3	0.51		
	模板	m2	4.09		
	钢筋12	t	0.030		
2	涵管				
	新增涵管	m	13		
	新增200PE-1	m	600		
3	生产路				
(1)	新建生产路1	m2	424		
	清理杂草及平整夯实	m2	424		
	杂草外运	m3	4.24		
(2)	新建生产路-2	m2	178		
	清理杂草及平整夯实	m2	178		
	杂草外运	m3	1.78		
(3)	新建田间道	m2	1746.5		

	清理杂草及平整夯实	m2	1746.5		
	杂草外运	m3	17.47		
(七)	建竹源				
1	农渠				
(1)	新建40型农渠-11、9、8、10	m	15		
	水沟	m3	1.73		
	水沟模板	m2	13.5		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	3		
(2)	现浇40型农渠-9(底板维修)	m	40		
	水沟	m3	1.6		

第18页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
(3)	新建40型农渠-9(清淤)	m3	32.4		
(4)	现浇40型农渠-8(底板维修)	m	10		
	水沟	m3	0.4		
(5)	新建40型农渠-7(清淤)	m3	94.13		
(6)	新建40型农渠-6(清淤)	m3	53.76		
(7)	新建农渠-13(清淤)	m3	5.82		
(8)	新建40型农渠-10(清淤)	m3	26.29		
(9)	新建40型农渠-5(清淤)	m3	25.92		
(10)	现浇40型农渠-6(底板维修)	m	106		
	水沟	m3	4.24		
(11)	现浇40型农渠-5、4、2(底板维修)	m	50		
	水沟	m3	2		
2	下田板				
(1)	下田板-23	块	1		
	拆除原下田板	m3	0.51		
	下田板	m3	0.51		
	模板	m2	4.09		
	钢筋12	t	0.030		
(2)	下田板-1	块	1		
	下田板	m3	0.51		
	模板	m2	4.09		
	钢筋12	t	0.030		
(3)	下田板-2	块	1		
	下田板	m3	0.36		

	模板	m2	3.24		
	钢筋12	t	0.021		
(八)	毛家组				
1	农渠				
(1)	现浇40型农渠-12(底板维修)	m	600		
	水沟	m3	24		
(2)	新建40型农渠-12	m	6		
	水沟	m3	0.45		
	水沟模板	m2	5.4		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	1.2		
(3)	现浇40型农渠-6(底板维修)	m	100		
	水沟	m3	4		
(4)	新建40型农渠-6	m	2		
	水沟	m3	0.15		
	水沟模板	m2	1.8		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	0.4		
(5)	新建40型农渠-6(清淤)	m3	6		

第19页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
(6)	新建40型农渠-9(清淤)	m3	12.96		
(7)	新建40型农渠-10(清淤)	m3	9.36		
(8)	现浇40型农渠-2(底板维修)	m	334		
	水沟	m3	13.36		
(9)	新建40型农渠-2	m	34		
	水沟	m3	2.55		
	水沟模板	m2	30.6		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	6.8		
(10)	现浇40型农渠-1(底板维修)	m	175		
	水沟	m3	7		
(11)	新建40型农渠-1	m	15		
	水沟	m3	1.13		
	水沟模板	m2	13.5		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	3		
2	下田板				

(1)	下田板-2	块	5		
	下田板	m3	2.55		
	模板	m2	20.45		
	钢筋12	t	0.151		
(2)	涵管				
	新增20涵管	m	9		
	新增30涵管	m	9		
(九)	农田抛荒				
1	旱田（大型茅草）	亩	116.12		
	清除表层杂草	m2	77413.72		
	荒田挖土松土、修筑田埂（50cm）	m3	38706.86		
四	第四部分：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目-4				
(一)	黄坊村				
1	新增下田涵	块	5		
	下田板	m3	1.58		
	模板	m2	16.05		
	钢筋12	t	0.124		
2	下田涵重建	块	36		
	下田板	m3	11.34		
	模板	m2	115.56		
	钢筋12	t	0.896		
	切割原有水渠	m	210		
	40涵管-10改下田涵	m	10		
3	维修水渠				
(1)	新建农渠40型-34	m	8.1		

第20页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
	水沟	m3	0.61		
	水沟模板	m2	7.29		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	1.62		
(2)	新建农渠40型-39	m	2.8		
	水沟	m3	0.21		
	水沟模板	m2	2.52		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	0.56		
(3)	新建农渠40型-33	m	2.2		

	水沟	m3	0.25		
	水沟模板	m2	1.98		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	0.44		
(4)	下田涵16	m	1		
	水沟	m3	0.08		
	水沟模板	m2	0.9		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	0.2		
(5)	现浇农渠40型-25（底板维修）	m	4		
	水沟	m3	0.16		
(6)	新建农渠40型-40	m	5.7		
	水沟	m3	0.43		
	水沟模板	m2	5.13		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	1.14		
(7)	新建农渠40型-18（整体水沟维修）	m	4.5		
	水沟	m3	0.86		
	水沟模板	m2	8.1		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	1.8		
(8)	下田涵18（整体水沟维修）	m	4		
	水沟	m3	0.76		
	水沟模板	m2	7.2		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	1.6		
(9)	新建农渠40型-12	m	6.2		
	水沟	m3	0.71		
	水沟模板	m2	5.58		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	1.24		
(10)	新建农渠40型-16	m	2.2		
	水沟	m3	0.25		

第21页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
	水沟模板	m2	1.98		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	0.44		

(11)	新建农渠40型-30	m	4		
	水沟	m3	0.46		
	水沟模板	m2	3.6		
	人工切平水沟	项	1		
	回填土	m3	0.8		
4	机耕道				
(1)	机耕道-1	m2	1958.4		
	清理杂草及平整夯实	m2	1958.4		
	杂草外运	m3	19.58		
(2)	机耕道-2	m2	1711.68		
	清理杂草及平整夯实	m2	1711.68		
	杂草外运	m3	17.12		
(3)	机耕道-3	m2	542.4		
	清理杂草及平整夯实	m2	542.4		
	杂草外运	m3	5.42		
(4)	机耕道-4	m2	1494		
	清理杂草及平整夯实	m2	1494		
	杂草外运	m3	14.94		
(5)	机耕道-5	m2	440.4		
	清理杂草及平整夯实	m2	440.4		
	杂草外运	m3	4.40		
(6)	机耕道-7	m2	2469		
	清理杂草及平整夯实	m2	2469		
	杂草外运	m3	24.69		
(7)	机耕道-8	m2	2565		
	清理杂草及平整夯实	m2	2565		
	杂草外运	m3	25.65		
(8)	机耕道-9	m2	99		
	清理杂草及平整夯实	m2	99		
	杂草外运	m3	0.99		
(9)	机耕道-10	m2	1453.5		
	清理杂草及平整夯实	m2	1453.5		
	杂草外运	m3	14.54		
(10)	机耕道-11	m2	1508.7		
	清理杂草及平整夯实	m2	1508.7		
	杂草外运	m3	15.09		
(11)	机耕道-12	m2	605.1		
	清理杂草及平整夯实	m2	605.1		
	杂草外运	m3	6.05		
(12)	机耕道-13	m2	807.9		

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
	清理杂草及平整夯实	m2	807.9		
	杂草外运	m3	8.08		
(13)	机耕道-14	m2	759		
	清理杂草及平整夯实	m2	759		
	杂草外运	m3	7.59		
(14)	机耕道-15	m2	240		
	清理杂草及平整夯实	m2	240		
	杂草外运	m3	2.4		
(15)	机耕道-16	m2	100.8		
	清理杂草及平整夯实	m2	100.8		
	杂草外运	m3	1.01		
(16)	机耕道-17	m2	1184.96		
	清理杂草及平整夯实	m2	1184.96		
	杂草外运	m3	11.85		
(17)	机耕道-18	m2	3325.28		
	清理杂草及平整夯实	m2	3325.28		
	杂草外运	m3	33.25		
(18)	机耕道-19	m2	918		
	清理杂草及平整夯实	m2	918		
	杂草外运	m3	9.18		
(19)	机耕道-20	m2	240		
	清理杂草及平整夯实	m2	240		
	杂草外运	m3	2.4		
(20)	机耕道-21	m2	81		
	清理杂草及平整夯实	m2	81		
	杂草外运	m3	0.81		
(21)	机耕道-23	m2	270		
	清理杂草及平整夯实	m2	270		
	杂草外运	m3	2.7		
(22)	机耕道-24	m2	618		
	清理杂草及平整夯实	m2	618		
	杂草外运	m3	6.18		
(23)	机耕道-25	m2	183		
	清理杂草及平整夯实	m2	183		
	杂草外运	m3	1.83		
(24)	机耕道-26	m2	1483.8		
	清理杂草及平整夯实	m2	1483.8		
	杂草外运	m3	14.84		
(25)	机耕道-27	m2	1120.8		
	清理杂草及平整夯实	m2	1120.8		
	杂草外运	m3	11.21		

(26)	机耕道-28	m2	165		
	清理杂草及平整夯实	m2	165		

第23页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
	杂草外运	m3	1.65		
(27)	机耕道-29	m2	1338		
	清理杂草及平整夯实	m2	1338		
	杂草外运	m3	13.38		
(28)	机耕道-30	m2	129		
	清理杂草及平整夯实	m2	129		
	杂草外运	m3	1.29		
(29)	机耕道-34	m2	184.2		
	清理杂草及平整夯实	m2	184.2		
	杂草外运	m3	1.84		
(30)	机耕道-35	m2	627.9		
	清理杂草及平整夯实	m2	627.9		
	杂草外运	m3	6.28		
(31)	机耕道-36	m2	48		
	清理杂草及平整夯实	m2	48		
	杂草外运	m3	0.48		
(32)	机耕道-38	m2	600		
	清理杂草及平整夯实	m2	600		
	杂草外运	m3	6		
(33)	机耕道-39	m2	270.9		
	清理杂草及平整夯实	m2	270.9		
	杂草外运	m3	2.71		
(34)	机耕道-49	m2	945		
	清理杂草及平整夯实	m2	945		
	杂草外运	m3	9.45		
(35)	机耕道-51	m2	726		
	清理杂草及平整夯实	m2	726		
	杂草外运	m3	7.26		
(36)	机耕道-52	m2	2391		
	清理杂草及平整夯实	m2	2391		
	杂草外运	m3	23.91		
(37)	新增机耕道-1	m2	1431		
	土方开挖	m3	1488		
	平整夯实	m2	1431		
(38)	新增机耕道-2	m2	693		

	土方开挖	m3	720		
	平整夯实	m2	693		
(39)	新增机耕道-3	m2	337.8		
	土方开挖	m3	351.3		
	平整夯实	m2	337.8		
(40)	新增机耕道-4	m2	210		
	土方开挖	m3	168		
	平整夯实	m2	210		

第24页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
(41)	新增机耕道-4	m3	84		
	外取土方，回填及夯实	m3	84		
5	涵管				
(1)	20涵管-23/18	m	8		
	拆除原有损坏涵管	m	8		
	更换涵管	m	8		
(2)	新增20涵管-1~7	m	28		
(3)	30涵管-13/27	m	8		
	拆除原有损坏涵管	m	8		
	更换涵管	m	8		
(4)	新增30涵管1~6	m	24		
(5)	40涵管-19/35	m	8		
	拆除原有损坏涵管	m	8		
	更换涵管	m	8		
(6)	60涵管-4/2	m	8		
	更换涵管	m	8		
	拆除原有损坏涵管	m	8		
(7)	新增60涵管1~2	m	8		
(8)	新增80涵管1	m	4		
(9)	新增100涵管1	m	4		
(二)	王上组				
1	下田涵				
(1)	下田涵-81~84	块	4		
	下田板	m3	2.04		
	模板	m2	16.36		
	切割原有水渠	m	24		
	钢筋12	t	0.121		

(2)	下田涵-1~3	块	3		
	下田板	m3	1.53		
	模板	m2	12.27		
	钢筋12	t	0.091		
(三)	凡献组				
1	下田涵				
(1)	下田涵-9/8/5	块	3		
	下田板	m3	1.53		
	模板	m2	12.27		
	切割原有水渠	m	18		
	钢筋12	t	0.091		
(四)	农田抛荒				
1	旱田（竹编）	亩	56.92		
	清除表层杂草	m2	37946.86		
	荒田挖土松土、修筑田埂（50cm）	m3	18973.43		
2	旱田（大型茅草）	亩	145.12		

第25页 共26页

建筑工程预算表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价/元	合计/元
	清除表层杂草	m2	96747.15		
	荒田挖土松土、修筑田埂（50cm）	m3	48373.58		
3	水田	亩	16.26		
	除草（灌木）并集中堆放	m2	10840.05		
	挖淤泥（60cm厚）	m3	6504.03		

第26页 共26页

主要材料预算价格汇总表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	名称及规格	单位	预算价格 /元	其中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	碎石	m ³					
2	柴油	kg					

第1页 共1页

次要材料预算价格汇总表

工程名称：资溪县高田镇高标准农田基础设施修复及建设项目

编号	名称及规格	单位	含税预算价格/元	税率	不含税预算价格/元
1	电焊条	kg		13%	
2	氧气	m ³		13%	
3	汽油	kg		13%	
4	板枋材	m ³		9%	
5	电	kW·h		13%	
6	水	m ³		3%	
7	型钢	kg		13%	
8	硬塑料管 φ20	m		13%	
9	粗砂	m ³		3%	
10	其他材料费	元		13%	
11	铁砂布	张		13%	
12	铁丝	kg		13%	
13	铁钉	kg		13%	
14	钢筋12	t		13%	
15	钢筋混凝土管 管径（mm以内） 300	m		13%	
16	钢筋混凝土管 管径（mm以内） 400	m		13%	
17	波纹管	m		13%	

18	DN300波纹管	m		13%	
19	钢筋混凝土管 管径（mm以内） 600	m		13%	
20	钢筋混凝土管 管径（mm以内） 200	m		13%	
21	风	m ³		13%	
22	复合模板	m ²		13%	
23	新材料				
24	钢筋混凝土管 管径（mm以内） 800	m		13%	
25	钢筋混凝土管 管径（mm以内） 1000	m		13%	
26	DN200PE管	m		13%	
27	室外塑料给水管热熔管件200	个		13%	
28	水泥 42.5	kg		13%	

第1页 共1页

注：以上技术要求供应商必须完全响应，否则响应无效。