

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二) 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	3400138. 61
1. 1	全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期	3400138. 61
1. 1. 1	市政室外配套-园建部分	1878859. 89
1. 1. 2	市政室外配套-园林部分	267661. 68
1. 1. 3	市政室外配套-安装部分	1253617. 04
2	措施项目	87495. 63
2. 1	其中：安全生产措施项目	33399. 35
3	其他项目	
3. 1	其中：暂列金额	
3. 2	其中：专业工程暂估价	
3. 3	其中：计日工	
3. 4	其中：总承包服务费	
3. 5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	313887. 08
5	总价下浮	
合 计		3801521. 32

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：市政室外配套-园建部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计	Σ (分部分项清单工程量 \times 综合单价)	100.00	1878859.89
1.1	其中：人工费	Σ (工日消耗量 \times 人工单价)	100.00	204235.77
	其中：人工费指数	Σ [工日消耗量 \times 人工单价 \times (人工价格指数-1)]	100.00	81694.38
	其中：材料费	Σ (材料消耗量 \times 材料单价)	100.00	1355459.53
1.2	其中：机械费	Σ (施工机具消耗量 \times 施工机具台班单价)	100.00	123022.30
	其中：管理费(含附加税)	(1.1) \times 相应费率 或 [(1.1) + (3.1)] \times 相应费率	100.00	50689.57
	其中：利润	(1.1) \times 相应费率 或 [(1.1) + (3.1)] \times 相应费率	100.00	32636.46
7	总价下浮	Σ 总价下浮		
8	工程总造价	(一)+(二)+(三)	100.00	1878859.89
单位工程建安造价				1878859.89

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-园建部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土方工程					41316.00
1	040101001002	挖一般土方	1.反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)不装车 三类土;	m ³	2640	3.56	9398.40
2	040103003001	余方弃置	1.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重10t以内)~实际运距(km):5;	m ³	2640	12.09	31917.60
		广场铺装					1024103.73
3	040203006003	沥青混凝土	4cm 细粒式SBS改性沥青 粘层油(0.4L/m ²) PC-3 6cm中粒式沥青 1cm 乳化沥青下封层 PC-1 透层油(1.1kg/m ²) PC-2 18cm 水泥稳定碎石(5.5%水泥) 18cm 水泥稳定碎石(3.5%水泥) 素土夯实	m ²	2046.2	197.08	403265.10
4	040203006004	彩色沥青混凝土	彩色漆罩面 4cm 细粒式SBS改性沥青 粘层油(0.4L/m ²) PC-3 6cm中粒式沥青 1cm 乳化沥青下封层 PC-1 透层油(1.1kg/m ²) PC-2 18cm 水泥稳定碎石(5.5%水泥) 18cm 水泥稳定碎石(3.5%水泥) 素土夯实	m ²	596.7	212.08	126548.14
5	040203007001	透水混凝土	60厚透水沥青混凝土面层 150厚Φ5-12粒径C25透水混凝土 200厚Φ5-25粒径级配碎石垫层 素土夯实,系数≥0.93	m ²	2028.3	172.23	349334.11
本页小计							920463.35

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-园建部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
6	040205007002	标线	道路边线, 150宽白色热熔漆划线	m	555	6.13	3402.15	
7	040205007003	标线	道路边线, 100宽白色热熔漆划线	m	576	4.07	2344.32	
8	040205008001	标记	文字、字符、图形标记热熔涂料	m ²	11.934	59.66	711.98	
9	040204004004	安砌侧(平、缘)石	道路平石, 200X500X50厚烧面芝麻灰花岗岩 3cm 1:3水泥砂浆 18cm 水泥稳定碎石(5.5%水泥) 18cm 水泥稳定碎石(3.5%水泥) 素土夯实	m	379.9	119.54	45413.25	
10	040204004005	安砌侧(平、缘)石	600X300X120烧面芝麻白花岗岩 30厚DM7.5干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土	m	408.5	107.48	43905.58	
11	040204004006	安砌侧(平、缘)石	600X100X120烧面芝麻白花岗岩 30厚DM7.5干硬性水泥砂浆 100厚C15混凝土	m	137.74	88.81	12232.69	
12	040204001001	人行道块料铺设	30厚烧面芝麻白花岗岩 30厚DM7.5水泥砂浆 100厚C20混凝土垫层(人行) 100厚级配碎石垫层(人行) 素土夯实(压实系数0.93)	m ²	21.3	205.93	4386.31	
13	040204001002	人行道块料铺设	200X500X50厚烧面芝麻灰花岗岩, 分隔 30厚DM7.5水泥砂浆 100厚C20混凝土垫层(人行) 100厚级配碎石垫层(人行) 素土夯实(压实系数0.93)	m ²	25.224	241.90	6101.69	
14	010403008001	石材台阶面	500X330X30烧面芝麻黑花岗岩, 踏面	m ²	79.67	332.10	26458.41	
本页小计								144956.38

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-园建部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		花池	500X120X20烧面芝麻白花岗岩，踢面 30厚DM7.5水泥砂浆 120厚C25混凝土基层 100厚级配碎石压实 素土夯实（密度≥93%）				131360.99	
15	040101002011	挖沟槽土方	人机配合挖沟、槽土方 三类土 深度(2m以内)	m3	284.074	11.09	3150.38	
16	040103002011	一般回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	183.484	22.68	4161.42	
17	040103003002	余方弃置	1.挖掘机装车 土方 2.自卸汽车运土自卸汽车(载重8t以内)运距暂按5km计	m3	100.59	17.78	1788.49	
18	040305001011	垫层	100厚C20混凝土垫层	m3	21.812	496.73	10834.67	
19	040305001012	垫层	100厚碎石垫层	m3	21.812	193.05	4210.81	
20	040305004004	砖砌体	M7.5水泥砂浆砌筑MU10标准砖	m3	120.87	350.04	42309.33	
21	040203008001	块料面层	600X150X20厚烧面芝麻白花岗岩 20厚DM7.5水泥砂浆	m2	288.693	155.48	44885.99	
22	040203008002	块料面层	600x300x50荔枝面芝麻白花岗岩 30厚DM7.5水泥砂浆	m2	96.231	208.04	20019.90	
		旗台					1582.35	
23	040101002012	挖沟槽土方	人机配合挖沟、槽土方 三类土 深度(2m以内)	m3	2.214	10.25	22.69	
24	040103002012	一般回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	0.504	22.49	11.33	
25	040103003003	余方弃置	1.挖掘机装车 土方 2.自卸汽车运土自卸汽车(载重8t以内)运距暂按5km计	m3	1.71	20.06	34.30	
26	040305001013	垫层	100厚碎石垫层	m3	0.433	191.72	83.01	
27	040305001014	垫层	100厚C25混凝土垫层	m3	0.433	503.29	217.92	
28	040305004005	砖砌体	M7.5水泥砂浆砌筑MU10标准砖	m3	1.253	349.21	437.56	
本页小计								132167.80

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-园建部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
29	011107002001	石材台阶	600X300X30厚烧面芝麻灰花岗岩, 踏面	m2	2.25	220.22	495.50	
30	011107002002	石材台阶	600X150X30厚烧面芝麻灰花岗岩, 踢面	m2	1.26	222.25	280.04	
		篮球场					281671.96	
31	011103003001	塑料卷材楼地面	硅pu面层5mm 60厚C20细石砼内配直径4双向钢丝@150随捣随抹平 100厚C15砼垫层(按不大于6*6设分仓缝) 200mm水泥稳定层(6%水泥, 94%混砂) 毛石垫层200mm(地质均匀的挖方区改为碎石垫层60mm) 素土夯实>500厚(密实度89%)	m2	618.24	326.72	201991.37	
32	040101002013	挖沟槽土方	人机配合挖沟、槽土方三类土 深度(2m以内)	m3	51.176	11.24	575.22	
33	040103002013	一般回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	40.539	22.66	918.61	
34	040103003004	余方弃置	1. 挖掘机装车 土方 2. 自卸汽车运土自卸汽车(载重8t以内)运距暂按5km计	m3	10.637	18.20	193.59	
35	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	100厚6%C20水泥石粉垫层	m2	2.809	22.90	64.33	
36	040303002009	混凝土基础	混凝土基础 混凝土~换: 预拌混凝土 C25	m3	7.828	499.63	3911.10	
37	010505002001	基础模板	混凝土基础 模板	m2	49.248	39.99	1969.43	
38	040901001015	现浇构件钢筋	带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.181	5671.53	1026.55	
39	040901001016	现浇构件钢筋	带肋钢筋 ϕ 18以内	t	0.101	4934.67	498.40	
40	040203008003	镶贴面层	500x500x20厚黄锈石荔枝面, 贴面 30厚1:3水泥砂浆	m2	42.36	165.91	7027.95	
41	010609003001	金属网栏	ϕ 80x5镀锌钢管, 外包白色PE, 围网: 优质低碳钢丝, 编织焊接, 外包白色PE 钢丝 ϕ 3.8, 网孔: 50x50	m2	292.99	120.77	35384.40	
本页小计								254336.49

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-园建部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			铁艺门：φ50x5镀锌钢管，外喷白色PE φ80x5镀锌钢管，外喷蓝色漆 成品门锁与门同色漆 户外成品门轴，与立柱焊接，喷与立柱同色漆					
42	040801032001	篮框架	篮框架(成品组装)	个	2	3500.00	7000.00	
43	040201022002	排水沟、截水沟	1.土方开挖回填、弃置 2.100厚C20混凝土垫层 3.砖砌体 3. MU7.5水泥砂浆M5砖砌体 4.20厚1:2水泥砂浆 5.300X500成品铸铁沟盖板	m	102.8	205.36	21111.01	
		新建围墙			67.45	1156.90	78033.13	
44	040101002014	挖沟槽土方	人机配合挖沟、槽土方 三类土 深度(2m以内)	m3	262.65	11.08	2910.16	
45	040103002014	一般回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	96.05	22.69	2179.37	
46	040103003005	余方弃置	1.挖掘机装车 土方 2.自卸汽车运土自卸汽车(载重8t以内)运距暂按5km计	m3	166.6	17.74	2955.48	
47	040103002015	一般回填方	级配砂卵石换填	m3	151.76	123.88	18800.03	
48	041101001001	垫层	150厚C20混凝土垫层	m3	8.09	496.77	4018.87	
49	010502022001	基础梁	地圈梁 预拌混凝土 C25	m3	6.75	500.28	3376.89	
50	010505002002	基础梁模板	基础梁 复合模板 木支撑	m2	53.96	48.67	2626.23	
51	040901001017	现浇构件钢筋	带肋钢筋 φ10以内	t	0.19	5671.53	1077.59	
52	040901001018	现浇构件钢筋	带肋钢筋 φ18以内	t	0.24	4934.67	1184.32	
53	010401005001	实心砖柱	实心砖柱，MU10机砖M7.5水泥砂浆砌体	m3	6.16	526.38	3242.50	
54	010401002001	实心砖墙	MU10机砖M7.5水泥砂浆砌体	m3	9.04	471.55	4262.81	
本页小计								74745.26

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-园建部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
55	010301001001	预制钢筋混凝土板	500X500预制钢筋混凝土板60厚4根直径6, L=450钢筋	块	36	20.00	720.00	
56	011503003001	铁栏杆	30x30X1.5方管, (颜色由甲方自定) 内刷红丹防锈漆二遍 20x20X1.0方管, (颜色由甲方自定) 内刷红丹防锈漆二遍	m	60.79	160.00	9726.40	
57	011201001004	墙、柱面一般抹灰	20厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m ²	156.94	43.31	6797.07	
58	011403001001	抹灰面油漆	真石漆 墙面~独立柱抹灰面	m ²	65.75	96.46	6342.25	
59	011403001002	抹灰面油漆	真石漆 墙面	m ²	91.19	85.68	7813.16	
		挡墙					281822.08	
60	040101002015	挖沟槽土方	人机配合挖沟、槽土方 三类土 深度(2m以内)	m ³	180.45	11.07	1997.58	
61	040103002016	一般回填方	机械填土方实 槽、坑	m ³	180.45	22.68	4092.61	
62	040303001002	混凝土垫层	垫层 混凝土C15	m ³	38.404	486.67	18690.07	
63	040303016003	混凝土挡墙压顶	混凝土挡墙压顶C20	m ³	23.706	473.41	11222.66	
64	041102018002	压顶模板	现浇混凝土构件 挡墙压顶 模板	m ²	94.824	75.81	7188.61	
65	040901001019	现浇构件钢筋	带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.439	5671.53	2489.80	
66	040901001020	现浇构件钢筋	圆钢 ϕ 10以内	t	0.105	6486.19	681.05	
67	040305003002	浆砌块料	浆砌毛石挡土墙, 泄水管PVC DN50@2000	m ³	562.543	350.43	197131.94	
68	040602045001	滤料	粒径10mm砂砾层 粒径20mm粗砾或碎石	m ³	59.265	261.23	15481.80	
69	040201021002	土工合成材料	道路专用土工布	m ²	237.06	9.58	2271.03	
70	011508001001	金属字	1500高*50*2厚镀锌钢定制宋体字, 外刷红色氟碳漆两边 挡墙预留螺栓与字固定, “对党忠臣 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民”	个	16	332.85	5325.60	
71	011508001002	金属字	300高*50*2厚镀锌钢定制宋体逗号, 外刷正红	个	3	70.12	210.36	
本页小计								298181.99

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-园建部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			色氟碳漆两边 挡墙预留螺栓与逗号固定					
72	040203008004	镶贴面层	200*400*10自然面红砂岩 工字铺, 贴面, 贴面 30厚1: 3水泥砂浆	m2	86.8	138.62	12032.22	
73	040203008005	镶贴面层	200*400*10深蓝色哑光瓷 砖 30厚1: 3水泥砂浆	m2	24.8	121.24	3006.75	
		室外楼梯					38969.65	
74	040101003003	挖基坑土方	1. 挖掘机挖槽坑土方 三 类土;	m3	16.38	15.34	251.27	
75	040101002016	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖槽坑土方 三 类土;	m3	6.185	15.37	95.06	
76	040103002017	一般回填方	1. 夯填土 机械 槽坑;	m3	16.1	15.67	252.29	
77	040103003006	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距 ≤1km 运距(km):5; 2. 装载机装车 土方;	m3	6.465	15.65	101.18	
78	040305001015	垫层	100厚C15混凝土垫层	m3	1.805	488.06	880.95	
79	010505001001	垫层模板	1. 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模;	m2	5.06	31.20	157.87	
80	010502001002	独立基础	1. 现浇混凝土 独立基础 混凝土 换: 预拌混凝 土 C30;	m3	2.704	510.53	1380.47	
81	010505002003	独立基础模板	1. 独立基础 复合模板 木支撑;	m2	8.32	45.62	379.56	
82	010502006001	矩形柱	1. 现浇混凝土 矩形柱 换: 预拌混凝土 C30;	m3	1.305	583.23	761.12	
83	010505004001	矩形柱模板	1. 矩形柱 复合模板 钢 支撑;	m2	15.8	53.75	849.25	
84	010502002001	条形基础	1. 现浇混凝土 带形基础 混凝土 换: 预拌混凝 土 C30;	m3	0.765	524.04	400.89	
85	010505002004	带形基础模板	1. 带形基础 钢筋混凝土 (有肋式) 复合模板 木 支撑;	m2	1.8	49.47	89.05	
86	010502026001	直形墙	1. 现浇混凝土 直形墙 混凝土 换: 预拌混凝土 C30;	m3	0.45	533.42	240.04	
87	010505015001	直形墙模板	1. 直形墙 复合模板 钢 支撑;	m2	3.6	50.20	180.72	
本页小计								21058.69

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-园建部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
88	010502005001	基础梁	地圈梁 预拌混凝土 C30	m3	1.2	515.36	618.43	
89	010505006001	梁模板	基础梁 复合模板 木支撑	m2	9.6	48.64	466.94	
90	010502022002	矩形梁	1. 现浇混凝土 矩形梁~ 换: 预拌混凝土 C30;	m3	1.2	516.78	620.14	
91	010505006002	梁模板	1. 矩形梁 复合模板 钢支撑;	m2	12.6	46.55	586.53	
92	040901001021	现浇构件钢筋	圆钢 ϕ 10以内	t	0.308	6486.19	1997.75	
93	040901001022	现浇构件钢筋	1. 箍筋直径(mm) ϕ 10以内;	t	0.359	6541.60	2348.43	
94	040901001023	现浇构件钢筋	圆钢 ϕ 18以内	t	1.644	5623.05	9244.29	
95	010502020001	混凝土楼梯	1. 现浇混凝土 楼梯 直形~ 换: 预拌混凝土 C30;	m2	39.6	161.78	6406.49	
96	010505010001	楼梯模板	1. 现浇混凝土构件 楼梯模板;	m2	39.6	174.67	6916.93	
97	011503003002	不锈钢扶手	高度1.2m	m	28.8	130.00	3744.00	
本页小计								32949.93
合 计								1878859.89

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第1页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	00010104	综合工日	工日	1474.944	100.00	147494.40	
2	00010105	装饰综合工日	工日	521.097	117.00	60968.35	
3	10001	综合工日	工日	236.18	100.00	23618.00	
4	B98067378~1	人工费	m2	292.99	30.00	8789.70	人工;
5	RG	人工	工日	246.884	100.00	24688.40	
6	01010101	HPB300 φ10以内	kg	421.26	4.48	1887.24	
7	01010129	HRB400 φ10	kg	826.20	4.31	3560.92	
8	01010211	钢筋 HRB400以内 φ12~18	kg	349.525	3.89	1359.65	
9	01030727	镀锌铁丝 φ0.7	kg	30.153	7.60	229.16	
10	02090101	塑料薄膜	m2	224.038	0.21	47.05	
11	02270121	棉纱	kg	5.657	3.80	21.50	
12	02270123	棉纱头	kg	13.597	3.80	51.67	
13	02270133	土工布	m2	271.613	4.40	1195.10	
14	02310119	无纺土工布	m2	15.874	8.80	139.69	
15	03010330	沉头木螺钉 L35	个	681.293	0.12	81.76	
16	03010942	圆钉	kg	38.792	5.83	226.16	
17	03011069	对拉螺栓	kg	9.778	9.81	95.92	
18	03012761	膨胀螺栓 M8×80	10个	195.84	3.74	732.44	
19	03130913	低碳钢焊条(综合)	kg	5.518	4.60	25.38	
20	03131967	砂纸	张	12.686	0.44	5.58	
21	03131971	石料切割锯片	片	9.378	21.97	206.03	
22	03131975	水砂纸	张	36.721	0.44	16.16	
23	03210593	铁件(综合)	kg	12.396	5.13	63.59	
24	04010107	白水泥	kg	95.836	0.50	47.92	
		本页小计	元			275551.77	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第2页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	04010131	水泥 32.5	kg	3109.362	0.38	1181.56	
26	04010131-1	水泥 32.5R	kg	55894.982	0.38	21240.09	
27	04010135	水泥 42.5	kg	12100.549	0.44	5324.24	
28	04010155	水泥 P.O 42.5	t	125.038	436.96	54636.60	
29	04030141	砂子(粗砂)	m3	2.289	187.27	428.66	
30	04030147	砂子(中砂)	m3	243.681	63.08	15371.40	
31	04050143	卵石	m3	60.455	83.23	5031.67	
32	04050147	片石	m3	646.921	93.63	60571.21	
33	04050173	碎石(综合)	m3	953.341	83.23	79346.57	
34	04050173~1	砂	m3	97.305	187.27	18222.31	
35	04050173~2	石粉	m3	0.22	88.00	19.36	
36	04050195	碎石 30~50	m3	5.595	83.23	465.67	
37	04050197	碎石 50~80	m3	22.685	83.23	1888.07	
38	04050201	碎石 10	m3	25.849	83.23	2151.41	
39	04050221	天然砂砾	m3	185.803	93.63	17396.73	
40	04070121	石屑	m3	759.448	100.00	75944.80	
41	04070121~1	砂	m3	86.288	187.27	16159.15	
42	04070121~2	石粉	m3	0.195	88.00	17.16	
43	04090211	生石灰	kg	913.716	0.33	301.53	
44	04130103	标准砖 240×115×53	千块	68.809	312.11	21475.98	
45	04130141	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	8.244	312.11	2573.03	
46	04270141~2	道路平石, 200X500X50厚烧面芝麻灰花岗岩	m	383.699	26.70	10244.76	
47	05000020	木材(成材)	m3	0.006	1380.08	8.28	
48	05030105	板枋材	m3	1.677	1470.00	2465.19	
本页小计			元			412465.43	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第3页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	05030181	松木板枋材	m3	0.447	1217.00	544.00	
50	07190101~1	硅pu面层5mm	m2	680.02	80.00	54401.60	
51	08000100~1	600X150X20厚烧面芝麻白花岗岩	m2	294.474	71.84	21155.01	
52	08000100~2	600x300x50荔枝面芝麻白花岗岩	m2	98.124	130.00	12756.12	
53	08000100~5	500x500x20厚黄锈石荔枝面	m2	43.248	85.00	3676.08	
54	08000100~6	200*400*10自然面红砂岩工字铺，贴面	m2	88.536	55.00	4869.48	
55	08000100~7	200*400*10深蓝色哑光瓷砖	m2	25.296	35.80	905.60	
56	08010106~3	500X330X30烧面芝麻黑花岗岩	m2	125.033	120.00	15003.96	
57	08010106~5	600X300X30厚烧面芝麻灰花岗岩，踏面	m2	3.608	97.01	350.01	
58	08010106~6	600X150X30厚烧面芝麻灰花岗岩，踢面	m2	2.039	97.01	197.80	
59	08070101~1	毛石	m3	163.947	93.63	15350.36	
60	12390125~1	300高*50*2厚镀锌钢定制宋体逗号，外刷正红色氟碳漆两边	个	3.03	30.00	90.90	
61	12390131~1	1500mm高红色不锈钢字	个	16.16	182.47	2948.72	
62	13010139	醇酸清漆	kg	43.45	14.62	635.24	
63	13010159	底漆	kg	36.452	13.80	503.04	
64	13030133	成品腻子粉	kg	427.503	0.86	367.65	
65	13030357	真石面漆	kg	48.984	7.50	367.38	
66	13030359	真石漆	kg	653.12	6.50	4245.28	
67	13110106	热熔标线涂料	kg	687.60	6.60	4538.16	
68	13310136	乳化沥青	kg	3504.618	3.68	12896.99	
69	13350111	防水粉	kg	43.907	1.03	45.22	
70	13350195	模板嵌缝料	kg	2.463	9.43	23.23	
71	14030106	柴油	kg	264.29	8.80	2325.75	
		本页小计	元			158197.58	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第4页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	14090101	硬白蜡	kg	14.998	4.97	74.54	
73	14310223	草酸	kg	5.657	3.86	21.84	
74	14330125	羧甲基纤维素	kg	2.102	7.23	15.20	
75	14350145	醇酸漆稀释剂	kg	4.898	12.00	58.78	
76	14350193	隔离剂	kg	10.57	0.70	7.40	
77	14350309	脱模剂	kg	5.435	1.53	8.32	
78	14410137	YJ-III胶	kg	226.338	11.25	2546.30	
79	14410223	聚醋酸乙烯乳液	kg	10.509	5.57	58.54	
80	14410251	氯丁橡胶粘接剂	kg	278.19	14.73	4097.74	
81	14430175	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	4.39	15.28	67.08	
82	17250155~1	PVC DN50	m	146.88	5.22	766.71	
83	17250397	硬塑料管 φ20	m	59.44	2.11	125.42	
84	33010157	钢模支撑	kg	7.08	6.63	46.94	
85	33010171	钢支撑	kg	11.426	5.49	62.73	
86	33010177	钢支撑及配件	kg	16.825	6.40	107.68	
87	34000010	其他材料费	元	35.308	1.00	35.31	
88	34090122	锯木屑	m3	0.74	42.86	31.72	
89	34110103	电	kW·h	262.514	0.81	212.64	
90	34110117	水	m3	994.137	3.78	3757.84	
91	35010116	木模板	m3	0.05	1028.63	51.43	
92	35010166	组合钢模板	kg	40.811	3.73	152.23	
93	35020106	钢模板连接件	kg	63.69	3.12	198.71	
94	35030163	木支撑	m3	0.493	1028.63	507.11	
95	36070306~1	600X300X120烧面芝麻白花岗岩	m	412.585	80.00	33006.80	
		本页小计	元			46019.01	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第5页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	36070306~2	600X100X120烧面芝麻白花岗岩	m	139.077	65.00	9040.01	
97	36210136	反光材料 (玻璃珠)	kg	61.12	5.50	336.16	
98	80010116	水泥砂浆 1:2	m ³	2.661	213.00	566.79	
99	80010117	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	0.001	222.51	0.22	
100	80010811	胶粘剂 DTA砂浆	m ³	0.125	426.06	53.26	
101	80210555	预拌混凝土 C15	m ³	103.05	440.75	45419.29	
102	80210557	预拌混凝土 C20	m ³	87.718	451.00	39560.82	
103	80210559	预拌混凝土 C25	m ³	24.816	461.25	11446.38	
104	80210561	预拌混凝土 C30	m ³	17.895	476.63	8529.29	
105	80250103~1	细粒式SBS改性沥青砼 AC-13C	m ³	106.773	1200.00	128127.60	
106	80250111	中粒式沥青混凝土	m ³	160.16	1100.00	176176.00	
107	B01010101-1	钢筋 HPB300 φ10以内	kg	366.18	3.23	1182.76	
108	B01010169	钢筋 HPB300 φ12~18	kg	1685.10	4.77	8037.93	
109	BC0008	砌筑干粉砂浆 M7.5	kg	25336.80	0.30	7601.04	
110	BC0012	抹灰干粉砂浆 M10	kg	81.432	0.32	26.06	
111	BC0053	复合木模板	m ²	26.082	32.00	834.62	
112	BC1508	中砂	m ³	73.50	187.27	13764.35	
113	QTCLF	其他材料费	元	7917.502	1.00	7917.50	
114	YL00013	水	m ³	42.195	3.78	159.50	
115	YL00186	电	kW·h	5.148	0.81	4.17	
116	YL00187	锯木屑	m ³	0.279	5.61	1.57	
117	YL00291	中砂	m ³	116.506	187.27	21818.08	
118	YL00295	碎石	m ³	446.875	83.23	37193.41	
119	YL00325	砌筑干粉砂浆 M7.5	kg	1571.544	0.41	644.33	
	本页小计		元			518441.14	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第6页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
120	YL00351	石料切割锯片	片	0.286	21.29	6.09	
121	YL00384	棉纱头	kg	0.465	3.59	1.67	
122	03210309~1	钢筋网片	t	0.883	3807.80	3362.29	
123	YL00063~3	30厚烧面芝麻白花岗岩	m ²	21.726	95.00	2063.97	
124	YL00063~7	200X500X50厚烧面芝麻灰花岗岩, 分隔	m ²	25.704	135.00	3470.04	
125	ZC4727204~1	不锈钢扶手	m	28.80	130.00	3744.00	
126	ZC6037602~1	篮球场金属网栏	m ²	292.99	75.00	21974.25	
127	ZC4492003~1	铁栏杆	m	60.79	160.00	9726.40	
128	ZC4492003~3	500X500预制钢筋混凝土板60厚4根直径6, L=450钢筋铁栏杆	块	36.00	20.00	720.00	
129	ZC5631918~1	彩色漆罩面	m ²	596.70	15.00	8950.50	
130	ZC5631918~2	150厚Φ5-12粒径C25透水混凝土	m ²	2028.30	66.60	135084.78	
131	ZC5631918~3	60厚透水沥青混凝土面层	m ²	2028.30	60.00	121698.00	
132	ZC5985259~2	篮框架(成品组装)	个	2.00	3500.00	7000.00	
133	ZC9301845~1	300X500成品铸铁沟盖板	m	102.80	90.00	9252.00	
		本页小计	元			327053.99	
		合 计	元			1737728.92	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：市政室外配套-园林部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计	Σ (分部分项清单工程量 \times 综合单价)	100.00	267661.68
1.1	其中：人工费	Σ (工日消耗量 \times 人工单价)	100.00	43901.50
	其中：人工费指数	Σ [工日消耗量 \times 人工单价 \times (人工价格指数-1)]	100.00	7878.20
	其中：材料费	Σ (材料消耗量 \times 材料单价)	100.00	24937.05
1.2	其中：机械费	Σ (施工机具消耗量 \times 施工机具台班单价)	100.00	8422.88
	其中：管理费(含附加税)	(1.1) \times 相应费率 或 [(1.1) + (3.1)] \times 相应费率	100.00	7212.63
	其中：利润	(1.1) \times 相应费率 或 [(1.1) + (3.1)] \times 相应费率	100.00	5595.94
7	总价下浮	Σ 总价下浮		
8	工程总造价	(一)+(二)+(三)	100.00	267661.68
单位工程建安造价				267661.68

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-园林部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第1页 共3页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050101005001	整理绿化用地		m2	4005.3	0.19	761.01
2	050101003001	栽植土回填		m3	1201.59	19.49	23418.99
3	050103001001	茶梅树, 胸径D6cm, 自然高1.5-1.8m, 冠幅1.2-1.4m, 树冠饱满, 含树木支撑、草绳缠干、基肥、养护一年		株	30	233.85	7015.50
4	050103001002	杨梅, 胸径D12cm, 自然高3-3.5m, 冠幅3-3.5m, 净干高0.5-0.8m, 假植两年以上, 全冠种植, 树冠饱满, 含树木支撑、草绳缠干、基肥、养护一年		株	5	866.92	4334.60
5	050103001003	银叶金合欢, 胸径D3-5cm, 自然高2-2.5m, 冠幅1.5-1.8m, 特选精品苗, 假植两年以上, 全冠种植, 树冠饱满, 含树木支撑、草绳缠干、基肥、养护一年		株	6	230.78	1384.68
6	050103001004	造型罗汉松, 胸径D14cm, 自然高3-3.5m, 冠幅3-3.5m, 特选精品苗, 保证5个以上造型层次, 含树木支撑、草绳缠干、基肥、养护一年		株	4	4098.42	16393.68
7	050103001005	红果冬青树, 胸径D16cm, 自然高5-5.5m, 冠幅4-4.5m, 净干高1.5以上, 假植两年以上, 全冠种植, 树冠饱满, 含树木支撑、草绳缠干、基肥、养护一年		株	8	2195.50	17564.00
8	050103003001	亮晶女贞球, 自然高1.2m, 冠幅1.2m,		株	2	244.51	489.02
本页小计							71361.48

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-园林部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		假植两年以上,全冠种植,树冠饱满,含基肥、养护一年					
9	050103001006	二乔玉兰,胸径D8cm,自然高2.5-3m,冠幅2-2.5m,净干高0.5-0.8m,树冠饱满、优美含树木支撑、草绳缠干、基肥、养护一年		株	21	470.66	9883.86
10	050103003002	中华木绣球,胸径D14cm,自然高2.8-3.2m,冠幅3-3.5m,净干高0.5-0.8m,树冠饱满、优美,含基肥、养护一年		株	3	1551.35	4654.05
11	050103003003	花叶女贞球,自然高1m,冠幅1m,盆苗移植,进场光球,含基肥、养护一年		株	8	152.55	1220.40
12	050103009001	鸭脚木,苗高0.3-0.4m,冠幅0.25-0.3m,栽植密度49袋/m ² ,袋苗移植,含基肥、养护一年		m ²	84.7	78.47	6646.41
13	050103009002	红花檵木球,苗高0.3-0.4m,冠幅0.25-0.3m,栽植密度49袋/m ² ,袋苗移植,颜色选择粉白色,含基肥、养护一年	m ²	79.3	119.95	9512.04	
14	050103009003	月季,苗高0.3-0.4m,冠幅0.2-0.25m,栽植密度49袋/m ² ,袋苗移植,品种选择“果汁阳台”,含基肥、养护一年	m ²	83.2	119.95	9979.84	
15	050103009004	亮晶女贞,苗高0.25-0.3m,冠幅0.2-0.25m,栽植密度49袋/m ² ,袋苗移植,含基肥、养护一年	m ²	208.7	73.97	15437.54	
16	050103009005	风雨兰,苗高0.15-0.2m,冠幅0.1-0.15m,栽植密度64袋/	m ²	192.8	92.12	17760.74	
本页小计							75094.88

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-园林部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		m2, 袋苗移植, 颜色选择粉色, 含基肥、养护一年						
17	050103009006	迷迭香, 苗高0.25-0.3m, 冠幅0.25-0.3m, 栽植密度49袋/m2, 袋苗移植, 含基肥、养护一年		m2	33.3	92.46	3078.92	
18	050103009007	三角梅, 苗高0.5-0.6m, 冠幅0.25-0.3m, 栽植密度36袋/m2, 袋苗移植, 橙色推荐品种: 绿叶橙、加州黄金、金色光辉, 含基肥、养护一年		m2	224.8	155.39	34931.67	
19	050103015001	满铺, 果岭草(草毯), 含铺砂, 基肥、养护一年		m2	3098.5	26.85	83194.73	
本页小计								121205.32
合 计								267661.68

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0000010	综合工日	工日	11.534	23.50	271.05	
2	10001	综合工日	工日	513.219	100.00	51321.90	
3	YL00013	水	m ³	455.228	3.78	1720.76	
4	YL00014	中(粗)砂	m ³	107.177	187.27	20071.04	
5	YL00030	其他材料费	元	19.225	1.00	19.23	
6	YL00058	透气通水药肥管 φ80mm	m	87.87	11.18	982.39	
7	YL00252	树(竹) 棍长≤2.2m	根	296.00	2.66	787.36	
8	YL00259	草绳	kg	210.272	0.79	166.11	
9	YL00264	肥料	kg	588.593	2.67	1571.54	
10	YL00393	药剂	kg	12.102	21.33	258.14	
11	YL00004~1	种植土	m ³	1261.67	14.00	17663.38	
12	YL00015~10	银叶金合欢, 胸径D3-5cm, 自然高2-2.5m, 冠幅1.5-1.8m, 特选精品苗, 假植两年以上, 全冠种植, 树冠饱满	株	6.06	160.00	969.60	
13	YL00015~11	茶梅树, 胸径D6cm, 自然高1.5-1.8m, 冠幅1.2-1.4m, 树冠饱满	株	30.30	180.00	5454.00	
14	YL00015~3	杨梅, 胸径D12cm, 自然高3-3.5m, 冠幅3-3.5m, 净干高0.5-0.8m, 假植两年以上, 全冠种植, 树冠饱满含	株	5.05	780.00	3939.00	
15	YL00015~6	造型罗汉松, 胸径D14cm, 自然高3-3.5m, 冠幅3-3.5m, 特选精品苗, 保证5个以上造型层次	株	4.04	4200.00	16968.00	
16	YL00015~7	红果冬青树, 胸径D16cm, 自然高5-5.5m, 冠幅4-4.5m, 净干高1.5以上, 假植两年以上, 全冠种植, 树冠饱满	株	8.08	2100.00	16968.00	
17	YL00015~9	二乔玉兰, 胸径D8cm, 自然高2.5-3m, 冠幅2-2.5m, 净干高0.5-0.8m, 树冠饱满、优美	株	21.21	420.00	8908.20	
18	YL00016~1	亮晶女贞球, 自然高1.2m, 冠幅1.2m, 假植两年以上, 全冠种植, 树冠饱满	株	2.02	220.00	444.40	
本页小计			元			148484.10	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
19	YL00016~2	花叶女贞球, 自然高1m, 冠幅1m, 盆苗移植, 进场光球	株	8.08	135.00	1090.80	
20	YL00016~3	中华木绣球, 胸径D14cm, 自然高2.8-3.2m, 冠幅3-3.5m, 净干高0.5-0.8m	株	3.03	1500.00	4545.00	
21	YL00022~2	鸭脚木, 苗高0.3-0.4m, 冠幅0.25-0.3m, 栽植密度49袋/m ² , 袋苗移植	株	4233.306	1.30	5503.30	
22	YL00022~4	月季, 苗高0.3-0.4m, 冠幅0.2-0.25m, 栽植密度49袋/m ² , 袋苗移植, 品种选择“果汁阳台”	株	4158.336	2.20	9148.34	
23	YL00022~5	亮晶女贞, 苗高0.25-0.3m, 冠幅0.2-0.25m, 栽植密度49袋/m ² , 袋苗移植	株	10430.826	1.20	12516.99	
24	YL00022~6	风雨兰, 苗高0.15-0.2m, 冠幅0.1-0.15m, 栽植密度64袋/m ² , 袋苗移植, 颜色选择粉色	株	12585.984	1.20	15103.18	
25	YL00022~7	迷迭香, 苗高0.25-0.3m, 冠幅0.25-0.3m, 栽植密度49袋/m ² , 袋苗移植	株	1664.334	1.60	2662.93	
26	YL00022~8	三角梅, 苗高0.5-0.6m, 冠幅0.25-0.3m, 栽植密度36袋/m ² , 袋苗移植, 橙色推荐品种: 绿叶橙、	株	8254.656	4.08	33679.00	
27	YL00022~9	红花檵木球, 苗高0.3-0.4m, 冠幅0.25-0.3m, 栽植密度49袋/m ² , 袋苗移植, 颜色选择粉白色	株	3963.414	2.20	8719.51	
28	YL00047~1	果岭草	m ²	3253.425	6.00	19520.55	
		本页小计	元			112489.60	
		合 计	元			260973.70	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：市政室外配套-安装部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计	Σ (分部分项清单工程量 \times 综合单价)	100.00	1253617.04
1.1	其中：人工费	Σ (工日消耗量 \times 人工单价)	100.00	173736.87
	其中：人工费指数	Σ [工日消耗量 \times 人工单价 \times (人工价格指数-1)]	100.00	76440.50
	其中：材料费	Σ (材料消耗量 \times 材料单价)	100.00	800138.57
1.2	其中：机械费	Σ (施工机具消耗量 \times 施工机具台班单价)	100.00	63704.00
	其中：管理费(含附加税)	(1.1) \times 相应费率 或 [(1.1) + (3.1)] \times 相应费率	100.00	44635.62
	其中：利润	(1.1) \times 相应费率 或 [(1.1) + (3.1)] \times 相应费率	100.00	36891.66
7	总价下浮	Σ 总价下浮		
8	工程总造价	(一)+(二)+(三)	100.00	1253617.04
单位工程建安造价				1253617.04

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-安装部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		室外给水					92930.52
1	040101002007	挖沟槽土方	管道沟槽开挖,开挖深度2m以内,土方类别综合考虑	m3	302.185	11.69	3532.54
2	040103002007	一般回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	169.975	24.36	4140.59
3	040103002006	一般回填方	槽坑 回填机制砂	m3	125.092	143.42	17940.69
4	040103003001	余方弃置	1.挖掘机装车 土方 2.自卸汽车(载重8t以内)~运距暂按5km	m3	132.21	26.64	3522.07
5	040501005001	塑料管	PE复合管,给水管,1.0MP 1、规格:DN50 2、含所有管配件	m	58	32.77	1900.66
6	040501005002	塑料管	钢丝网骨架PE管,1.0MP 1、规格:DN150 2、含所有管配件	m	403	81.61	32888.83
7	040502009002	水表	水表DN150	个	1	1469.10	1469.10
8	040502009003	水表	普通螺纹水表DN50	个	7	280.80	1965.60
9	040502005011	阀门	闸阀 DN150	个	7	1141.99	7993.93
10	040502005012	阀门	闸阀 DN50	个	7	232.18	1625.26
11	040502005013	阀门	Y型过滤器 DN150	个	1	618.68	618.68
12	040502005014	阀门	倒流防止器 DN150	个	1	916.69	916.69
13	040502010001	室外消防栓	室外消防栓	套	1	929.04	929.04
14	040502010002	灭火器	灭火器箱规格:380×200×620的内含2只5KG装干粉灭火器	组	7	303.22	2122.54
15	040504001007	砌筑井	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深(m) 1.20 井深(1.45m),含防护(坠)网	座	5	2272.86	11364.30
		园林给水					57377.30
16	040101002008	挖沟槽土方	管道沟槽开挖,开挖深度2m以内,土方类别综合考虑	m3	285.28	11.72	3343.48
17	040103002008	一般回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	158.49	24.36	3860.82
本页小计							100134.82

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-安装部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	040103002009	一般回填方	槽坑 回填机制砂	m3	126.79	143.42	18184.22
19	040103003002	余方弃置	1. 挖掘机装车 土方 2. 自卸汽车(载重8t以内) ~运距暂按5km	m3	126.79	26.71	3386.56
20	040501005003	塑料管	PPR给水管 ,1.0MP 1、规格: DN75 2、含所有管配件	m	101.2	57.43	5811.92
21	040501005004	塑料管	PPR给水管 ,1.0MP 1、规格: DN50 2、含所有管配件	m	99.8	29.37	2931.13
22	040501005005	塑料管	PPR给水管 ,1.0MP 1、规格: DN32 2、含所有管配件	m	55.2	19.75	1090.20
23	040501005006	塑料管	PPR给水管 ,1.0MP 1、规格: DN25 2、含所有管配件	m	196.2	15.58	3056.80
24	040502009004	水表	水表DN75	个	1	280.80	280.80
25	040502005015	阀门	闸阀 DN75	个	5	300.74	1503.70
26	040502005016	阀门	倒流防止器 DN75	个	1	623.10	623.10
27	040502005017	阀门	DN25塑料快速取水阀, DN25截止阀	个	32	97.22	3111.04
28	040504001008	砌筑井	砖砌矩形水表井 井室净 尺寸(长×宽×高) (m) 2. 15×1.10×1.40~ 换: 砌筑水泥砂浆 M10	座	1	5647.81	5647.81
29	040504001009	砌筑井	砖砌圆形阀门井 立式闸 阀井 井内径1.20m 井室 深(m) 1.20 井深(1.45m) , 含防护(坠)网	座	2	2272.86	4545.72
		雨水					514447.15
30	040101002009	挖沟槽土方	管道沟槽开挖, 开挖深度 2m以内, 土方类别综合考 虑	m3	848.151	11.69	9914.89
31	040103002010	一般回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	272.65	24.36	6641.75
32	040201020001	砂砾石垫层	管道(渠) 垫层 砂砾石	m3	81.795	273.79	22394.65
33	040103002011	一般回填方	槽坑 回填机制砂	m3	280.37	143.42	40210.67
34	040103003003	余方弃置	1. 挖掘机装车 土方 2. 自卸汽车(载重8t以内) ~运距暂按5km	m3	576.501	26.69	15386.81
本页小计							144721.77

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-安装部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
35	040501005011	塑料管	1. 管材质：HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管； 2. 规格：DN200, 环刚度8 KN/m ² ； 3. 铺设深度：详图纸设计；	m	142.5	62.63	8924.78	
36	040501005007	塑料管	1. 管材质：HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管； 2. 规格：DN300, 环刚度8 KN/m ² ； 3. 铺设深度：详图纸设计；	m	112	83.55	9357.60	
37	040501005008	塑料管	1. 管材质：HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管； 2. 规格：DN400, 环刚度8 KN/m ² ； 3. 铺设深度：详图纸设计；	m	188	153.29	28818.52	
38	040501005009	塑料管	1. 管材质：HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管； 2. 规格：DN500, 环刚度8 KN/m ² ； 3. 铺设深度：详图纸设计；	m	112	225.80	25289.60	
39	040501005010	塑料管	1. 管材质：HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管； 2. 规格：DN600, 环刚度8 KN/m ² ； 3. 铺设深度：详图纸设计；	m	188	304.15	57180.20	
40	040303002003	混凝土基础	混凝土管包砼C20	m ³	66.24	701.75	46483.92	
41	040504010001	双篦偏沟式雨水口	砖砌雨水进水井 双立算 (1450×380) 详见图集16S518, 页43	座	4	1195.61	4782.44	
42	040504010002	单篦平算式雨水口	雨水口采用砖砌平篦雨水口, 详见图集16S518, 页39	座	2	689.65	1379.30	
43	040504010003	单篦偏沟式雨水口	砖砌雨水进水井 单立算 (680×380) 详见图集16S518, 页42	座	29	707.98	20531.42	
44	040504002013	沉泥井	沉泥井 形式 混凝土 井内径(m) 1 井室高(m) 2.6 井深(3.1m), 含防护(坠)网	座	34	2402.04	81669.36	
本页小计								284417.14

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-安装部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
45	040504002014	沉泥井	1. 矩形直线雨水检查井 形式：砖砌 井室净尺寸 (长×宽×高) (m) 1.8 ×1.1×2.0 适用管径(m m) 1500 井深(2.7m)， 含防护(坠)网；	座	1	3627.37	3627.37	
46	040504002015	沉泥井	1. 沉泥井 形式 砖砌 井 内径(m) 1.25 井室高(m) 3 井深(4.3m)，含防 护(坠)网	座	1	4474.16	4474.16	
47	040504002016	现浇混凝土井	圆形雨水检查井 形式： 混凝土 井内径(mm) 100 0 适用管径(mm) 200~6 00 井深2.35m，含防护 (坠)网	座	11	2028.50	22313.50	
48	040504002017	现浇混凝土井	圆形雨水检查井 形式： 混凝土 井内径(mm) 150 0 适用管径(mm) 800~1 000 井深2.4m，含防护 (坠)网	座	1	2937.09	2937.09	
49	040504008003	混凝土出水口	54立方调蓄池	座	1	55000.00	55000.00	
50	040201022003	砖砌截水沟	1. 人机配合挖沟槽土方 三类土 深度(2m以内) 2. C15素砼垫层, 厚度60m m 3. mu7.5机制砖, M5.0水 泥砂浆砌筑 4. 1:2水泥砂浆抹面 厚 度20mm	m	132	88.41	11670.12	
51	040201022004	建筑散水沟	1. 人机配合挖沟槽土方 三类土 深度(2m以内) 2. C10素砼垫层, 厚度50m m 3. mu10机制砖, M5.0水泥 砂浆砌筑 4. 1:2.5水泥砂浆抹面 厚度20mm 5. 300*420*50 C20预制 钢筋混凝土盖板	m	295	120.20	35459.00	
		污水					274264.16	
52	040101002010	挖沟槽土方	管道沟槽开挖, 开挖深度 2m以内, 土方类别综合考 虑	m3	750.62	11.69	8774.75	
本页小计								144255.99

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-安装部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
53	040103002012	一般回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	266.73	24.36	6497.54
54	040201020002	砂砾石垫层	管道(渠) 垫层 砂砾石	m3	80.02	273.78	21907.88
55	040103002013	一般回填方	槽坑 回填机制砂	m3	277	143.41	39724.57
56	040103003004	余方弃置	1. 挖掘机装车 土方 2. 自卸汽车(载重8t以内) ~运距暂按5km	m3	483.89	26.67	12905.35
57	040501005012	塑料管	1. 管材质: HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管; 2. 规格: DN300, 环刚度8KN/m ² ; 3. 铺设深度: 详图纸设计;	m	338.5	76.90	26030.65
58	040501005013	塑料管	De200-UPVC	m	286	49.21	14074.06
59	040303002004	混凝土基础	混凝土管包砼C20	m3	93.98	701.75	65950.47
60	040504002018	混凝土井	圆形污水检查井 形式 混凝土井内径(mm)315, 含防护(坠)网	座	2	1010.00	2020.00
61	040504002019	混凝土井	圆形污水检查井 形式: 混凝土 井内径(mm) 1000 适用管径(mm) 200~600 井深(2.75m), 含防护(坠)网	座	14	2303.63	32250.82
62	040504002020	混凝土井	矩形直线污水检查井 形式: 混凝土 井室净尺寸 (长×宽×高)(m) 1.2×1.1×2.7, 含防护(坠)网	座	1	4189.06	4189.06
63	040504002021	混凝土井	矩形直线污水检查井 形式: 混凝土 井室净尺寸 (长×宽×高)(m) 1.4×1.1×2.9, 含防护(坠)网	座	1	4678.27	4678.27
64	040504009001	整体化粪池	9立方米玻璃钢化粪池 , 9# 2.1m×2.9m	座	6	4200.00	25200.00
65	041001003003	拆除基层	拆除180厚碎石基层	m2	54	5.74	309.96
66	041001001002	拆除路面	1. 拆除200厚混凝土路面 2. 挖掘机挖装石渣 3. 自卸汽车运石渣 运距暂按5km计	m2	54	36.53	1972.62
本页小计							257711.25

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-安装部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
67	040202010001	碎石	18cm 级配碎石	m ²	54	27.17	1467.18	
68	040203007002	水泥混凝土	1. 20cm C30水泥混凝土(4.0MPa) 2. 棉毡养护	m ²	54	116.87	6310.98	
		电气					67789.75	
69	040801010002	落地式配电箱	景观照明配电箱(含箱体价格及箱内所有元件价格) 工程内容 1. 配电箱箱体600*800*200及箱内所有元件安装,防水,IP65 2. 开孔洞及修补 3. 箱体制安 4. 箱体内电线回路编码 5. 接线、接地 6. 系统调试、通电检测验收 7. 完成配电箱安装的其他一切相关工程内容及材料费用	台	1	1832.28	1832.28	
70	040503002002	配电箱基础	1. 预拌混凝土 C25 2. 混凝土基础 模板	m ³	1	62.07	62.07	
71	040101002011	挖沟槽土方	管道沟槽开挖,开挖深度2m以内,土方类别综合考虑	m ³	308.51	11.16	3442.97	
72	040103002014	一般回填方	机械填土夯实 槽、坑	m ³	308.51	22.78	7027.86	
73	040804001011	配管	1. 名称:套管 2. 型号规格: PE50 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 满足设计要求,具体型号、规格、参数详见设计图	m	532.25	7.65	4071.71	
74	040804001010	配管	1. 名称:套管 2. 型号规格: PE32 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 满足设计要求,具体型号、规格、参数详见设计图	m	86.6	13.90	1203.74	
75	040803001003	电缆	铜芯电缆YJV-3X6mm ²	m	569.25	20.46	11646.86	
本页小计								37065.65

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-安装部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
76	040803001004	电缆	铜芯电缆YJV-3X10mm2	m	88.6	30.85	2733.31	
77	040805001003	常规照明灯	1.名称：庭院灯,LED 40W H=4.5m 3200K 2.角钢接地极 3.含灯杆基座 4.参数:满足景观要求 LED灯 , 灯座内带熔断器 IP65	套	15	960.05	14400.75	
78	040805003003	高杆照明灯	1.名称：庭院路灯LED 60W H=7m 3200K 2.角钢接地极 3.含灯杆基座 4.参数:满足景观要求 LED灯 , 灯座内带熔断器 IP65	套	6	2191.28	13147.68	
79	040805003004	球场投光灯	1.名称：球场投光灯,150W*3 H=10m 3200K 2.角钢接地极 3.含灯杆基座 4.参数:满足景观要求	套	2	3818.15	7636.30	
80	040805004002	景观照明灯	插地投光灯投光灯24W IP65 3200K, 含灯基础	套	3	194.74	584.22	
		强弱电					246808.16	
81	040101002012	挖沟槽土方	管道沟槽开挖,开挖深度2m以内,土方类别综合考虑	m3	589.76	11.16	6581.72	
82	040103002015	一般回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	539.78	22.78	12296.19	
83	040103002016	一般回填方	槽坑 天然砂	m3	49.98	246.04	12297.08	
84	040803005001	铺砂、盖保护板(砖)	电缆沟 铺砂盖砖 1~2根	m	297.5	28.31	8422.23	
85	040504001010	砌筑井(强电电缆井, 1800*1800*2000)	1.土方开挖 2.碎石垫层 3.C15混凝土基础 4.砖砌侧壁 5.混凝土盖板	座	10	3191.66	31916.60	
86	040504001011	砌筑井(弱电手孔井, 800*800*1000)	1.土方开挖 2.碎石垫层 3.C15混凝土基础 4.砖砌侧壁 5.混凝土盖板	座	11	1058.36	11641.96	
87	040804001012	配管	1.名称:套管	m	1118.64	114.49	128073.09	
本页小计								249731.13

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政室外配套-安装部分 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			2. 型号规格：SC150 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图					
88	040804001013	配管	1. 名称：套管 2. 型号规格：SC125 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图	m	10.09	104.46	1054.00	
89	040804001014	配管	1. 名称：套管 2. 型号规格：SC100 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图	m	312.89	73.91	23125.70	
90	040804001015	配管	1. 名称：套管 2. 型号规格：SC80 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图	m	22.11	85.28	1885.54	
91	040804001016	配管	七孔梅花管，地埋敷设	m	297.5	31.98	9514.05	
本页小计								35579.29
合 计								1253617.04

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第1页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	00010104	综合工日	工日	2044.002	100.00	204400.20	
2	RG	人工	工日	122.92	100.00	12292.00	
3	01030701	镀锌铁丝(综合)	kg	1.316	7.60	10.00	
4	01030713	镀锌铁丝 $\phi 1.2^{\sim}2.2$	kg	10.704	7.60	81.35	
5	01030727	镀锌铁丝 $\phi 0.7$	kg	0.02	7.60	0.15	
6	01050121	钢丝绳 $\phi 14.1^{\sim}15$	kg	5.263	5.45	28.68	
7	01130311	镀锌扁钢 25×4	kg	1.50	4.28	6.42	
8	01290207	热轧厚钢板 $\delta 8.0^{\sim}15$	kg	6.412	4.10	26.29	
9	01290223	热轧厚钢板 $\delta 12^{\sim}20$	kg	2.636	4.10	10.81	
10	01410126	黄铜线(综合)	kg	0.658	51.35	33.79	
11	02010109	橡胶板 $\delta 1^{\sim}3$	kg	1.121	3.67	4.11	
12	02090101	塑料薄膜	m ²	6284.246	0.21	1319.69	
13	02130121	塑料带 20mm×40m	卷	1.316	3.54	4.66	
14	02270119	棉布 400g/m ²	kg	2.631	26.92	70.83	
15	02270123	棉纱头	kg	0.058	3.80	0.22	
16	02270129	破布	kg	26.03	5.31	138.22	
17	02310119	无纺土工布	m ²	1.131	8.80	9.95	
18	03010942	圆钉	kg	1.334	5.83	7.78	
19	03011305	六角螺栓	kg	5.434	7.95	43.20	
20	03011627	地脚螺栓 M12×160以下	套	61.20	5.00	306.00	
21	03012039	镀锌六角螺栓带螺母 M10×80	套	6.10	2.80	17.08	
22	03012047	镀锌六角螺栓带螺母 M12×40	套	492.682	1.80	886.83	
23	03012383	镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫 M20×100以内	10套	1.648	7.10	11.70	
24	03012447	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×(85~100)	套	24.72	7.00	173.04	
		本页小计	元			219883.00	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第2页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03130119	尼龙砂轮片 φ400	片	0.636	15.82	10.06	
26	03130929	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	4.647	5.10	23.70	
27	03130937	低碳钢焊条 J427 φ3.2	kg	0.29	8.00	2.32	
28	03130943	电焊条 L-60 φ3.2	kg	20.14	3.57	71.90	
29	03131313	冲击钻头 φ12	个	0.156	4.40	0.69	
30	03131923	钢锯条	条	70.331	0.53	37.28	
31	03131955	锯条(各种规格)	根	23.427	0.86	20.15	
32	03131967	砂纸	张	0.70	0.44	0.31	
33	03131985	铁砂布 0#~2#	张	1.00	1.21	1.21	
34	03210527	热缩端帽不带气门	个	4.605	2.79	12.85	
35	03210593	铁件(综合)	kg	3.51	5.13	18.01	
36	04010131-1	水泥 32.5R	kg	4738.196	0.43	2037.42	
37	04010135	水泥 42.5	kg	3.333	0.49	1.63	
38	04030143	砂子(中粗砂)	m ³	28.637	187.27	5362.85	
39	04030147	砂子(中砂)	m ³	87.346	187.27	16357.29	
40	04030173	铁砂布	张	5.612	1.21	6.79	
41	04050135	砾石 40	m ³	165.218	83.23	13751.09	
42	04050143	卵石	m ³	0.50	83.23	41.62	
43	04050173	碎石(综合)	m ³	12.889	83.23	1072.75	
44	04050211	碎石 40	m ³	11.351	83.23	944.74	
45	04050221-1	天然砂	m ³	64.00	187.27	11985.28	
46	04050221-1~2	机制砂	m ³	1035.904	104.04	107775.45	
47	04090301-1	石灰膏	kg	430.504	0.28	120.54	
48	04130103	标准砖 240×115×53	千块	77.276	312.11	24118.61	
		本页小计	元			183774.54	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第3页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	04270125	混凝土标桩 1200×100×100	个	12.019	47.15	566.70	
50	05030105	板枋材	m3	0.167	1470.00	245.49	
51	13010163	调和漆	kg	0.05	14.90	0.75	
52	13010169	酚醛磁漆	kg	0.02	16.26	0.33	
53	13010243	煤焦沥青漆 L01-17	kg	75.462	3.43	258.83	
54	13030199	厚漆	kg	0.28	10.29	2.88	
55	13050141	醇酸防锈漆	kg	66.16	11.60	767.46	
56	13350111	防水粉	kg	168.271	1.03	173.32	
57	13350157	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	154.016	0.21	32.34	
58	13350195	模板嵌缝料	kg	2.779	9.43	26.21	
59	14010111	清油 C01-1	kg	0.03	9.86	0.30	
60	14030136	汽油 100#	kg	1.974	10.10	19.94	
61	14050116	溶剂汽油 200#	kg	16.54	10.21	168.87	
62	14050151	机油	kg	0.90	10.37	9.33	
63	14090125	油脂	kg	3.948	12.52	49.43	
64	14330109	硬脂酸	kg	0.658	13.63	8.97	
65	14330133	三氯乙烯	kg	0.417	10.03	4.18	
66	14350309	脱模剂	kg	6.176	1.53	9.45	
67	14390115	氧气	m3	4.168	3.27	13.63	
68	14390141	乙炔气	kg	1.349	7.56	10.20	
69	14390143	乙炔气	m3	0.066	8.85	0.58	
70	14430195	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	4.605	3.00	13.82	
71	15010115	石棉橡胶板 中压 δ 0.8~6	kg	2.65	12.43	32.94	
72	15010117	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.592	6.42	3.80	
		本页小计	元			2419.75	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第4页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	15070213	棉毡	m ²	29.70	1.03	30.59	
74	17010181	焊接钢管 DN20	m	1.77	6.43	11.38	
75	17030129~1	镀锌钢管 DN150	m	1163.344	85.08	98977.31	
76	17030129~3	镀锌钢管 DN100	m	22.984	53.46	1228.72	
77	17030129~4	镀锌钢管 DN125	m	10.504	74.11	778.45	
78	17030129~5	镀锌钢管 DN80	m	325.416	41.09	13371.34	
79	17070215	无缝钢管 D22×2	m	0.192	4.57	0.88	
80	17190151	输水软管 φ25	m	0.384	10.45	4.01	
81	17250349	塑料软管(综合)	kg	0.30	8.50	2.55	
82	17270185	橡胶软管 DN20	m	0.786	5.10	4.01	
83	17290117	钢筋混凝土管 d300	m	4.104	65.90	270.45	
84	18010921	黑玛钢堵头 DN15	个	1.01	1.28	1.29	
85	18031741	锁紧螺母 M3×100	个	235.011	19.56	4596.82	
86	18150395	黑玛钢活接头 DN32	个	32.32	8.09	261.47	
87	18150401	黑玛钢活接头 DN50	个	12.12	13.39	162.29	
88	18150417	黑玛钢六角内接头 DN32	个	25.856	3.82	98.77	
89	18150425	黑玛钢六角内接头 DN50	个	9.696	5.03	48.77	
90	18250461	黑玛钢管箍 DN50	个	8.08	2.94	23.76	
91	19000321	螺纹阀门 DN15	个	0.384	26.96	10.35	
92	19000326	螺纹阀门 DN20	个	0.478	30.14	14.41	
93	20010241	平焊法兰 1.6MPa DN150	片	2.00	67.35	134.70	
94	20330211	石棉橡胶垫 φ150	个	3.45	5.16	17.80	
95	24110186	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.632	12.86	8.13	
96	24590121	压力表弯管 DN15	个	0.632	4.90	3.10	
		本页小计	元			120061.35	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第5页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	27010106	瓷插式熔断器 5A	个	30.90	0.73	22.56	
98	27170121	黑胶布 20mm×20m	卷	0.20	2.19	0.44	
99	28000110	绝缘导线	m	12.216	1.11	13.56	
100	28010123	硬铜绞线 TJ-16mm ²	m	291.569	7.92	2309.23	
101	29060333	钢管用塑料护口 φ100	个	226.141	1.16	262.32	
102	33010171	钢支撑	kg	12.895	5.49	70.79	
103	33010224	塑钢爬梯	kg	602.512	5.38	3241.51	
104	34000010	其他材料费	元	4.62	1.00	4.62	
105	34110103	电	kW·h	295.325	0.81	239.21	
106	34110117	水	m ³	688.355	3.78	2601.98	
107	35010146	钢模板	kg	2.89	4.46	12.89	
108	35010166	组合钢模板	kg	32.792	3.73	122.31	
109	35020106	钢模板连接件	kg	66.974	3.12	208.96	
110	36010139	铸铁井盖、井座 φ700 重型	套	72.00	381.00	27432.00	
111	36010139~3	混凝土盖板	套	10.00	400.00	4000.00	
112	36010139~4	混凝土盖板800*800	套	11.00	250.00	2750.00	
113	36010149	铸铁立算带盖板	套	37.00	220.00	8140.00	
114	37090121	钢垫板 δ1~2	kg	0.289	2.76	0.80	
115	80010116	水泥砂浆 1:2	m ³	3.396	213.00	723.35	
116	80010117	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	0.024	222.51	5.34	
117	80010121	水泥砂浆 1:2.5	m ³	6.926	202.78	1404.45	
118	80010126	水泥砂浆 1:3	m ³	0.035	181.72	6.36	
119	80010127	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	0.008	295.26	2.36	
120	80010311	防水水泥砂浆 1:2	m ³	0.914	239.89	219.26	
		本页小计	元			53794.30	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第6页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
121	80010312	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.713	239.89	171.04	
122	80210553	预拌混凝土 C10	m3	19.801	410.34	8125.14	
123	80210555	预拌混凝土 C15	m3	27.21	440.75	11992.81	
124	80210557	预拌混凝土 C20	m3	166.296	451.00	74999.50	
125	80210559	预拌混凝土 C25	m3	165.053	461.25	76130.70	
126	80210561	预拌混凝土 C30	m3	16.668	476.63	7944.47	
127	B01010101-1	钢筋 HPB300 φ10以内	kg	2.04	4.05	8.26	
128	B54311949	不锈钢防水型配电箱	套	1.00	1500.00	1500.00	
129	BC0008	砌筑干粉砂浆 M7.5	kg	20913.624	0.30	6274.09	
130	BC0009	砌筑干粉砂浆 M10	kg	7493.40	0.31	2322.95	
131	BC0102	瓷接头(双)	个	46.35	0.30	13.91	
132	BC0109	膨胀螺栓M12×160以下	套	12.24	1.46	17.87	
133	BC0425~1	HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管D N200	m	142.50	60.00	8550.00	
134	BC0425~2	De200-UPVC	m	286.00	44.88	12835.68	
135	BC0427~2	HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管D N300	m	450.50	70.00	31535.00	
136	BC0429~1	HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管D N400	m	188.00	150.00	28200.00	
137	BC0431~1	HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管D N500	m	112.00	225.00	25200.00	
138	BC0433~1	HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管D N600	m	188.00	300.00	56400.00	
139	BC0616~1	倒流防止器 DN75	个	1.00	650.00	650.00	
140	BC0619~1	闸阀 DN150	个	7.00	1190.03	8330.21	
141	BC0619~2	Y型过滤器 DN150	个	1.00	600.00	600.00	
142	BC0619~3	倒流防止器 DN150	个	1.00	936.00	936.00	
143	BC1066	碳钢平焊法兰 公称直径(mm以内) 150	片	2.00	205.50	411.00	
		本页小计	元			363148.63	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第7页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
144	BC1081	法兰水表 公称直径 (mm以内) 150	个	1.00	575.00	575.00	
145	BC1352~1	七孔梅花管	m	315.35	11.50	3626.53	
146	BC1400~1	球场投光灯,150W*3 H=10m	套	2.00	2800.00	5600.00	
147	BC1400~2	庭院路灯LED 60W H=7m 3200K	套	6.00	1800.00	10800.00	
148	BC1412~3	庭院灯,LED 40W H=4.5m 3200K	套	15.15	650.00	9847.50	
149	BC1422~1	插地投光灯投光灯24W IP65 3200K	套	3.03	85.00	257.55	
150	BC1480	硬塑料管接头 公称直径(mm以内) 100	个	57.938	2.00	115.88	
151	BC1497	卵石 20	m ³	0.008	83.23	0.67	
152	BC1508	中砂	m ³	6.071	187.27	1136.92	
153	QTCLF	其他材料费	元	11076.168	1.00	11076.17	
154	04290191	预制混凝土盖板	m ³	4.474	700.00	3131.80	
155	17250257Z~10	PPR给水管DN32	m	56.304	10.14	570.92	
156	17250257Z~11	PPR给水管DN25	m	200.124	6.78	1356.84	
157	17250257Z~6	PE复合管DN50, 1.0Mpa	m	59.16	22.00	1301.52	
158	17250257Z~7	钢丝网骨架PE管DN150, 1.0Mpa	m	409.045	65.00	26587.93	
159	17250257Z~8	PPR给水管DN50	m	101.796	17.65	1796.70	
160	17250257Z~9	PPR给水管DN75	m	102.718	47.39	4867.81	
161	17250261Z~4	PE DN32	m	548.218	4.86	2664.34	
162	17250261Z~5	PE DN50	m	89.198	11.70	1043.62	
163	18090106Z~3	室外塑料给水管热熔管件DN50	个	16.298	2.50	40.75	
164	18090106Z~4	室外塑料给水管热熔管件DN150	个	31.837	13.86	441.26	
165	18090106Z~5	PPR给水管DN50热熔管件	个	28.044	4.62	129.56	
166	18090106Z~6	PPR给水管DN75热熔管件	个	28.437	8.03	228.35	
本页小计			元			87197.62	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第8页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
167	18090106Z~7	PPR给水管DN32热熔管件	个	16.339	1.50	24.51	
168	18090106Z~8	PPR给水管DN25热熔管件	个	55.525	0.85	47.20	
169	19000316Z~1	闸阀 DN75	个	5.05	256.54	1295.53	
170	19000316Z~4	闸阀 DN50	个	7.07	180.00	1272.60	
171	19000316Z~7	DN25塑料快速取水阀, DN25截止阀	个	32.32	65.00	2100.80	
172	23010106Z~3	灭火器箱规格: 380×200×620的 内含2只5KG装干粉灭火器	组	7.00	334.00	2338.00	
173	23030101~1	地上式消火栓DN150	套	1.00	556.56	556.56	
174	24010206Z~2	水表DN50	个	8.00	235.78	1886.24	
175	28110000Z~1	铜芯电缆YJV-3X10mm ²	m	89.486	27.24	2437.60	
176	28110000Z~3	铜芯电缆YJV-3X6mm ²	m	574.943	15.64	8992.11	
177	36010151~1	铸铁平算	套	2.00	180.00	360.00	
178	ZC5881676~1	54立方调蓄池	座	1.00	50000.00	50000.00	
179	ZC6306793~3	圆形污水检查井 形式 混凝土井 内径(mm) 315	座	2.00	1000.00	2000.00	
180	ZC6619006~1	土建开挖回填	座	1.00	5000.00	5000.00	
181	ZC7310626~1	9立方米玻璃钢化粪池	座	6.00	4200.00	25200.00	
182	ZC8256327~1	防护(坠)网	座	57.00	10.00	570.00	
		本页小计	元			104081.15	
		合 计	元			1134360.34	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按：