

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二) 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	1752471. 21
1. 1	全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期	1752471. 21
1. 1. 1	宿舍楼-装修工程	1480481. 58
1. 1. 2	7#楼三层多媒体室装修	271989. 63
2	措施项目	85797. 01
2. 1	其中：安全生产措施项目	37013. 22
3	其他项目	
3. 1	其中：暂列金额	
3. 2	其中：专业工程暂估价	
3. 3	其中：计日工	
3. 4	其中：总承包服务费	
3. 5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	165444. 14
5	总价下浮	
合 计		2003712. 36

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计	Σ (分部分项清单工程量 \times 综合单价)	100.00	1480481.58
1.1	其中：人工费	Σ (工日消耗量 \times 人工单价)	100.00	450151.25
	其中：人工费指数	Σ [工日消耗量 \times 人工单价 \times (人工价格指数-1)]	100.00	174651.64
	其中：材料费	Σ (材料消耗量 \times 材料单价)	100.00	655127.95
1.2	其中：机械费	Σ (施工机具消耗量 \times 施工机具台班单价)	100.00	76619.44
	其中：管理费(含附加税)	(1.1) \times 相应费率 或 [(1.1) + (3.1)] \times 相应费率	100.00	74631.07
	其中：利润	(1.1) \times 相应费率 或 [(1.1) + (3.1)] \times 相应费率	100.00	48701.12
7	总价下浮	Σ 总价下浮		
8	工程总造价	(一) \pm (二)+(三)	100.00	1480481.58
单位工程建安造价				1480481.58

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第1页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		1#宿舍楼					251485.04
		宿舍(24间)					109955.39
		墙面、天棚翻新					92075.39
		宿舍墙面翻新					59039.15
1	011403001002	铲除抹灰面油漆	根据铲除原有墙面腻子面层(暂定量,据实结算)	m2	1137.024	5.60	6367.33
2	011201001021	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹灰层(暂定量,据实结算)	m2	487.296	13.59	6622.35
3	011201001001	墙面一般抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(暂定量,据实结算)	m2	487.296	49.90	24316.07
4	011404001001	墙面喷刷涂料	白色内墙无机涂料面层二遍(暂定量,据实结算)	m2	1624.32	13.38	21733.40
		宿舍天棚翻新					13461.48
5	011403001003	铲除涂料面(天棚面)	铲除油漆涂料裱糊面抹灰面油漆涂料(暂定量,据实结算)	m2	240.912	5.60	1349.11
6	011201001022	天棚抹灰面拆除	抹灰层铲除天棚面石灰砂浆面(暂定量,据实结算)	m2	103.248	20.43	2109.36
7	011301001001	天棚抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(暂定量,据实结算)	m2	103.248	43.05	4444.83
8	011404002001	天棚喷刷涂料	内墙涂料天棚面二遍(暂定量,据实结算)	m2	344.16	16.15	5558.18
		楼梯间墙面翻新					4630.53
9	011404001012	铲除涂料面	根据铲除原有墙面腻子面层(暂定量,据实结算)	m2	89.208	5.60	499.56
10	011201001023	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹灰层(暂定量,据实结算)	m2	38.232	13.59	519.57
11	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平	m2	38.232	49.86	1906.25
本页小计							75426.01

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第2页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（暂定量，据实结算）					
12	011404001002	墙面喷刷涂料	白色内墙无机涂料面层二遍（暂定量，据实结算）	m2	127.44	13.38	1705.15	
		楼梯间天棚翻新					2175.90	
13	011404001013	铲除涂料面（天棚面）	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料（暂定量，据实结算）	m2	38.92	5.60	217.95	
14	011301001012	天棚抹灰面拆除	抹灰层铲除 天棚面 石灰砂浆面（暂定量，据实结算）	m2	16.68	20.43	340.77	
15	011301001002	天棚抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（暂定量，据实结算）	m2	16.68	43.12	719.24	
16	011404002002	天棚喷刷涂料	内墙涂料 天棚面 二遍（暂定量，据实结算）	m2	55.6	16.15	897.94	
		走廊墙面翻新					10203.71	
17	011404001014	铲除涂料面	根据铲除原有墙面腻子面层（暂定量，据实结算）	m2	196.56	5.60	1100.74	
18	011301001013	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹灰层（暂定量，据实结算）	m2	84.24	13.59	1144.82	
19	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（暂定量，据实结算）	m2	84.24	49.87	4201.05	
20	011406001001	内墙涂料面层	白色内墙无机涂料面层二遍（暂定量，据实结算）	m2	280.8	13.38	3757.10	
		走廊天棚翻新					2564.62	
21	011404002003	天棚喷刷涂料	内墙涂料 天棚面 二遍（暂定量，据实结算）	m2	158.8	16.15	2564.62	
22	010801006002	门锁安装	更换破损门锁锁芯	个	24	65.00	1560.00	
23	010902005001	更换水管	更换所有室内给水管至室外连接处	项	24	680.00	16320.00	
本页小计								34529.38

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第3页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		屋顶					59763.31	
24	010902004001	原平屋面铲除至结构层	1. 屋面拆除 卷材防水层；	m2	408.87	9.51	3888.35	
25	010103002001	垃圾清运	建筑垃圾外运，运距自行考虑	m3	20.444	30.74	628.45	
26	010902001001	屋面卷材防水	屋面一（原平屋面铲除至结构层）（保温不上人平屋面，防水等级Ⅰ级） 1、20厚1:2水泥砂浆保护层 2、20厚DP M15预拌水泥砂浆隔离层 3、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎体一道（上）+1.5厚聚合物水泥防水涂料（下） 4、基层处理剂 5、20厚DP M15预拌水泥砂浆找平层 6、40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层，耐火等级：B1级 7、最薄处30厚LC5.0轻骨料（陶粒）混凝土2%找坡层（结构找坡取消） 8、1.5厚聚合物水泥防水涂料 9、清洗后的钢筋砼屋面板	m2	408.87	135.12	55246.51	
		外立面					81766.34	
27	011203003001	原砖墙面清洗	原砖墙面清洗	m2	267.19	6.00	1603.14	
28	011403001004	铲除涂料面	铲除原有墙面涂料面层	m2	108	5.60	604.80	
29	010607006001	拆除钢梯	拆除钢梯. 四跑	座	4	600.00	2400.00	
30	010609003001	拆除防盗网	拆除防盗网	m2	211.2	18.00	3801.60	
本页小计								68172.85

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第4页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
31	010103002002	垃圾清运	建筑垃圾外运，运距自行考虑	m3	15.96	30.74	490.61	
32	011403001005	真石漆墙面	<p>真石漆（原建筑外墙为砖墙）</p> <p>一、基底面处理</p> <p>1、凡有钢筋头，铁件部位采用焊割方法，剔除凸出面清除深度在5MM为标准清后</p> <p>刷防锈漆，用1：2.5水泥砂浆粉平。</p> <p>2、凡遇原墙面空壳、松动、剥落、粉化等部位采用铲除方法，清除后用混合剂喷</p> <p>湿：1）14厚DP-M15预拌水泥砂浆打底；2）5厚聚合物水泥防水砂浆，2.0厚高强度聚合物水泥防水涂料；3）5厚抗裂砂浆抹平；</p> <p>二、外墙漆施工工艺</p> <p>1、找平腻子2道，最后打磨砂平。</p> <p>2、刷涂抗碱底漆一道。</p> <p>三、外墙漆面层施工工艺</p> <p>1、真石漆1道底漆2道面漆，保证色泽均匀，无施工接口痕迹。</p> <p>2、选用的外墙真石漆，色泽参照各标段效果图色彩，并结合各标段设计要求选色，在施工面层前必须由建设单位及设计单位确认后，方可施工。</p> <p>3、技术标准：符合相关国家标准，耐久性5年。</p> <p>4、真石漆按（10mm宽黑色分隔缝）600mm*800mm分缝</p>	m2	257.76	130.57	33655.72	
本页小计								34146.33

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第5页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
33	011403001006	真石漆墙面	真石漆（原建筑外墙为涂料） 一、基底面处理 1、凡有钢筋头，铁件部位采用焊割方法，剔除凸出面清除深度在5MM为标准清除，后刷防锈漆，用1：2.5水泥砂浆粉平。 2、原墙面粉刷层铲除至结构层，清除后用混合剂喷湿，砼、砼空心砌块墙体时刷水泥浆一道（内渗建筑胶）；加气砼墙体、陶粒砼条板墙时喷砼界面处理剂一遍；加气砼条板墙时用聚合物水泥砂浆修补墙基面；1）14厚DP M15预拌水泥砂浆打底；2）5厚聚合物水泥防水砂浆，2.0厚高强度聚合物水泥防水涂料；3）5厚抗裂砂浆抹平； 二、外墙漆施工工艺 1、找平腻子2道，最后打磨砂平。 2、刷涂抗碱底漆一道。 三、外墙漆面层施工工艺 1、真石漆1道底漆2道面漆，保证色泽均匀，无施工接口痕迹。 2、选用的外墙真石漆，色泽参照各标段效果图色彩，并结合各标段设计要求选色，在施工面层前必须由建设单位及设计单位确认后，方可施工。	m ²	363.2	80.71	29313.87	
本页小计								29313.87

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第6页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			3、技术标准:符合相关国家标准,耐久性5年. 4、真石漆按(10mm宽黑色分隔缝)600mm*800mm分缝					
34	011203003002	块料墙、柱面	立面青砖240×120 M7.5水泥砂浆黏贴	m ²	38.4	97.74	3753.22	
35	010401002001	砖砌栏板	新增砖砌栏板 M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	4.608	485.74	2238.29	
36	011201001004	墙面一般抹灰	栏板内外1:3水泥砂浆粉刷	m ²	76.8	27.41	2105.09	
37	011402003001	金属面油漆	原钢结构楼梯除锈、刷灰色金属漆两遍	座	2	900.00	1800.00	
		2#宿舍楼					269617.61	
38	010802001001	拆除值班室及大门	拆除值班室及大门,及垃圾清运	项	1	2000.00	2000.00	
39	010805003001	电动伸缩门	新增电动门,含伸缩门电动装置	m	9.9	1105.45	10943.96	
		宿舍翻新(24间)					121535.34	
		墙面、天棚翻新					101975.08	
		宿舍墙面翻新					67083.21	
40	011403001007	铲除涂料面	根据铲除原有墙面腻子面层(暂定量,据实结算)	m ²	1173.312	5.60	6570.55	
41	011201001024	立面抹灰层拆除		m ²	502.848	13.59	6833.70	
42	011201001005	墙面一般抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(暂定量,据实结算)	m ²	502.848	49.90	25092.12	
43	011404001003	墙面喷刷涂料	白色内墙无机涂料面层二遍(暂定量,据实结算)	m ²	1676.16	13.38	22427.02	
44	011207001001	石膏板隔音墙	石膏板隔音墙做法,详图集08J931 1/40	m ²	49.68	123.99	6159.82	
		宿舍天棚翻新					14251.11	
45	011404002016	铲除涂料面(天棚面)	铲除油漆涂料裱糊面抹灰面油漆涂料(暂定量,据实结算)	m ²	255.024	5.60	1428.13	
本页小计								91351.90

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第7页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
46	011201001025	天棚抹灰面拆除	抹灰层铲除 天棚面 石灰砂浆面（暂定量，据实结算）	m2	109.296	20.43	2232.92	
47	011301001003	天棚抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（暂定量，据实结算）	m2	109.296	43.06	4706.29	
48	011404002004	天棚喷刷涂料	内墙涂料 天棚面 二遍（暂定量，据实结算）	m2	364.32	16.15	5883.77	
		楼梯间墙面翻新					4711.74	
49	011404001015	铲除涂料面	根据铲除原有墙面腻子面层（暂定量，据实结算）	m2	90.72	5.60	508.03	
50	011201001026	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹灰层（暂定量，据实结算）	m2	38.88	13.59	528.38	
51	011201001006	墙面一般抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（暂定量，据实结算）	m2	38.88	49.93	1941.28	
52	011404001004	墙面喷刷涂料	白色内墙无机涂料面层二遍（暂定量，据实结算）	m2	129.6	13.38	1734.05	
		楼梯间天棚翻新					2175.90	
53	011404002017	铲除涂料面（天棚面）	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料（暂定量，据实结算）	m2	38.92	5.60	217.95	
54	011301001014	天棚抹灰面拆除	抹灰层铲除 天棚面 石灰砂浆面（暂定量，据实结算）	m2	16.68	20.43	340.77	
55	011301001004	天棚抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（暂定量，据实结算）	m2	16.68	43.12	719.24	
56	011404002005	天棚喷刷涂料	内墙涂料 天棚面 二遍（暂定量，据实结算）	m2	55.6	16.15	897.94	
		走廊墙面翻新					9712.48	
本页小计								19710.62

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第8页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
57	011404001016	铲除涂料面	根据铲除原有墙面腻子面层(暂定量,据实结算)	m2	181.44	5.60	1016.06	
58	011201001027	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹灰层(暂定量,据实结算)	m2	77.76	13.59	1056.76	
59	011201001007	墙面一般抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(暂定量,据实结算)	m2	77.76	49.93	3882.56	
60	011406001004	内墙涂料面层	白色内墙无机涂料面层二遍(暂定量,据实结算)	m2	280.8	13.38	3757.10	
		走廊天棚翻新					4040.64	
61	011404002006	天棚喷刷涂料	内墙涂料 天棚面 二遍(暂定量,据实结算)	m2	153.6	16.15	2480.64	
62	010801006003	更换锁芯	更换破损门锁锁芯	个	24	65.00	1560.00	
63	010902005002	更换水管	更换所有室内给水管至室外连接处	项	24	680.00	16320.00	
64	010807001001	金属(塑钢)窗	铝合金推拉窗C1821, 5mm高透光Low-E钢化玻璃+9mm空气+5mm透明钢化玻璃+断桥铝合金框、含五金配件及门锁,含制作、运输、安装,必需能满足使用要求	樘	1	1740.26	1740.26	
65	011501001001	新增值班桌、椅	新增值班桌900*1500*800、椅	套	1	1500.00	1500.00	
		屋顶					52579.78	
66	010902004002	原平屋面铲除至结构层	1.屋面拆除 卷材防水层;	m2	405.9	9.51	3860.11	
67	010103002003	垃圾清运	建筑垃圾外运,运距自行考虑	m3	20.295	30.75	624.07	
68	010902001002	屋面卷材防水	屋面一(原平屋面铲除至结构层)(保温不上人平屋面,防水等级I级) 1、20厚1:2水泥砂浆保护层 2、20厚DP M15预拌水泥砂浆隔离层	m2	356	135.10	48095.60	
本页小计								85893.16

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第9页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎体一道(上)+1.5厚聚合物水泥防水涂料(下) 4、基层处理剂 5、20厚DP M15预拌水泥砂浆找平层 6、40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层,耐火等级:B1级 7、最薄处30厚LC5.0轻骨料(陶粒)混凝土2%找坡层(结构找坡取消) 8、1.5厚聚合物水泥防水涂料 9、清洗后的钢筋砼屋面板				
		外立面					82558.53
69	011203003003	原砖墙面清洗	原砖墙面清洗	m2	262.33	6.00	1573.98
70	011404001017	铲除涂料面	铲除原有墙面涂料面层	m2	357.84	5.60	2003.90
71	010607006002	拆除钢梯	拆除钢梯.四跑	座	4	600.00	2400.00
72	010609003002	拆除防盗网	拆除防盗网	m2	181.9	18.00	3274.20
73	010103002004	垃圾清运	建筑垃圾外运,运距自行考虑	m3	26.987	30.75	829.85
74	011403001008	真石漆墙面	真石漆(原建筑外墙为砖墙) 一、基底面处理 1、凡有钢筋头,铁件部位采用焊割方法,剔除凸出面清除深度在5MM为标准清后 刷防锈漆,用1:2.5水泥砂浆粉平。 2、凡遇原墙面空壳、松动、剥落、粉化等部位采用铲除方法,清除后用混合剂喷	m2	262.33	130.55	34247.18
本页小计							44329.11

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第10页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			湿:1) 14厚DP M15预拌水泥砂浆打底;2) 5厚聚合物水泥防水砂浆, 2.0厚高强度聚合物水泥防水涂料;3) 5厚抗裂砂浆抹平; 二、外墙漆施工工艺 1、找平腻子2道, 最后打磨砂平。 2、刷涂抗碱底漆一道。 三、外墙漆面层施工工艺 1、真石漆1道底漆2道面漆, 保证色泽均匀, 无施工接口痕迹。 2、选用的外墙真石漆, 色泽参照各标段效果图色彩, 并结合各标段设计要求选色, 在施工面层前必须由建设单位及设计单位确认后, 方可施工。 3、技术标准:符合相关国家标准, 耐久性5年。 4、真石漆按(10mm宽黑色分隔缝)600mm*800mm分缝					
75	011403001009	真石漆墙面	真石漆(原建筑外墙为涂料) 一、基底面处理 1、凡有钢筋头, 铁件部位采用焊割方法, 剔除凸出面清除深度在5MM为标准清后刷防锈漆, 用1: 2.5水泥砂浆粉平。 2、原墙面粉刷层铲除至结构层, 清除后用混合剂喷湿; 砣、砣空心砌块墙体时刷	m2	369.3	80.71	29806.20	
本页小计								29806.20

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第11页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			水泥浆一道（内渗建筑胶）；加气砼墙体、陶粒砼条板墙时喷砼界面处理剂一遍 ；加气砼条板墙时用聚合物水泥砂浆修补墙基面；1）14厚DP M15预拌水泥砂浆打底；2）5厚聚合物水泥防水砂浆，2.0厚高强度聚合物水泥防水涂料；3）5厚抗裂砂浆抹平； 二、外墙漆施工工艺 1、找平腻子2道，最后打磨砂平。 2、刷涂抗碱底漆一道。 三、外墙漆面层施工工艺 1、真石漆1道底漆2道面漆，保证色泽均匀，无施工接口痕迹。 2、选用的外墙真石漆，色泽参照各标段效果图色彩，并结合各标段设计要求选色，在施工面层前必须由建设单位及设计单位确认后，方可施工。 3、技术标准：符合相关国家标准，耐久性5年。 4、真石漆按（10mm宽黑色分隔缝）600mm*800mm分缝					
76	011203003004	块料墙、柱面	立面青砖240×120 M7.5水泥砂浆黏贴	m ²	31.44	97.62	3069.17	
77	010401002002	砖砌栏板	新增砖砌栏板 M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	3.773	485.16	1830.51	
78	011201001008	墙面一般抹灰	栏板内外1:3水泥砂浆粉刷	m ²	62.88	27.41	1723.54	
79	011402003002	金属面油漆	原钢结构楼梯除锈、刷灰色金属漆两遍	座	2	900.00	1800.00	
本页小计								8423.22

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第12页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		3#宿舍楼					315665.64
		宿舍(32间)					127997.59
		墙面、天棚翻新					127997.59
		宿舍墙面翻新					69603.99
80	011404001018	铲除涂料面	根据铲除原有墙面腻子面层(暂定量,据实结算)	m2	1257.984	5.60	7044.71
81	011301001015	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹灰层(暂定量,据实结算)	m2	539.136	13.59	7326.86
82	011201001009	墙面一般抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(暂定量,据实结算)	m2	539.136	49.90	26902.89
83	011404001005	墙面喷刷涂料	白色内墙无机涂料面层二遍(暂定量,据实结算)	m2	1797.12	13.38	24045.47
84	011207001002	石膏板隔音墙	石膏板隔音墙做法,详图集08J931 1/40	m2	34.56	123.96	4284.06
		宿舍天棚翻新					13968.39
85	011404002018	铲除涂料面(天棚面)	铲除油漆涂料裱糊面抹灰面油漆涂料(暂定量,据实结算)	m2	249.984	5.60	1399.91
86	011301001016	天棚抹灰面拆除	抹灰层铲除天棚面石灰砂浆面(暂定量,据实结算)	m2	107.136	20.43	2188.79
87	011301001005	天棚抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(暂定量,据实结算)	m2	107.136	43.05	4612.20
88	011404002007	天棚喷刷涂料	内墙涂料天棚面二遍(暂定量,据实结算)	m2	357.12	16.15	5767.49
		楼梯间墙面翻新					3504.44
89	011404001019	铲除涂料面	根据铲除原有墙面腻子面层(暂定量,据实结算)	m2	67.536	5.60	378.20
90	011201001028	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹灰层(暂定量,据实结算)	m2	28.944	13.59	393.35
本页小计							84343.93

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第13页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
91	011201001010	墙面一般抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（暂定量，据实结算）	m2	28.944	49.82	1441.99	
92	011404001006	墙面喷刷涂料	白色内墙无机涂料面层二遍（暂定量，据实结算）	m2	96.48	13.38	1290.90	
		楼梯间天棚翻新					1408.21	
93	011404002019	铲除涂料面（天棚面）	铲除油漆涂料裱糊面抹灰面油漆涂料（暂定量，据实结算）	m2	25.2	5.60	141.12	
94	011301001017	天棚抹灰面拆除	抹灰层铲除天棚面石灰砂浆面（暂定量，据实结算）	m2	10.8	20.43	220.64	
95	011301001006	天棚抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（暂定量，据实结算）	m2	10.8	43.06	465.05	
96	011404002008	天棚喷刷涂料	内墙涂料天棚面二遍（暂定量，据实结算）	m2	36	16.15	581.40	
		走廊墙面翻新					12820.15	
97	011404001020	铲除涂料面	根据铲除原有墙面腻子面层（暂定量，据实结算）	m2	276.192	5.60	1546.68	
98	011201001029	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹灰层（暂定量，据实结算）	m2	118.368	13.59	1608.62	
99	011201001011	墙面一般抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（暂定量，据实结算）	m2	118.368	49.91	5907.75	
100	011406001007	内墙涂料面层	白色内墙无机涂料面层二遍（暂定量，据实结算）	m2	280.8	13.38	3757.10	
		走廊天棚翻新					26692.41	
101	011404002009	天棚喷刷涂料	内墙涂料天棚面二遍（暂定量，据实结算）	m2	176.62	16.15	2852.41	
102	010801006004	更换锁芯	更换破损门锁锁芯	个	32	65.00	2080.00	
本页小计								21893.66

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第14页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
103	010902005003	更换水管	更换所有室内给水管至室外连接处	项	32	680.00	21760.00	
		屋顶					53564.68	
104	010902004003	原平屋面铲除至结构层	1. 屋面拆除 卷材防水层；	m2	356.2	9.51	3387.46	
105	010103002005	垃圾清运	建筑垃圾外运，运距自行考虑	m3	17.81	30.74	547.48	
106	010902001003	屋面卷材防水	<div style="text-align: center;">  </div> 屋面一(原平屋面铲除至结构层)(保温不上人平屋面,防水等级I级) 1、20厚1:2水泥砂浆保护层 2、20厚DP M15预拌水泥砂浆隔离层 3、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎体一道(上)+1.5厚聚合物水泥防水涂料(下) 4、基层处理剂 5、20厚DP M15预拌水泥砂浆找平层 6、40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层,耐火等级:B1级 7、最薄处30厚LC5.0轻骨料(陶粒)混凝土2%找坡层(结构找坡取消) 8、1.5厚聚合物水泥防水涂料 9、清洗后的钢筋砼屋面板	m2	356.2	135.12	48129.74	
107	010902005004	更换屋面排水管	更换屋面排水管	项	1	1500.00	1500.00	
		外立面					134103.37	
108	011203003005	原砖墙面清洗	原砖墙面清洗	m2	308.26	6.00	1849.56	
109	011404001021	铲除涂料面	铲除原有墙面涂料面层	m2	167.7	5.60	939.12	
本页小计								78113.36

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第15页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
110	010609003003	拆除防盗网	拆除防盗网	m2	315.78	18.00	5684.04	
111	010807001004	铝合金推拉窗拆除	门窗拆除 钢门窗~面积4m2以内	扇	33	58.37	1926.21	
112	010103002006	垃圾清运	建筑垃圾外运,运距自行考虑	m3	25.824	30.74	793.83	
113	010807001002	铝合金平开窗	铝合金平开窗C1821, 5mm高透光Low-E钢化玻璃+9mm空气+5mm透明钢化玻璃+断桥铝合金框,含五金配件及门锁,含制作、运输、安装,必需能满足使用要求	m2	64.26	465.21	29894.39	
114	011403001010	真石漆墙面	 <p>真石漆（原建筑外墙为砖墙） 一、基底面处理 1、凡有钢筋头，铁件部位采用焊割方法，剔除凸出面清除深度在5MM为标准清后 刷防锈漆，用1：2.5水泥砂浆粉平。 2、凡遇原墙面空壳、松动、剥落、粉化等部位采用铲除方法，清除后用混合剂喷湿:1) 14厚DP M15预拌水泥砂浆打底;2) 5厚聚合物水泥防水砂浆, 2.0厚高强度聚合物水泥防水涂料;3) 5厚抗裂砂浆抹平; 二、外墙漆施工工艺 1、找平腻子2道，最后打磨砂平。 2、刷涂抗碱底漆一道。 三、外墙漆面层施工工艺 1、真石漆1道底漆2道面漆，保证色泽均匀，无施工接口痕迹。</p>	m2	308.26	130.57	40249.51	
本页小计								78547.98

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第16页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			2、选用的外墙真石漆，色泽参照各标段效果图色彩，并结合各标段设计要求选色 ，在施工面层前必须由建设单位及设计单位确认后，方可施工。 3、技术标准:符合相关国家标准，耐久性5年 4、真石漆按(10mm宽黑色分隔缝)600mm*800mm分缝					
115	011403001011	真石漆墙面	 真石漆（原建筑外墙为涂料） 一、基底面处理 1、凡有钢筋头，铁件部位采用焊割方法，剔除凸出面清除深度在5MM为标准清 后刷防锈漆，用1：2.5水泥砂浆粉平。 2、原墙面粉刷层铲除至结构层，清除后用混合剂喷湿；砼、砼空心砌块墙体时刷水泥浆一道（内渗建筑胶）；加气砼墙体、陶粒砼条板墙时喷砼界面处理剂一遍； ；加气砼条板墙时用聚合物水泥砂浆修补墙基面；1）14厚DP M15预拌水泥砂浆打底；2）5厚聚合物水泥防水砂浆，2.0厚高强度聚合物水泥防水涂料；3）5厚抗裂砂浆抹平； 二、外墙漆施工工艺 1、找平腻子2道，最后打磨砂平。 2、刷涂抗碱底漆一道。	m2	474.9	80.71	38329.18	
本页小计								38329.18

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第17页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			三、外墙漆面层施工工艺 1、真石漆1道底漆2道面漆，保证色泽均匀，无施工接口痕迹。 2、选用的外墙真石漆，色泽参照各标段效果图色彩，并结合各标段设计要求选色 ，在施工面层前必须由建设单位及设计单位确认后，方可施工。 3、技术标准：符合相关国家标准，耐久性5年。 4、真石漆按(10mm宽黑色分隔缝)600mm*800mm分缝					
116	011203003006	块料墙、柱面	立面青砖240×120 M7.5水泥砂浆黏贴	m ²	51.415	97.72	5024.27	
117	010401002003	砖砌栏板	新增砖砌栏板 M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	6.17	485.53	2995.72	
118	011201001012	墙面一般抹灰	栏板内外1:3水泥砂浆粉刷	m ²	102.83	27.40	2817.54	
119	011402003003	金属面油漆	原钢结构楼梯除锈、刷灰色金属漆两遍	座	4	900.00	3600.00	
		5#宿舍楼					245695.48	
		宿舍（18间）					93131.86	
		墙面、天棚翻新					93131.86	
		宿舍墙面翻新					48518.88	
120	011404001023	铲除涂料面	根据铲除原有墙面腻子面层（暂定量，据实结算）	m ²	934.416	5.60	5232.73	
121	011201001030	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹灰层（暂定量，据实结算）	m ²	400.464	13.59	5442.31	
122	011201001013	墙面一般抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（暂定量，据实结算）	m ²	400.464	49.90	19983.15	
本页小计								45095.72

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第18页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
123	011404001007	墙面喷刷涂料	白色内墙无机涂料面层二遍(暂定量, 据实结算)	m2	1334.88	13.38	17860.69	
		宿舍天棚翻新					12462.67	
124	011404002020	铲除涂料面(天棚面)	铲除油漆涂料裱糊面抹灰面油漆涂料(暂定量, 据实结算)	m2	223.02	5.60	1248.91	
125	011301001018	天棚抹灰面拆除	抹灰层铲除天棚面石灰砂浆面(暂定量, 据实结算)	m2	95.58	20.43	1952.70	
126	011301001007	天棚抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(暂定量, 据实结算)	m2	95.58	43.06	4115.67	
127	011404002010	天棚喷刷涂料	内墙涂料天棚面二遍(暂定量, 据实结算)	m2	318.6	16.15	5145.39	
		楼梯间墙面翻新					5051.19	
128	011404001024	铲除涂料面	根据铲除原有墙面腻子面层(暂定量, 据实结算)	m2	97.272	5.60	544.72	
129	011201001031	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹灰层(暂定量, 据实结算)	m2	41.688	13.59	566.54	
130	011201001014	墙面一般抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(暂定量, 据实结算)	m2	41.688	49.91	2080.65	
131	011404001008	墙面喷刷涂料	白色内墙无机涂料面层二遍(暂定量, 据实结算)	m2	138.96	13.38	1859.28	
		楼梯间天棚翻新					2481.43	
132	011404002021	铲除涂料面(天棚面)	铲除油漆涂料裱糊面抹灰面油漆涂料(暂定量, 据实结算)	m2	44.436	5.60	248.84	
133	011301001019	天棚抹灰面拆除	抹灰层铲除天棚面石灰砂浆面(暂定量, 据实结算)	m2	19.044	20.43	389.07	
134	011301001008	天棚抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平	m2	19.044	42.97	818.32	
本页小计								36830.78

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第19页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（暂定量，据实结算）				
135	011404002011	天棚喷刷涂料	内墙涂料 天棚面 二遍（暂定量，据实结算）	m ²	63.48	16.15	1025.20
		走廊墙面翻新					9712.48
136	011404001025	铲除涂料面	根据铲除原有墙面腻子面层（暂定量，据实结算）	m ²	181.44	5.60	1016.06
137	011201001032	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹灰层（暂定量，据实结算）	m ²	77.76	13.59	1056.76
138	011201001015	墙面一般抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（暂定量，据实结算）	m ²	77.76	49.93	3882.56
139	011406001010	内墙涂料面层	白色内墙无机涂料面层二遍（暂定量，据实结算）	m ²	280.8	13.38	3757.10
		走廊天棚翻新					14905.21
140	011404002012	天棚喷刷涂料	内墙涂料 天棚面 二遍（暂定量，据实结算）	m ²	92.64	16.14	1495.21
141	010801006005	更换锁芯	更换破损门锁锁芯	个	18	65.00	1170.00
142	010902005005	更换水管	更换所有室内给水管至室外连接处	项	18	680.00	12240.00
		屋顶					52066.86
143	010902004004	原平屋面铲除至结构层	1. 屋面拆除 卷材防水层；	m ²	346	9.51	3290.46
144	010103002007	垃圾清运	建筑垃圾外运，运距自行考虑	m ³	17.3	30.74	531.80
145	010902001004	屋面卷材防水	屋面一（原平屋面铲除至结构层）（保温不上人平屋面，防水等级Ⅰ级） 1、20厚1:2水泥砂浆保护层 2、20厚DP M15预拌水泥砂浆隔离层	m ²	346	135.10	46744.60
本页小计							76209.75

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第20页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			3、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎体一道(上)+1.5厚聚合物水泥防水涂料(下) 4、基层处理剂 5、20厚DP M15预拌水泥砂浆找平层 6、40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层,耐火等级:B1级 7、最薄处30厚LC5.0轻骨料(陶粒)混凝土2%找坡层(结构找坡取消) 8、1.5厚聚合物水泥防水涂料 9、清洗后的钢筋砼屋面板					
146	010902005006	更换屋面排水管	更换屋面排水管	项	1	1500.00	1500.00	
		外立面					100496.76	
147	011203003007	原砖墙面清洗	原砖墙面清洗	m2	191.76	6.00	1150.56	
148	011404001026	铲除涂料面	铲除原有墙面涂料面层	m2	161.87	5.60	906.47	
149	010607006003	拆除钢梯	拆除钢梯.四跑	座	2	600.00	1200.00	
150	010609003004	拆除防盗网	拆除防盗网	m2	177.06	18.00	3187.08	
151	010807001005	铝合金推拉窗拆除	门窗拆除 钢门窗~面积4m2以内	扇	9	58.37	525.33	
152	010103002008	垃圾清运	建筑垃圾外运,运距自行考虑	m3	17.397	30.75	534.96	
153	010807001003	铝合金平开窗	铝合金平开窗C1821,5mm高透光Low-E钢化玻璃+9mm空气+5mm透明钢化玻璃+断桥铝合金框、含五金配件及门锁,含制作、运输、安装,必需能满足使用要求	m2	61.56	465.22	28638.94	
154	011403001012	真石漆墙面	真石漆(原建筑外墙为砖墙)	m2	191.76	130.57	25038.10	
本页小计								62681.44

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第21页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			<p>一、基底面处理</p> <p>1、凡有钢筋头，铁件部位采用焊割方法，剔除凸出面清除深度在5MM为标准清后</p> <p>刷防锈漆，用1:2.5水泥砂浆粉平。</p> <p>2、凡遇原墙面空壳、松动、剥落、粉化等部位采用铲除方法，清除后用混合剂喷</p> <p>湿:1)14厚DP M15预拌水泥砂浆打底;2)5厚聚合物水泥防水砂浆,2.0厚高强度聚合物水泥防水涂料;3)5厚抗裂砂浆抹平;</p> <p>二、外墙漆施工工艺</p> <p>1、找平腻子2道，最后打磨砂平。</p> <p>2、刷涂抗碱底漆一道。</p> <p>三、外墙漆面层施工工艺</p> <p>1、真石漆1道底漆2道面漆，保证色泽均匀，无施工接口痕迹。</p> <p>2、选用的外墙真石漆，色泽参照各标段效果图色彩，并结合各标段设计要求选色</p> <p>，在施工面层前必须由建设单位及设计单位确认后，方可施工。</p> <p>3、技术标准:符合相关国家标准，耐久性5年。</p> <p>4、真石漆按(10mm宽黑色分隔缝)600mm*800mm分缝</p>					
155	011403001013	真石漆墙面	<p>真石漆（原建筑外墙为涂料）</p> <p>一、基底面处理</p>	m2	384.63	80.71	31043.49	
本页小计								31043.49

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第22页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			<p>1、凡有钢筋头，铁件部位采用焊割方法，剔除凸出面清除深度在5MM为标准清 后刷防锈漆，用1:2.5水泥砂浆粉平。</p> <p>2、原墙面粉刷层铲除至结构层，清除后用混合剂喷湿；砼、砼空心砌块墙体时刷水泥浆一道（内渗建筑胶）；加气砼墙体、陶粒砼条板墙时喷砼界面处理剂一遍； ；加气砼条板墙时用聚合物水泥砂浆修补墙基面；1) 14厚DP M15预拌水泥砂浆打底；2) 5厚聚合物水泥防水砂浆，2.0厚高强度聚合物水泥防水涂料；3) 5厚抗裂砂浆抹平；</p> <p>二、外墙漆施工工艺 1、找平腻子2道，最后打磨砂平。 2、刷涂抗碱底漆一道。</p> <p>三、外墙漆面层施工工艺 1、真石漆1道底漆2道面漆，保证色泽均匀，无施工接口痕迹。 2、选用的外墙真石漆，色泽参照各标段效果图色彩，并结合各标段设计要求选色，在施工面层前必须由建设单位及设计单位确认后，方可施工。 3、技术标准:符合相关国家标准，耐久性5年。</p>				
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第23页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			4、真石漆按(10mm宽黑色分隔缝)600mm*800mm分缝					
156	011203003008	块料墙、柱面	立面青砖240×120 M7.5水泥砂浆黏贴	m ²	30.68	97.83	3001.42	
157	010401002004	砖砌栏板	新增砖砌栏板 M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	3.682	485.25	1786.69	
158	011201001016	墙面一般抹灰	栏板内外1:3水泥砂浆粉刷	m ²	61.36	27.44	1683.72	
159	011402003004	金属面油漆	原钢结构楼梯除锈、刷灰色金属漆两遍	座	2	900.00	1800.00	
		6#宿舍楼					218290.56	
		一层					95874.77	
		一层墙面、天棚翻新					63172.25	
		墙面翻新					47058.32	
160	011404001027	铲除涂料面	根据铲除原有墙面腻子面层(暂定量,据实结算)	m ²	839.706	5.60	4702.35	
161	011201001033	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹灰层(暂定量,据实结算)	m ²	359.874	13.59	4890.69	
162	011201001017	墙面一般抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(暂定量,据实结算)	m ²	359.874	53.64	19303.64	
163	011406001013	内墙涂料面层	白色内墙无机涂料面层二遍(暂定量,据实结算)	m ²	1199.58	15.14	18161.64	
		天棚翻新					16113.93	
164	011404002022	铲除涂料面(天棚面)	铲除油漆涂料裱糊面抹灰面油漆涂料(暂定量,据实结算)	m ²	266.56	5.60	1492.74	
165	011301001020	天棚抹灰面拆除	抹灰层铲除 天棚面石灰砂浆面(暂定量,据实结算)	m ²	114.24	20.43	2333.92	
166	011301001021	天棚抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平	m ²	114.24	46.39	5299.59	
本页小计								64456.40

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第24页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（暂定量，据实结算）					
167	011404002023	天棚喷刷涂料	内墙涂料 天棚面 二遍（暂定量，据实结算）	m ²	380.8	18.35	6987.68	
168	010402001001	砌块墙（门窗封堵）	新砌墙体 蒸压加气砼砌块	m ³	0.317	466.10	147.75	
169	011501001002	拆除原有柜子，重新拼装，增设排烟机、洗菜池		项	1	1000.00	1000.00	
170	010607006004	拆除钢梯	拆除钢梯	座	1	600.00	600.00	
171	010807001006	金属门窗拆除	门窗拆除 整樘门窗~面积在2以内	樘	2	38.95	77.90	
172	010103002009	垃圾清运	建筑垃圾外运，运距自行考虑	m ³	5.1	30.74	156.77	
173	010802004001	钢制乙级防火门	1、钢制乙级防火门FM乙1222，含五金配件及门锁，含制作、运输、安装，必需能满足使用要求	樘	1	1410.11	1410.11	
174	010802004002	钢制乙级防火门	1、钢制乙级防火门FM乙0922，含五金配件及门锁，含制作、运输、安装，必需能满足使用要求	樘	1	1084.71	1084.71	
175	010802004003	钢制乙级防火门	1、钢制乙级防火门FM乙1022，含五金配件及门锁，含制作、运输、安装，必需能满足使用要求	樘	2	1193.19	2386.38	
176	011501001003	厨房壁柜	厨房壁柜	m	11.4	700.00	7980.00	
177	031003004001	洗涤盆	洗菜盆	组	2	354.95	709.90	
178	030402001001	液化气高压炉	液化气高压炉	组	2	550.00	1100.00	
179	030701016001	排烟机		台	2	3500.00	7000.00	
180	031001009001	新增厨房成品排水沟	新增厨房成品排水沟，含沟盖板	m	11.4	160.00	1824.00	
181	031003019001	新增厨房成品隔油池	新增厨房成品隔油池	座	1	3500.00	3500.00	
182	010801006006	更换锁芯	更换破损门锁锁芯	个	5	65.00	325.00	
183	010902005007	更换水管	更换所有室内给水管至室外连接处	项	5	680.00	3400.00	
本页小计								39690.20

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第25页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		二层					49759.95
		二层墙面、天棚翻新					49759.95
		墙面翻新					32302.67
184	011404001028	铲除涂料面	根据铲除原有墙面腻子面层（暂定量，据实结算）	m2	622.111	5.60	3483.82
185	011201001034	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹灰层（暂定量，据实结算）	m2	266.619	13.59	3623.35
186	011201001018	墙面一般抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（暂定量，据实结算）	m2	266.619	49.90	13304.29
187	011404001009	墙面喷刷涂料	白色内墙无机涂料面层二遍（暂定量，据实结算）	m2	888.73	13.38	11891.21
		天棚翻新					13602.28
188	011404002024	铲除涂料面（天棚面）	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料（暂定量，据实结算）	m2	243.432	5.60	1363.22
189	011301001022	天棚抹灰面拆除	抹灰层铲除 天棚面 石灰砂浆面（暂定量，据实结算）	m2	104.328	20.43	2131.42
190	011301001010	天棚抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（暂定量，据实结算）	m2	104.328	43.05	4491.32
191	011404002013	天棚喷刷涂料	内墙涂料 天棚面 二遍（暂定量，据实结算）	m2	347.76	16.15	5616.32
192	010801006008	更换锁芯	更换破损门锁锁芯	个	7	65.00	455.00
193	010902005009	更换水管	更换所有室内给水管至室外连接处	项	5	680.00	3400.00
		三层					49759.95
		三层墙面、天棚翻新					49759.95
		墙面翻新					32302.67
本页小计							49759.95

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第26页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
194	011404001029	铲除涂料面	根据铲除原有墙面腻子面层(暂定量,据实结算)	m2	622.111	5.60	3483.82	
195	011201001035	立面抹灰层拆除	铲除水泥砂浆抹灰层(暂定量,据实结算)	m2	266.619	13.59	3623.35	
196	011201001019	墙面一般抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(暂定量,据实结算)	m2	266.619	49.90	13304.29	
197	011404001010	墙面喷刷涂料	白色内墙无机涂料面层二遍(暂定量,据实结算)	m2	888.73	13.38	11891.21	
		天棚翻新					13602.28	
198	011404002025	铲除涂料面(天棚面)	铲除油漆涂料裱糊面抹灰面油漆涂料(暂定量,据实结算)	m2	243.432	5.60	1363.22	
199	011301001023	天棚抹灰面拆除	抹灰层铲除天棚面石灰砂浆面(暂定量,据实结算)	m2	104.328	20.43	2131.42	
200	011301001011	天棚抹灰	1、DPM15预拌聚合物水泥砂浆修补找平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(暂定量,据实结算)	m2	104.328	43.05	4491.32	
201	011404002014	天棚喷刷涂料	内墙涂料天棚面二遍(暂定量,据实结算)	m2	347.76	16.15	5616.32	
202	010801006007	更换锁芯	更换破损门锁锁芯	个	7	65.00	455.00	
203	010902005008	更换水管	更换所有室内给水管至室外连接处	项	5	680.00	3400.00	
		外立面					22895.89	
204	011203003009	原砖墙面清洗	原砖墙面清洗	m2	682.56	6.00	4095.36	
205	011404001030	铲除涂料面	铲除原有墙面涂料面层	m2	159.2	5.60	891.52	
206	011108007001	拆除各类文字标牌	拆除各类文字标牌	项	1	1500.00	1500.00	
207	010609003005	拆除防盗网	拆除防盗网	m2	66.99	18.00	1205.82	
208	010103002010	垃圾清运	建筑垃圾外运,运距自行考虑	m3	76.583	30.74	2354.16	
本页小计								59806.81

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第27页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
209	011403001014	真石漆墙面	真石漆（原建筑外墙为涂料） 一、基底面处理 1、凡有钢筋头，铁件部位采用焊割方法，剔除凸出面清除深度在5MM为标准清除 后刷防锈漆，用1：2.5水泥砂浆粉平。 2、原墙面粉刷层铲除至结构层，清除后用混合剂喷湿，砼、砼空心砌块墙体时刷水泥浆一道（内渗建筑胶）；加气砼墙体、陶粒砼条板墙时喷砼界面处理剂一遍；加气砼条板墙时用聚合物水泥砂浆修补墙基面；1）14厚DP M15预拌水泥砂浆打底；2）5厚聚合物水泥防水砂浆，2.0厚高强度聚合物水泥防水涂料；3）5厚抗裂砂浆抹平； 二、外墙漆施工工艺 1、找平腻子2道，最后打磨砂平。 2、刷涂抗碱底漆一道。 三、外墙漆面层施工工艺 1、真石漆1道底漆2道面漆，保证色泽均匀，无施工接口痕迹。 2、选用的外墙真石漆，色泽参照各标段效果图色彩，并结合各标段设计要求选色，在施工面层前必须由建设单位及设计单位确认后，方可施工。	m ²	159.2	80.71	12849.03	
本页小计								12849.03

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼-装修工程 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第28页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、技术标准:符合相关国家标准,耐久性5年. 4、真石漆按(10mm宽黑色分隔缝)600mm*800mm分缝				
		公共厕所					21716.58
210	010401002005	砖砌体拆除	砌体拆除 加气混凝土砌块墙	m3	3.861	74.67	288.30
211	011201001036	立面抹灰层拆除	铲除原墙面粉刷层	m2	340.754	20.43	6961.60
212	011301001024	天棚抹灰面拆除	铲除原顶棚粉刷层	m2	63.82	28.56	1822.70
213	011203003010	平面块料拆除	块料面层铲除 楼地面 地面砖铲除找平层	m2	63.82	15.08	962.41
214	010103002011	垃圾清运	建筑垃圾外运,运距自行考虑	m3	16.879	30.74	518.86
215	011101002001	细石混凝土楼地面	80厚细石混凝土地面,随捣随抹平	m2	63.82	58.47	3731.56
216	011404001011	墙面喷刷涂料	1、白色无机涂料 2、水泥砂浆找平	m2	132.716	28.94	3840.80
217	011404002015	天棚喷刷涂料	1、天棚喷刷涂料 2、水泥砂浆找平	m2	63.82	36.41	2323.69
218	011203003011	原砖墙面清洗	原砖墙面清洗	m2	211.11	6.00	1266.66
		措施项目					158010.67
219	011601001001	外脚手架 15m以内 双排		m2	4623.07	16.90	78129.88
220	011601001002	里脚手架		m2	4010.08	5.88	23579.27
221	011601002001	垂直运输		m2	4010.08	14.04	56301.52
本页小计							179727.25
合 计							1480481.58

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	00010104	综合工日	工日	1987.51	100.00	198751.00	
2	00010105	装饰综合工日	工日	2929.759	117.00	342781.80	
3	RG	人工	工日	484.329	100.00	48432.90	
4	01030755	镀锌铁丝 φ4.0	kg	451.624	7.60	3432.34	
5	01050301	缆风绳 φ8	kg	8.923	3.89	34.71	
6	02270123	棉纱头	kg	1.595	3.80	6.06	
7	03010942	圆钉	kg	150.487	5.83	877.34	
8	03012731	膨胀螺栓 M6~12×50-120	套	8.24	0.88	7.25	
9	03012857	塑料膨胀螺栓	套	4833.061	0.34	1643.24	
10	03032347	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)	个	921.67	0.11	101.38	
11	03130901	不锈钢焊条(综合)	kg	0.198	36.80	7.29	
12	03131305	冲击钻头 φ8~16	个	0.088	6.15	0.54	
13	03131955	锯条(各种规格)	根	0.20	0.86	0.17	
14	03131967	砂纸	张	1685.869	0.44	741.78	
15	03131971	石料切割锯片	片	0.465	21.97	10.22	
16	03210593	铁件(综合)	kg	4.069	5.13	20.87	
17	04010107	白水泥	kg	31.29	0.50	15.65	
18	04010131	水泥 32.5	kg	31363.318	0.38	11918.06	
19	04010131-1	水泥 32.5R	kg	29308.178	0.38	11137.11	
20	04010133	水泥 42.5	t	2.421	436.96	1057.88	
21	04010135	水泥 42.5	kg	1665.065	0.44	732.63	
22	04010155	水泥 P.O 42.5	t	4.843	436.96	2116.20	
23	04050201	碎石 10	m ³	3.557	83.23	296.05	
24	04070136~2	LC5.0轻骨料(陶粒)	m ³	57.49	100.00	5749.00	
本页小计			元			629871.47	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	04130141	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	10.182	312.11	3177.90	
26	05010156	原木	m3	0.139	1043.00	144.98	
27	05030111	板枋材 杉木	m3	0.678	1380.08	935.69	
28	05030117	挡脚板	m3	0.324	1245.00	403.38	
29	05250106	垫木 60×60×60	块	83.031	0.26	21.59	
30	07050166~2	青砖240×120	m2	157.976	30.00	4739.28	
31	09010131~2	9.5mm石膏板	m2	178.61	13.90	2482.68	
32	11030126~1	乙级钢质防火门	m2	8.843	560.00	4952.08	
33	11070126	不锈钢伸缩门(含轨道)	m	9.90	950.00	9405.00	
34	11090221~1	5mm高透光Low-E钢化玻璃+9mm空气+5mm透明钢化玻璃+断桥铝合金框	m2	119.088	430.00	51207.84	
35	11110221~1	5mm高透光Low-E钢化玻璃+9mm空气+5mm透明钢化玻璃+断桥铝合金框	m2	3.592	440.00	1580.48	
36	11370151	伸缩门电动装置系统	套	1.00	1414.37	1414.37	
37	12010204	防滑木条	m3	0.046	1584.01	72.86	
38	12010211	木压条 15×40	m	0.002	2.40		
39	12070107	石膏顶角线 80×30	m	119.074	6.86	816.85	
40	13010139	醇酸清漆	kg	766.987	14.62	11213.35	
41	13030103	108内墙涂料	kg	5516.274	1.29	7115.99	
42	13030133	成品腻子粉	kg	35202.536	0.86	30274.18	
43	13030357	真石面漆	kg	864.678	7.50	6485.09	
44	13030359	真石漆	kg	11529.024	6.50	74938.66	
45	13050155	红丹防锈漆	kg	250.609	11.60	2907.06	
46	13050205	防水涂料 JS	kg	14018.697	6.00	84112.18	
47	13050209	聚合物复合改性沥青防水涂料	kg	5237.548	6.91	36191.46	
本页小计			元			334592.95	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
48	13330113~3	1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m ²	1696.482	25.00	42412.05	
49	13350111	防水粉	kg	676.392	1.03	696.68	
50	13350115	防水密封胶	支	0.30	5.57	1.67	
51	13350157	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.00	0.21	0.42	
52	14050106	油漆溶剂油	kg	23.163	9.00	208.47	
53	14350145	醇酸漆稀释剂	kg	86.468	12.00	1037.62	
54	14350235	界面剂	kg	234.736	1.72	403.75	
55	14410163	粉状型建筑胶粘剂	kg	671.474	1.71	1148.22	
56	14410181	硅酮耐候密封胶	kg	132.474	35.60	4716.07	
57	14410191	建筑胶	kg	569.015	1.10	625.92	
58	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	196.00	19.97	3914.12	
59	15070205~1	玻璃棉毡 δ 50	m ²	88.515	23.57	2086.30	
60	15130139	聚苯乙烯板	m ³	59.858	263.47	15770.79	
61	16030111~1	5mm减震垫板	m ²	4.935	9.86	48.66	
62	34110103	电	kW·h	51.611	0.81	41.80	
63	34110117	水	m ³	217.48	3.78	822.07	
64	35030113	脚手架钢管	kg	2624.792	4.56	11969.05	
65	35030119	脚手架钢管底座	个	10.032	4.17	41.83	
66	35030129	木脚手板	m ³	5.268	1329.20	7002.23	
67	35030141	扣件	个	1091.728	4.80	5240.29	
68	80070256	聚合物抗裂砂浆	kg	7024.078	1.50	10536.12	
69	80070266	聚合物粘接砂浆	kg	6748.66	1.37	9245.66	
70	80230806	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×190×240	m ³	0.313	320.00	100.16	
71	BC0009	砌筑干粉砂浆 M10	kg	2550.24	0.31	790.57	
		本页小计	元			118860.52	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	BC0012	抹灰干粉砂浆 M10	kg	4903.146	0.32	1569.01	
73	BC0014	地面干粉砂浆 M15	kg	34776.336	0.33	11476.19	
74	BC1508	中砂	m ³	182.114	187.27	34104.49	
75	QTCLF	其他材料费	元	1314.839	1.00	1314.84	
76	03070163Z	长颈水嘴 DN15	个	4.04	18.34	74.09	
77	18030105Z	螺纹管件 DN15	个	4.04	2.82	11.39	
78	21130206Z	洗涤盆	个	2.02	245.00	494.90	
79	21130406Z	洗涤盆排水附件	套	2.02	36.10	72.92	
80	21310121Z	洗涤盆托架 -40×5	副	2.02	11.05	22.32	
81	QTFBC	其他费补差	元	1500.00	1.00	1500.00	
82	QTFBC~1	拆除值班室及大门	元	1.00	2000.00	2000.00	
83	QTFBC~16	更换锁芯	元	117.00	65.00	7605.00	
84	QTFBC~17	更换水管	元	113.00	680.00	76840.00	
85	QTFBC~18	原钢结构楼梯除锈、刷灰色金属漆两遍	元	10.00	900.00	9000.00	
86	QTFBC~19	新增值班桌、椅	元	1.00	1500.00	1500.00	
87	QTFBC~2	拆除楼梯	元	11.00	600.00	6600.00	
88	QTFBC~20	更换屋面排水管	元	2.00	1500.00	3000.00	
89	QTFBC~21	拆除原有柜子，重新拼装，增设排烟机、洗菜池、燃气灶	元	1.00	1000.00	1000.00	
90	QTFBC~22	新增橱柜	元	11.40	700.00	7980.00	
91	QTFBC~23	液化气高压炉	元	2.00	550.00	1100.00	
92	QTFBC~24	排烟机	元	2.00	3500.00	7000.00	
93	QTFBC~25	新增厨房成品排水沟，含沟盖板	元	11.40	160.00	1824.00	
94	QTFBC~26	新增厨房成品隔油池	元	1.00	3500.00	3500.00	
95	QTFBC~3	拆除防盗网	元	952.93	18.00	17152.74	
本页小计			元			196741.89	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	ZC1234065~2	人工原砖墙面	平方米	1923.21	6.00	11539.26	
		本页小计	元			11539.26	
		合 计	元			1291606.09	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按：



表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：7#楼三层多媒体室装修 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计	Σ (分部分项清单工程量 \times 综合单价)	100.00	271989.63
1.1	其中：人工费	Σ (工日消耗量 \times 人工单价)	100.00	44990.13
	其中：人工费指数	Σ [工日消耗量 \times 人工单价 \times (人工价格指数-1)]	100.00	16938.16
	其中：材料费	Σ (材料消耗量 \times 材料单价)	100.00	180250.50
1.2	其中：机械费	Σ (施工机具消耗量 \times 施工机具台班单价)	100.00	1726.50
	其中：管理费(含附加税)	(1.1) \times 相应费率 或 [(1.1) + (3.1)] \times 相应费率	100.00	5358.19
	其中：利润	(1.1) \times 相应费率 或 [(1.1) + (3.1)] \times 相应费率	100.00	3745.24
7	总价下浮	Σ 总价下浮		
8	工程总造价	(一) \pm (二)+(三)	100.00	271989.63
单位工程建安造价				271989.63

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#楼三层多媒体室装修 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
	0111	附录L 楼地面装饰工程					61024.25
1	011102003003	块料楼地面	800*800地砖 1. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 2. 素水泥浆结合层 3. 铺贴面层瓷砖, 环氧彩砂美缝剂美缝	m ²	63.08	141.24	8909.42
2	011102003004	块料楼地面	300*300地砖铺贴面层瓷砖 1. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 2. 素水泥浆结合层 3. 铺贴面层瓷砖, 环氧彩砂美缝剂美缝	m ²	27.83	125.44	3491.00
3	011104002003	竹、木(复合)地板	1. 20厚1:3水泥砂浆找平, 铺珍珠棉防潮层 2. 12厚复合木地板(注意收边及伸缩处理构造材料)	m ²	53	191.01	10123.53
4	011101005001	地胶楼地面	1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 地胶	m ²	164.34	143.74	23622.23
5	011106003001	块料楼梯面层	1. 30mm厚1:3 干硬性水泥砂浆找平 2. 素水泥浆结合层 3. 800*800地砖	m ²	24	205.18	4924.32
6	011105005002	木质踢脚线	木踢脚线	m	16.32	118.74	1937.84
7	011105003002	块料踢脚线	CT-01 100*800地脚线	m	5.48	126.10	691.03
8	010904002002	楼(地)面涂膜防水	聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面	m ²	27.83	47.12	1311.35
9	010903002002	墙面涂膜防水	聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 立面	m ²	131.76	45.64	6013.53
	0113	附录N 天棚工程					67142.24
10	011302001005	平面吊顶天棚	1. 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面 2. 铝扣板300*300 3. 铝扣板收边条	m ²	28.7	117.17	3362.78
11	011302002001	跌级吊顶天棚	PT-01 1. 吊顶距离结构楼板、梁底<1500时	m ²	135.28	97.87	13239.85
本页小计							77626.88

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#楼三层多媒体室装修 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			用M8 膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 2. 单层9.5mm厚石膏板 3. 孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 4. 刷涂料三遍(一底、二面漆)					
12	011302002002	跌级吊顶天棚	PT-02 1. 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm)600×600 跌级 2. 15MM多屋难燃板底,9MM木饰面板 3. 10厘纸面历水石膏板面层 4. 黑色无机涂料	m2	132	358.78	47358.96	
13	011502001001	不锈钢折板饰面	1MM厚玫瑰金不锈钢折板饰面	m	16.32	34.87	569.08	
14	011301001002	天棚抹灰	刷涂料三遍(一底、二面漆)	m2	31.18	21.70	676.61	
15	011302007001	织物软雕吊顶	5厘亚克力灯片	m2	18.36	105.39	1934.96	
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					70786.94	
16	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层处理干净,满刮两遍腻子,注意阴阳角找直 2. 粗砂纸初步打磨,再换细砂纸精细打磨 3. 刷无机涂料三遍(一底、二面漆)	m2	276.1	18.59	5132.70	
17	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 9mm轻质不燃板垫条,12mm厚阻燃夹板基层 2. 面贴3.6mm厚阻燃木饰面(注意实木线收口线的应用)	m2	157.77	202.03	31874.27	
18	011203003001	块料墙、柱面	1. 原建筑墙体	m2	159.678	136.21	21749.74	
本页小计								109296.32

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#楼三层多媒体室装修 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
			2. 10厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 3. 5厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4. 水泥浆一道 5. 400*800墙砖铺贴, 缝隙处美缝施工一遍					
19	011502001002	不锈钢折板饰面	MT01不锈钢折板包边	m	15	34.93	523.95	
20	011502001003	金属线条	MT01 20宽金属线条	m	42.8	34.93	1495.00	
21	010802004003	乙级防火门	1、FM乙1825, 含五金配件及门锁, 含制作、运输、安装, 必需能满足使用要求	樘	4	1567.24	6268.96	
22	010802004004	乙级防火门	1、FM乙0921, 含五金配件及门锁, 含制作、运输、安装, 必需能满足使用要求	樘	3	661.72	1985.16	
23	010802001002	金属(塑钢)门	1、卫生间门 M0921 含五金配件及门锁, 含制作、运输、安装, 必需能满足使用要求	樘	3	585.72	1757.16	
		其它部分					11610.70	
24	011207003001	成品隔断	卫生间隔断	m ²	16.08	180.00	2894.40	
25	011503003001	不锈钢扶手	卫生间不锈钢扶手	m	1	150.00	150.00	
26	011503003002	不锈钢扶手	楼梯扶手	m	12	180.00	2160.00	
27	010810002002	木窗帘盒	单层9.5mm厚石膏板 面层白色无机涂料	m	27.1	63.07	1709.20	
28	010810001002	窗帘	窗帘	m ²	27.1	150.00	4065.00	
29	011303002001	灯光孔	灯光孔、风口(每个面积在m ² 以内) 开孔 0.02~圆形口	个	70	9.03	632.10	
		强电工程					45088.99	
30	030413014001	插座	1. 名称:户内安全型五孔暗装插座	套	29	17.46	506.34	
31	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关	套	9	15.06	135.54	
32	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯	套	70	33.99	2379.30	
本页小计								26662.11

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#楼三层多媒体室装修 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	030413001001	普通灯具	1.名称:圆形吸顶灯	套	3	120.37	361.11
34	030413001002	普通灯具	1.名称:方形吸顶灯	套	5	120.37	601.85
35	030405015001	风扇	1.名称:方形吸顶灯	台	5	183.33	916.65
36	030413002002	装饰灯	1.名称:双头斗胆灯;	套	40	126.60	5064.00
37	030413003001	荧光灯	1.名称:暗藏T5灯管	套	270	44.60	12042.00
38	030412006001	接线盒	1.名称:开关(插座)盒	个	38	7.29	277.02
39	030412006002	接线盒	1.名称:暗装接线盒	个	123	9.67	1189.41
40	030412001003	配管配线	管线安装、含管线材料、人工等费用	m2	349.44	61.00	21315.84
41	030416006001	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 < 1kV交流供电;	系统	1	299.93	299.93
		弱电工程					68.78
42	030502010001	信息、网络插座	网络插座	个	2	34.39	68.78
		给排水工程					14126.35
43	031003006001	大便器	1.名称:坐式大便器安装 连体水箱,含成套五金配件等,满足使用要求	组	1	582.03	582.03
44	031003006002	大便器	1.名称:蹲式大便器安装 瓷低水箱,含成套五金配件等,满足使用要求	组	4	429.95	1719.80
45	031003003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 台下式 冷热水,含成套配件及存水弯等,满足使用要求	组	5	572.00	2860.00
46	031003007001	小便器	1.名称:壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式,含成套五金配件等,满足使用要求	组	2	346.16	692.32
47	031003008001	其他成品卫生器具	1.名称:成品拖布池安装,含成套配件及存水弯等,满足使用要求	组	1	237.38	237.38
48	031003008002	其他成品卫生器具	1.名称:洗手台水龙头; 2.材质:不锈钢;	组	5	295.90	1479.50
本页小计							49707.62

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#楼三层多媒体室装修 标段：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
49	031003008003	其他成品卫生器具	1.名称:地漏 DN50;	组	3	43.44	130.32	
50	031003008004	洗漱台	洗漱台 1、18mm厚大理石台面。 2、角钢骨架 3、12mm阻燃板基层防腐、防火处理。 4、9mm厚米色烤漆板饰面。 5、具体做法以图纸为准。	m	4.5	650.00	2925.00	
51	031001008001	给排水管安装	给排水管安装;含管线材料、人工等费用	项	1	3500.00	3500.00	
		措施项目					2141.38	
52	011601001001	里脚手架		m2	364.8	5.87	2141.38	
本页小计								8696.70
合 计								271989.63

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第1页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	00010104	综合工日	工日	97.617	100.00	9761.70	
2	00010105	装饰综合工日	工日	382.19	117.00	44716.23	
3	RG	人工	工日	3.348	100.00	334.80	
4	01030755	镀锌铁丝 ϕ 4.0	kg	2.233	7.60	16.97	
5	01130101	扁钢(综合)	kg	2.033	4.58	9.31	
6	02010109	橡胶板 δ 1~3	kg	0.065	3.67	0.24	
7	02270121	棉纱	kg	1.677	3.80	6.37	
8	02270123	棉纱头	kg	5.434	3.80	20.65	
9	03010341	木螺钉 d2~4×6~65	个	615.88	0.12	73.91	
10	03010625	自攻螺钉	100个	126.791	2.01	254.85	
11	03010917	气排钉	盒	3.059	8.00	24.47	
12	03010918	气排钉 L20 2000个/盒	盒	5.821	8.00	46.57	
13	03010921	射钉	10个	4.391	0.50	2.20	
14	03010942	圆钉	kg	26.254	5.83	153.06	
15	03010946	圆钉 25 (1")	kg	0.745	5.83	4.34	
16	03011015	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	7.904	0.70	5.53	
17	03011305	六角螺栓	kg	5.779	7.95	45.94	
18	03012731	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	81.37	0.88	71.61	
19	03012745	膨胀螺栓 M6×60	套	30.406	0.27	8.21	
20	03012857	塑料膨胀螺栓	套	32.801	0.34	11.15	
21	03012877	塑料胀管 ϕ 6~8	个	651.20	0.22	143.26	
22	03032347	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)	个	32.801	0.11	3.61	
23	03072557	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	4.20	3.00	12.60	
24	03072559	大便器排水接头	个	5.05	4.46	22.52	
		本页小计	元			55750.10	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第2页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03130921	低合金钢焊条 E43系列	kg	44.411	7.03	312.21	
26	03131301	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$	个	4.144	4.40	18.23	
27	03131305	冲击钻头 $\phi 8\sim 16$	个	0.907	6.15	5.58	
28	03131955	锯条(各种规格)	根	1.58	0.86	1.36	
29	03131967	砂纸	张	67.72	0.44	29.80	
30	03131971	石料切割锯片	片	0.752	21.97	16.52	
31	03131975	水砂纸	张	9.759	0.44	4.29	
32	03210593	铁件(综合)	kg	480.139	5.13	2463.11	
33	04010107	白水泥	kg	13.396	0.55	7.37	
34	04010131	水泥 32.5	kg	4828.444	0.43	2076.23	
35	04030139	砂子	m ³	0.036	187.27	6.74	
36	04090301	石灰膏	m ³	0.074	96.86	7.17	
37	04130131	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.064	364.13	23.30	
38	05030111	板枋材 杉木	m ³	1.194	1470.00	1755.18	
39	05030134~1	3.6厚木饰面	m ²	165.69	110.00	18225.90	
40	05030167	杉木板	m ³	0.106	1470.00	155.82	
41	05050117~1	15MM多屋难燃板底	m ²	222.18	45.53	10115.86	
42	05050123	胶合板 $\delta 18$	m ²	12.748	46.13	588.07	
43	05050151~1	9MM木饰面板	m ²	232.76	65.00	15129.40	
44	05090161~1	12mm厚阻燃夹板基层	m ²	165.69	45.48	7535.58	
45	07010141~3	400*800墙砖	m ²	148.70	55.45	8245.42	
46	07050101~1	100*800地脚线	m ²	5.72	66.94	382.90	
47	07050101~2	800*800地砖	m ²	34.726	60.94	2116.20	
48	07050111	地砖 300×300	m ²	28.634	35.95	1029.39	
	本页小计		元			70251.63	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第3页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	07050131	地砖 800×800	m2	65.624	60.94	3999.13	
50	07190101~1	地胶	m2	180.73	95.00	17169.35	
51	07230101~1~28 824243	12厚复合木地板	m2	55.65	102.50	5704.13	
52	09010131~1	10厘纸面历水石膏板面层	m2	222.18	15.61	3468.23	
53	09010131~2	9.5MM厚石膏板	m2	142.065	15.61	2217.63	
54	09050426~1	300*300铝扣板	m2	30.135	56.38	1699.01	
55	09230133~1	5厘亚克力灯片	m2	19.32	100.81	1947.65	
56	10010207	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600	m2	30.135	16.57	499.34	
57	10010224	轻钢龙骨上人型(平面)600×600	m2	142.065	16.57	2354.02	
58	10010226	轻钢龙骨上人型(跌级)600×600	m2	138.60	26.19	3629.93	
59	11010136~1	乙级木质防火门	m2	23.285	355.00	8266.18	
60	11110106~1	卫生间门 M0921	m2	5.474	245.00	1341.13	
61	12010146	木弧线 50	m	111.513	25.72	2868.11	
62	12010163	硬木踢脚线 120×15	m2	17.115	78.96	1351.40	
63	12030107~1	1MM厚玫瑰金不锈钢折板饰面	m	33.178	26.18	868.60	
64	12030107~2	20宽金属线条	m	45.368	26.18	1187.73	
65	12030155	铝合金收边条	m	51.24	3.42	175.24	
66	13010127	苯丙清漆	kg	53.324	14.62	779.60	
67	13030103	108内墙涂料	kg	80.641	1.29	104.03	
68	13030113	苯丙乳胶漆 内墙用	kg	127.62	11.28	1439.55	
69	13030133	成品腻子粉	kg	1397.071	0.86	1201.48	
70	13030237	聚氨酯甲乙料	kg	392.935	13.00	5108.16	
71	13050149	酚醛防锈漆	kg	0.054	11.60	0.63	
72	13050155	红丹防锈漆	kg	0.281	11.60	3.26	
		本页小计	元			67383.52	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第4页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	13050209	聚合物复合改性沥青防水涂料	kg	64.218	21.35	1371.05	
74	13330153	自粘型防水卷材	m ²	58.30	8.14	474.56	
75	13350115	防水密封胶	支	3.79	5.57	21.11	
76	13350157	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	39.00	0.21	8.19	
77	14050106	油漆溶剂油	kg	5.982	9.00	53.84	
78	14330125	羧甲基纤维素	kg	0.559	7.23	4.04	
79	14330169	二甲苯	kg	16.607	6.00	99.64	
80	14410133	XY-401胶	kg	5.83	11.39	66.40	
81	14410149	玻璃胶 300mL	支	23.342	9.67	225.72	
82	14410163	粉状型建筑胶粘剂	kg	670.74	1.71	1146.97	
83	14410181	硅酮耐候密封胶	kg	4.904	35.60	174.58	
84	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	8.169	19.97	163.13	
85	14410223	聚醋酸乙烯乳液	kg	2.793	5.57	15.56	
86	14410251	氯丁橡胶粘接剂	kg	73.935	14.73	1089.06	
87	14410307	万能胶	kg	87.162	11.57	1008.46	
88	14410325	粘接剂	kg	0.033	21.97	0.73	
89	14430197	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.12	13.29	1.59	
90	15130139~2	珍珠棉防潮层	m ³	2.703	685.75	1853.58	
91	17090101	方钢管 25×25×2.5	m	9.81	8.56	83.97	
92	18031705	镀锌锁紧螺母 DN15×3	10个	3.914	13.53	52.96	
93	18031710	镀锌锁紧螺母 DN20×3	10个	27.429	16.78	460.26	
94	18150645	排水接头 DN50	个	1.05	7.29	7.65	
95	25610115	吊杆	kg	269.602	3.85	1037.97	
96	28030637	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	366.808	1.92	704.27	
		本页小计	元			10125.29	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第5页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	28031221	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm ²	m	0.24	2.14	0.51	
98	29060341	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	312.815	0.21	65.69	
99	29090211	铜接线端子 20A	个	393.82	0.53	208.72	
100	34000010	其他材料费	元	0.40	1.00	0.40	
101	34050133	泡沫防潮纸	m ²	58.30	5.14	299.66	
102	34090122	锯木屑	m ³	0.776	42.86	33.26	
103	34110103	电	kW·h	62.053	0.81	50.26	
104	34110117	水	m ³	21.99	3.78	83.12	
105	35030113	脚手架钢管	kg	3.203	4.56	14.61	
106	35030129	木脚手板	m ²	0.029	1329.20	38.55	
107	35030141	扣件	个	1.193	4.80	5.73	
108	80010811	胶粘剂 DTA砂浆	m ³	0.132	426.06	56.24	
109	BC0015	地面干粉砂浆 M20	kg	1495.494	0.34	508.47	
110	BC1508	中砂	m ³	13.593	187.27	2545.56	
111	QTCLF	其他材料费	元	115.715	1.00	115.72	
112	03070123Z~2	混合冷热水龙头	个	5.05	154.95	782.50	
113	03070163Z~1	长颈水嘴 DN15	个	1.01	18.33	18.51	
114	03070301Z~2~4 3318212	地漏 DN50	个	3.03	25.18	76.30	
115	03070903Z~1	存水弯 DN50	个	1.01	25.20	25.45	
116	03070917Z~1	大便器存水弯 DN100	个	4.04	36.00	145.44	
117	03071305Z~1	排水栓带链堵	套	1.01	21.98	22.20	
118	03071903Z	角型阀(带铜活) DN15	个	1.01	29.63	29.93	
119	03071903Z~1	角型阀(带铜活) DN15	个	4.04	29.63	119.71	
120	03071903Z~2	角型阀(带铜活) DN15	个	10.10	29.63	299.26	
本页小计			元			5545.80	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第6页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
121	03072543Z~1	瓷蹲式大便器低水箱及配件	套	4.04	120.24	485.77	
122	03072605Z	连体坐便器进水阀配件	套	1.01	29.32	29.61	
123	03072623Z~1	小便器冲水连接管 DN15	根	2.02	19.04	38.46	
124	03072625Z~1	小便器排水附件	套	2.02	35.07	70.84	
125	03072733Z	座便器桶盖	套	1.01	41.48	41.89	
126	17000115Z~1	冲洗管 DN32	根	4.04	59.24	239.33	
127	17190113Z	金属软管 D15	根	1.01	15.00	15.15	
128	17190113Z~1	金属软管 D15	根	4.04	15.00	60.60	
129	17190113Z~2	金属软管 D15	根	10.10	15.00	151.50	
130	18030105Z	螺纹管件 DN15	个	1.01	10.31	10.41	
131	18030105Z~1	螺纹管件 DN15	个	15.15	17.25	261.34	
132	21090101Z~2	洗脸盆	个	5.05	230.00	1161.50	
133	21130301Z~1	成品拖布池	套	1.01	120.00	121.20	
134	21150116Z	连体坐便器	个	1.01	423.00	427.23	
135	21150131Z~1	瓷蹲式大便器	个	4.04	55.00	222.20	
136	21170101Z~1	挂式小便器	个	2.02	75.00	151.50	
137	21310111Z~1	洗脸盆托架	副	5.05	15.00	75.75	
138	21310126Z~2	洗脸盆排水附件	套	5.05	12.10	61.11	
139	25000001Z~2	双头斗胆灯	套	40.40	109.00	4403.60	
140	25000001Z~4	T5灯管	套	272.70	25.00	6817.50	
141	25000001Z~53	筒灯	套	70.70	16.00	1131.20	
142	25000001Z~6	圆形吸顶灯	套	3.03	110.00	333.30	
143	25000001Z~7	方形吸顶灯	套	5.05	110.00	555.50	
144	26010101Z~1~4 6006632	单联单控开关	只	9.18	7.00	64.26	
本页小计			元			16930.75	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：全南县高级职业技术学校整体迁建项目二期(阶段二)

第7页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
145	26410166~1	网络插座	个	2.02	29.00	58.58	
146	26410171Z~9	户内安全型五孔暗装插座	套	29.58	8.00	236.64	
147	29110207Z~3	灯头盒	个	125.46	1.26	158.08	
148	29110207Z~4	接线盒	个	38.76	1.26	48.84	
149	30170106Z~1	埋入式感应控制器	个	2.02	200.00	404.00	
150	50350101Z	排气扇	台	5.00	120.00	600.00	
151	52050106Z~1	洗手台水龙头	个	5.00	289.28	1446.40	
152	QTFBC~11~9322 6037	窗帘	元	27.10	150.00	4065.00	
153	QTFBC~24	美缝	元	159.678	20.00	3193.56	
154	QTFBC~31	洗漱台	元	4.50	650.00	2925.00	
155	QTFBC~3~31656 954	配管配线	元	349.44	61.00	21315.84	
156	QTFBC~4	卫生间隔断	元	16.08	180.00	2894.40	
157	QTFBC~5	给排水管安装	元	1.00	3500.00	3500.00	
158	QTFBC~6	不锈钢扶手	元	1.00	150.00	150.00	
159	QTFBC~7	楼梯扶手	元	12.00	180.00	2160.00	
160	ZC4249503~1	美缝	m2	90.91	20.00	1818.20	
	本页小计		元			44974.54	
	合 计		元			270961.63	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按