

采购需求表及采购要求

一、采购需求表

采购名称	
内容	详见“第一章磋商邀请”
数量	详见第五章中的“采购要求”
工程工期	详见第五章中的“商务条款”
施工地点	详见第五章中的“技术要求”
备注	磋商报价包含磋商文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。磋商报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置(含结构拆除等建筑垃圾)、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。

二、采购要求

（一）技术要求

1. 本磋商文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求，响应供应商须提供符合质量标准的工程。

2. 须提供两年及以上的保修期（另有超过两年规定的按其规定执行）。

3. 所有工程的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

4. 响应供应商自行到现场查看，否则由此造成的损失由响应供应商自行承担。

5. 响应供应商的响应报价应包含涉及本项目的费用，采购人不再另行增加任何费用。

6. 响应供应商须注明本项目拟派项目经理执业证书信息，含项目经理姓名、职称、证书编号，并提供相应的证书复印件（响应文件中提供证书复印件及近6个月内任意一个月（不含开标当月）响应供应商为其缴纳的社保证明材料，未提供或提供不全的作为无效响应）。

7. 施工地点：采购人指定地点（赣南科技院校内）。

8. 工期要求：合同签订后【60】日历天内完成工程量清单内所有事宜。每延误1天违约金按合同金额的0.5%计取，违约金上限为合同金额的10%。延误超过30天，采购人有权解除合同并扣除全部履约保证金。

9. 质量要求：合格。

10. 本项目精装修工程部分涉及防辐射要求，分别为清单“第44项 特种门、第47项 防辐射观察窗、第64项 硫酸钡砂浆找平层”，供应商须具有该部分施工

内容的专业技术能力及人员（若供应商不具备该部分施工内容的专业技术能力及人员须分包时，分包必须按照国家相关规定执行，并经采购人认可，分包时必须要有充足的时间经采购人考察确定，不得延误工期，若延误工期，则按合同约定进行罚款，经采购人考察确定后方可施工或分包，否则采购人有权终止合同，并没收履约保证金，成交供应商无条件在 10 天内退场，已完合格工程量按 80%计价进行结算。同时，采购人另选施工队伍完成剩余工程量，所造成的工程直接与间接损失由原成交供应商承担。同时供应商严格按照磋商文件、施工图纸、防辐射相关标准及采购人要求进行施工。工程竣工后，采购人将组织相关部门对本项目具有防辐射要求的施工部位进行专项验收，验收费用由成交供应商支付。（响应文件中提供承诺函加盖供应商公章，未提供或提供无效的，作为无效响应处理。）

11. 工程量清单说明

（1）工程概况：

本项目为赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程，本工程设计内容包括一～二层室内装修工程、安装工程，装修面积 1567.46m²。现场满足施工开工条件，已实现三通一平，施工现场情况、交通运输情况及自然地理条件、环境保护要求等由施工单位自行前往现场踏勘了解。

（2）工程预算范围：

本次招标范围为赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程施工图纸所有内容工作量（不含消防工程）。【图纸详见附件】

（3）工程量清单编制依据【有最新标准的按最新标准执行】：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）。

2、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017年版）。

3、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017年版）。

4、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017年版）。

5、《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》（2023年版）。

6、江西省住房和城乡建设厅发布的《关于贯彻执行 2024 版《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的实施意见》（赣建城镇〔2025〕50号）文件。

7、江西省住房和城乡建设厅发布的《关于贯彻执行 2024 版〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的实施意见》政策解读文件。

8、根据《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价〔2019〕1号）的文件内容进行税率的调整，本工程增值税税率为9%。

9、与建设工程有关的标准、规范、技术资料；施工现场情况、工程特点及常规施工方案；其他相关资料。

10、福建禹澄建筑设计有限公司设计的施工图纸、图纸疑问答复、业主回复意见及业主提出的清单预算编制要求；

（4）工程质量、材料、施工等特殊要求：

1、工程质量总体要求：达到国家验收规范合格标准；

2、质量要求达到国家验收规范合格标准，工程质量若达不到合同的约定条件，采购人有权拒付工程款并终止合同，所造成的工程直接与间接损失由成交供应商承担，返工工期计入合同总工期；

3、成交供应商施工必须严格按照设计要求及施工规范施工，工程质量采购人可

随时检测验收，如检测验收不合格，由此发生的一切费用均由成交供应商承担；

4、本工程清单中所有已标明厚度的材料只允许正偏差，不允许负偏差；

5、其余未约定品牌质量的材料均按优质进行采购，材料在采购进场前，施工单位必须提供业主满意的样品，采购人根据磋商文件的材料预算价格选择符合本工程要求的材料，施工单位必须按采购人确认的材料采购。如若施工单位未按此采购材料，将视为违约，所造成的损失由施工单位承担。

(5) 其他需要说明的问题：

1. 供应商应先自行踏勘现场，充分了解工程位置、情况、了解周围地形、道路、储存空间、装卸限制、周围建筑物和构筑物的安全防护及任何其他足以影响合同价的情况，任何因疏忽或误解工地情况而导致的增加工程造价、索赔或工期延长申请将不被批准。

2. 招标控制价已包含按《工程量清单计价规范》中所涵盖的工程内容及本清单描述及设计要求的工程内容所需费用，供应商报价承诺应充分考虑，中标后承诺的价格除有特殊约定外不予调整。

3. 本清单工程量按设计施工图所包含的全部工作内容编制（特别说明不包含的项目除外）。

4. 清单中列明所采用标准图集号的项目均包括标准图集所包含的全部工作内容（特别说明不包含的项目除外）。

5. 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，考虑报价承诺时应结合供应商现场勘察情况，包含完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为供应商漏

项、漏序的借口。

6. 凡本清单中涉及的所有材料，均已考虑到施工现场各工作面的二次搬运费，施工期间现场发生的二次搬运费一律不予签证计量。

7. 工程量清单中钢筋综合单价已考虑搭接、绑扎、焊接等工作内容，结算时不予另外计量。

8. 本清单以施工图为依据，如有矛盾或不明确的，工程量以清单为准。

9. 本清单已包含措施项目费即完成各单位工程所需的措施费用。

10. 本清单中措施项目费是指完成各单位工程所需的措施费用。

11. 清单中安全文明施工费（包含安全文明环保费、临时设施费）按现行定额有关规定计取。

12. 本清单项目特征描述中未注明的计量单位均以毫米计。

13. 土石方工程清单工程量按《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》和《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017年版）计算规则计算。包含了施工过程中增加的工作面和放坡等施工附加量。

14. 扬尘治理费按规定计取；根据相关部门要求，现场需搭建围墙及喷淋系统，场地内要进行洒水降尘，硬化道路，出口处设置洗车、喷淋洗车槽、池雾炮机，整个项目安装实视频监控系统，严格按“六个必须”、“六个不准”、“六个100%”治理要求执行；结算时，施工企业应当提供降尘台账、影像资料、施工期间相关防尘设备开启时间记录等经建设方、监理方审核签字的佐证资料，方可计取扬尘治理措施费，据实结算。

15. 供应商报价时应结合施工图纸及图集的详细节点大样，充分考虑相关费用，

设计施工图中所列的施工要求及工艺要求所产生的费用均应包括在报价承诺中。上述要求凡招标人提供的工程量清单中未列入的，由供应商在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，招标人不单独列项支付，施工单位中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。

16. 施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工及按期竣工验收。

17. 外墙真石漆涂料颜色在施工时无论如何变化，其综合单价均不作调整。

18. 江西造价易通网发布的《赣州市中心城区 2026 年 04 月份工程材料信息价格》，赣州市没有的材料信息价采用南昌市材料信息价，南昌市没有材料信息价的采用当月市场价或暂定价。

19. 本工程模板应采用复合木模板，脚手架应采用钢管脚手架，现浇混凝土采用现拌混凝土，砂浆采用现拌砂浆。

20. 本项目不计取工程排污费。

21. 本项目设暂列金额项目（按分部分项工程费的 5%以千元取整计取，详见暂列金额明细表），这些项目价格为不可竞争费用，不允许下浮。实施过程将根据实际情况，按照工程价款的调整方式进行结算。

22. 本项目现有土方暂按施工图设计范围换填考虑，实施前需根据现场情况、按照经济适用原则报业主重新审核路基土方处理方案，因此造成的土方造价增减据实计算，施工单位应予以支持并不得提出经济索赔。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技学院 标段：赣州市中医院与赣南科技学院
合作综合门诊部装修改造工程 院合作综合门诊部装修改造工程

第 1 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程-土建安装工程					956227.11
		赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程-精装修工程					628475.94
		拆除工程					41367.46
1	010401002001	实心砖墙	拆除240mm厚实心砖墙	m3	19.85	117.92	2340.71
2	011102003001	块料楼地面	卫生间和其余房间瓷砖楼地面：拆除原有地砖及找平层	m2	430	13.03	5602.9
3	011203003001	块料墙、柱面	拆除原有墙面瓷砖	m2	30.25	10.51	317.93
4	011201001001	墙、柱面一般抹灰	拆除原有墙面砂浆找平层	m2	343.68	17.63	6059.08
5	011404001001	墙面喷刷涂料	铲除墙面和天花的涂料腻子层	m2	3787.16	4.83	18291.98
6	010801001001	木质门	拆除原有木门，含人工运下楼至堆放点及装车外运，运距综合考虑。	樘	31	33.59	1041.29
7	010807001001	金属(塑钢)窗	拆除原有铝合金窗，含人工运下楼至堆放点及装车外运，运距综合考虑。	樘	33	50.38	1662.54
8	011505002001	洗厕配件	拆除坐式大便器，含人工运下楼至堆放点及装车外运，运距综合考虑。	个	2	35.09	70.18
本页小计							35386.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程

第 2 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
9	011505002002	洗厕配件	拆除蹲式大便器和大便器水箱，含人工运下楼至堆放点及装车外运，运距综合考虑。	个	14	62.05	868.7	
10	011505002003	洗厕配件	拆除挂式小便器，含人工运下楼至堆放点及装车外运，运距综合考虑。	个	6	17.63	105.78	
11	011505002004	洗厕配件	拆除脸盆，含人工运下楼至堆放点及装车外运，运距综合考虑。	个	6	13.54	81.24	
12	011207003001	成品隔断	拆除卫生间隔断板，含人工运下楼至堆放点及装车外运，运距综合考虑。	m ²	50	5.98	299	
13	011207003002	成品隔断	拆除防盗网，，含人工运下楼至堆放点及装车外运，运距综合考虑。	m ²	100	9.57	957	
14	010103002001	余方弃置	人工运渣土下楼至堆放点，挖掘机装车，自卸汽车运渣土，运距暂按5km考虑，运距结算据实结算。	m ³	50.262	73	3669.13	
		砌筑工程					18066.7	
15	010401003001	多孔砖墙	200mm厚多孔砖墙 M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	26.97	410.45	11069.84	
本页小计								17050.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学
院合作综合门诊部装修改造工程

第 3 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
16	010401002002	实心砖墙	240mm厚实心 砖墙 M7.5水 泥砂浆砌筑	m ³	15.29	457.61	6996.86	
		混凝土及钢筋混 凝土工程					6485.19	
17	010501001001	基础垫层	现拌碎石混 凝土 C15	m ³	0.1	428	42.8	
18	010502001001	独立基础	现拌碎石混 凝土 C25	m ³	0.18	438.22	78.88	
19	010502004001	设备基础	现拌碎石混 凝土 C25	m ³	0.311	433.7	134.88	
20	010502004002	设备基础	现拌细石混 凝土 C30	m ³	0.02	705.48	14.11	
21	010502023001	过梁	现拌碎石混 凝土 C25	m ³	1.866	562.73	1050.05	
22	010505001001	垫层模板	基础垫层 复 合模板	m ²	0.56	39.83	22.3	
23	010505002001	基础模板	独立基础 复 合模板 木支 撑	m ²	1.2	45.55	54.66	
24	010505002002	基础模板	设备基础 复 合模板 木支 撑	m ²	2.544	62.56	159.15	
25	010505013001	过梁模板	过梁 复合模 板 钢支撑	m ²	22.092	67.99	1502.04	
26	010506010001	现浇混凝土二次 结构钢筋	现浇构件圆 钢筋HPB300 直径(mm) ≤ 10	t	0.179	4703.86	841.99	
27	010506017001	砌体工程内配钢 筋	砌体内加固 钢筋	t	0.1	6740.54	674.05	
28	010506025001	预埋铁件	铁件安装	t	0.2	7503	1500.6	
29	010506024001	螺栓	植筋钢筋直 径(mm) ≤ φ 10	套	72	5.69	409.68	
		金属结构工程					32605.17	
本页小计								13482.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合
门诊部装修改造工程

第 4 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
30	010603003001	钢管柱	一层大厅入口门楼雨棚钢柱： 1、立柱：200*200*5.0mm镀锌 钢管 含钢柱制作、安装、金属构件 运输运距5km，喷砂除锈Sa2.5 级	t	0.19	3776.48	717.53	
31	010602001001	钢屋架	一层大厅入口门楼雨棚钢骨 架： 1、100*200*5.0mm镀锌钢管 2、30*30*2.0mm镀锌钢管	t	0.55	9206.84	5063.76	
32	010605003001	钢屋面板	一层大厅入口门楼雨棚： 1、面板：2.5mm铝单板(氟碳 漆) 具体造型样式详图纸	m ²	59.84	440.74	26373.88	
33	010608002001	高强螺栓	化学锚栓 ϕ 16*120mm	套	30	15	450	
		屋面及防水 工程					17062.21	
34	010904002001	楼(地)面涂 膜防水	地2 地砖面层(平面防水部分)： 1、1.5mm厚JS聚合物水泥基防 水涂料两道，四周沿墙上翻高 度450mm 2、1.5mm厚JS聚合物水泥基防 水涂料两道，四周沿墙上翻高 度450mm	m ²	48.88	96.4	4712.03	
本页小计							37317.2	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学
院合作综合门诊部装修改造工程

第 5 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
35	010904002002	楼(地)面涂膜防水	地4 防静电活动地板防水层： 1、1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料2道，上翻250mm高	m2	26.468	48.14	1274.17	
36	010903002001	墙面涂膜防水	地2 地砖面层（防水上翻0.45m立面部分）： 1、1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料两道，四周沿墙上翻高度450mm 2、1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料两道，四周沿墙上翻高度450mm	m2	28.36	26.94	764.02	
37	010903002002	墙面涂膜防水	墙3 釉面砖墙面（立面防水部分）： 1、1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料一道	m2	327.939	26.89	8818.28	
38	010902002001	屋面涂膜防水	天花铝扣板吊顶防潮层： 1、1.5mm厚聚氨酯防水涂料一道	m2	49.89	29.94	1493.71	
		门窗工程					130038.76	
本页小计								12350.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科
技学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院
合作综合门诊部装修改造工程

第 6 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
39	010801001002	木质门	定制套装复合实木门(带10mm钢化玻璃观察窗)： 1、双包木质门套+10mm钢化玻璃观察窗，框厚50mm厚 含制作、运输、安装、五金配件及门锁、油漆等内容，必须满足设计要求及使用功能。	m2	59.85	607.58	36363.66	
40	010802001001	金属(塑钢)门	定制套装铝合金钢化玻璃门 (5mm+15A+5mm钢化玻璃)： 1、双包2.0mm厚铝合金门套 含制作、运输、安装、五金配件及门锁、油漆等内容，必须满足设计要求及使用功能。	m2	9.9	439.05	4346.6	
本页小计							40710.26	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学
院合作综合门诊部装修改造工程

第 7 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
41	010802004001	钢质防火门	定制套装钢质乙级防火门： 1、钢质门套 双面热镀锌冷扎钢板 1.5mm，框厚50mm厚 2、钢质门扇 双面热镀锌冷扎钢板 1.0mm 含制作、运输、安装、五金配件及门锁、闭合器、门吸、油漆等内容，必须满足设计要求及使用功能	m2	31.355	469.47	14720.23	
42	010802003001	防盗门	专业厂家定制套装甲级钢质防盗门，具体要求详见图纸说明 含制作、运输、安装、五金配件及门锁、油漆等内容，必须满足设计要求及使用功能。	m2	14.85	478.39	7104.09	
本页小计							21824.32	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南
科技学院合作综合门诊部装修改
造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院合
作综合门诊部装修改造工程

第 8 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
43	010805004001	全玻自由门	定制不锈钢钢化玻璃地弹门(5mm+0.14PVB+5mm钢化玻璃) ： 1、50*80*1.2mm不锈钢外框，1.2mm不锈钢门套30mm宽 含制作、运输、安装、五金配件及门锁、油漆等内容，必须满足设计要求及使用功能。	m2	18.3	465.86	8525.24	
44	010804007001	特种门	专业厂家定制套装钢质防辐射电动感应铅门,防辐射具体要求详见图纸说明 含制作、运输、安装、五金配件及门锁、油漆、电机传动系统、轨道等内容，必须满足设计要求及使用功能。	m2	6.08	3620.73	22014.04	
45	010803001001	金属卷帘(闸)门	定制防盗防砸铝合金卷帘门	m2	48	205.07	9843.36	
46	010808002001	金属门窗套	铝合金卷帘门电动装置	套	4	1470.33	5881.32	
本页小计							46263.96	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科
技学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院
合作综合门诊部装修改造工程

第 9 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
47	010807001002	金属(塑钢)窗	定制防辐射观察窗： 1、10mm钢化防辐射铅玻璃固定窗,1.2mm黑钛不锈钢窗套40mm宽,防辐射具体要求详见图纸说明 含制作、运输、安装、五金,必须满足使用功能	m2	0.96	7811.1	7498.66	
48	010807001003	金属(塑钢)窗	定制固定窗： 1、12mm钢化白玻璃固定窗,2.0mm不锈钢窗套50mm宽 含制作、运输、安装、五金,必须满足使用功能	m2	20.1	448.93	9023.49	
49	010809001001	窗台板	二层检验科、二层B超室接收窗台面： 1、20mm白色人造石台面	m2	2.1	171.09	359.29	
50	010807001004	金属(塑钢)窗	定制铝合金平开窗(5mm+15A+5mm钢化玻璃)： 1、100系列 3.0mm厚铝合金窗框 含制作、运输、安装、五金,必须满足使用功能	m2	10	433.04	4330.4	
51	010807003001	金属百叶窗	金属铝合金百叶窗	m2	0.16	177.38	28.38	
		楼地面装饰工程					81166.21	
本页小计								21240.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学
院合作综合门诊部装修改造工程

第 10 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
52	011101006001	平面砂浆找平层	DR机房楼地面： 1、40mm厚硫酸钡砂浆找平	m2	119.2	34.05	4058.76	
53	011101008001	自流平找平层	DR机房地面找平： 1、5mm厚环氧砂浆自流平	m2	59.6	30.13	1795.75	
54	011103002001	橡塑卷材楼地面	DR机房地面： 1、2mm厚同质透心PVC地塑	m2	59.6	88.05	5247.78	
55	011102003002	块料楼地面	地1 地砖面层（局部修补）： 1、600*600*10mm防滑地砖面层，美缝剂填缝 2、10mm厚建筑胶水泥砂浆粘接层 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、界面剂一道 5、现浇混凝土板	m2	430	116.13	49935.9	
本页小计							61038.19	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学
院合作综合门诊部装修改造工程

第 11 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
56	011102003003	块料楼地面	地2 地砖面层（有防水层）： 1、300*300*10mm防滑砖面层,美缝剂填缝 2、5mm厚砂浆结合层 3、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料两道,四周沿墙上翻高度450mm-另计 5、最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平,地漏四周及管根部用1:3水泥砂浆抹小八自角 6、界面剂一道 7、300mm厚陶粒混凝土填充层(局部抬高)-另计 8、1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料两道,四周沿墙上翻高度450mm-另计 9、20mm厚1:3水泥砂浆 10、现浇钢筋混凝土楼板	m2	49.72	148.42	7379.44	
本页小计							7379.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技学院
合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院
院合作综合门诊部装修改造工程

第 12 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
57	01110100200 1	细石混凝土 楼地面	地2 地砖面层（局部抬高）： 1、300mm厚陶粒混凝土填充层（ 局部抬高）	m2	11.066	116.22	1286.09	
58	01110200100 1	石材楼地面	地3 石材地面： 1、晶面处理 2、600*600*25mm花岗岩，背面 Φ6加筋（正、背面及四周满涂 防污剂） 3、专用石材粘接剂 4、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 结合层 5、素水泥浆一道（内掺建筑胶 ） 6、现浇钢筋混凝土楼板（原有）	m2	22.52	154.06	3469.43	
59	01110800100 1	石材零星项 目	地3 石材地面（门槛石）： 1、晶面处理 2、20mm厚大理石门槛石，背面 Φ6加筋（正、背面及四周满涂 防污剂） 3、专用石材粘接剂 4、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 结合层 5、素水泥浆一道（内掺建筑胶 ） 6、现浇钢筋混凝土楼板（原有）	m2	9.89	190.83	1887.31	
本页小计							6642.83	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技学院 标段：赣州市中医院与赣南科技学院
合作综合门诊部装修改造工程 院合作综合门诊部装修改造工程

第 13 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
60	011104003001	金属复合地板	地4 防静电活动地板 1、150-250mm高架空防静电活动地板 2、保护层界面剂1道 3、20mm厚DS M15 (1:3水泥砂浆)保护层 4、1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料2道-另计 5、20mm厚M15 (1:3水泥砂浆)找平层 6、界面剂1道 7、原有瓷砖地面清理	m ²	21.78	228.66	4980.21	
61	011105004001	塑料板踢脚线	100mm高PVC踢脚线	m	58.3	8.92	520.04	
62	011105003001	块料踢脚线	踢一 瓷砖踢脚线(局部修补): 1、100mm高通体瓷砖踢脚线,美缝剂美缝 2、5mm厚砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、6mm厚 1:1:6水泥石灰膏砂浆 4、界面剂一道 5、混凝土砌块墙体基层(原有)	m	50	12.11	605.5	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					76383.29	
本页小计								6105.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程

第 14 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
63	011207002001	轻质隔断	新建100mm厚轻钢龙骨硅酸钙板隔墙： 1、100mm厚隔墙：10mm厚硅酸钙板+内部填充80mm厚岩棉+75系列轻钢龙骨+10mm厚硅酸钙板	m2	18.3	92.91	1700.25	
64	011201001002	墙、柱面一般抹灰	DR机房内墙面抹灰： 1、40mm厚硫酸钡砂浆找平 2、贴耐碱网格布	m2	131.62	59.09	7777.43	
65	011201001003	墙、柱面一般抹灰	新砌砖墙内墙面抹灰： 1、20mm厚1：3水泥砂浆抹灰	m2	198.558	26.3	5222.08	
本页小计							14699.76	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学
院合作综合门诊部装修改造工程

第 15 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011203003003	块料墙、柱面	墙3 釉面砖 墙面（有防水层）： 1、 300*600*8mm 陶瓷墙砖，美缝剂填缝 2、5mm厚砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料，高2m-另计 4、8mm厚1:2.5水泥砂浆压实抹平，挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5、6mm厚1:1:6水泥石灰膏砂罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 6、界面剂一道 7、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	424.12	130.54	55364.62
本页小计							55364.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学
院合作综合门诊部装修改造工程

第 16 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	011205001 002	墙、柱面装饰板	卫生间给排水立管包管： 1、竖向L50*50*5mm镀锌角钢，横向L50*50*5mm镀锌角钢 2、单层12mm厚水泥纤维板 3、10*10*0.7mm热镀锌钢丝网 4、15mmM20水泥砂浆找平 5、1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料 6、5mm厚瓷砖专用粘结剂 7、墙砖(阳角采用海棠角,工厂加工现场拼贴)	m2	22.4	193.38	4331.71
68	011205001 003	墙、柱面装饰板	不遇水房间给排水立管包管： 1、竖向L50*50*5mm镀锌角钢，横向L50*50*5mm镀锌角钢 2、双层12mm厚水泥纤维板 3、批灰白色无机涂料/饰面层	m2	20	99.36	1987.2
		天棚工程					63081.42
本页小计							6318.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科
技学院合作综合门诊部装修改造
工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院
合作综合门诊部装修改造工程

第 17 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
69	011302001001	平面吊顶天棚	棚1 纸面石膏板 天花吊顶基层做法： 1、钢筋混凝土楼板 2、 $\phi 8$ 钢筋吊杆 @1200mm, 吊件 3、轻钢主龙骨 C50*20@1200mm, 轻钢次龙骨 C50*20@400mm, 横 撑龙骨间距 1200mm 4、双层9.5mm纸面 石膏板 具体造型样式详 图纸 清单量为投影面 积, 展开及竖向面 积综合单价已综 合考虑	m2	28.36	82.4	2336.86	
本页小计								2336.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科
技学院合作综合门诊部装修改造
工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院
合作综合门诊部装修改造工程

第 18 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
70	011302002001	跌级吊顶天棚	棚1 纸面石膏板 天花跌级吊顶基 层做法： 1、钢筋混凝土楼 板 2、 $\phi 8$ 钢筋吊杆 @1200mm, 吊件 3、轻钢主龙骨 C50*20@1200mm, 轻钢次龙骨 C50*20@400mm, 横 撑龙骨间距 1200mm 4、平面：双层 9.5mm纸面石膏板 5、侧面：单层 9.5mm纸面石膏板 +12mmA级防火板 具体造型样式详 图纸 清单量为投影面 积, 展开及竖向面 积综合单价已综 合考虑	m ²	77.65	141.01	10949.43	
本页小计							10949.43	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科
技学院合作综合门诊部装修改造
工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院
合作综合门诊部装修改造工程

第 19 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
71	011302002002	跌级吊顶天棚	棚1 纸面石膏板 天花跌级吊顶基层做法： 1、钢筋混凝土楼板 2、 $\phi 8$ 钢筋吊杆 @1200mm, 吊件 3、轻钢主龙骨 C50*20@1200mm, 轻钢次龙骨 C50*20@400mm, 横 撑龙骨间距 1200mm 4、平面：1.0mm 黑钛不锈钢 +12mmA级防火板 5、侧面：12mmA 级防火板 具体造型样式详 图纸 清单量为投影面 积, 展开及竖向面 积综合单价已综 合考虑	m ²	1.49	420.04	625.86	
72	011502001001	成品装饰线条	60mm宽1.0mm厚黑钛不锈钢线条	m	7.6	36.26	275.58	
本页小计							901.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科
技学院合作综合门诊部装修改造
工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院
合作综合门诊部装修改造工程

第 20 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
73	011302002003	跌级吊顶天棚	200*40带边框铝槽线性灯基层板做法： 1、钢筋混凝土楼板 2、Φ8钢筋吊杆@1200mm，吊件 3、轻钢主龙骨C50*20@1200mm，轻钢次龙骨C50*20@400mm，横撑龙骨间距1200mm 5、平面及侧面：12mmA级防火板 具体造型样式详图纸 清单量为投影面积，展开及竖向面积综合单价已综合考虑	m2	2.4	267.69	642.46	
74	011302001002	平面吊顶天棚	棚2 铝扣板（有水空间吊顶）： 1、钢筋混凝土楼板 2、Φ8钢筋吊杆@1200mm，吊件 3、轻钢主龙骨C50*20@1200mm，轻钢次龙骨C50*20@400mm，横撑龙骨间距1200mm 4、300*300mm集成铝扣板 具体造型样式详图纸	m2	49.89	101.49	5063.34	
本页小计								5705.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科
技学院合作综合门诊部装修改造
工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院
合作综合门诊部装修改造工程

第 21 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
75	011302001003	平面吊顶天棚	棚2 铝扣板(有水空间吊顶): 1、钢筋混凝土楼板 2、Φ8钢筋吊杆@1200mm,吊件 3、轻钢主龙骨C50*20@1200mm,轻钢次龙骨C50*20@400mm,横撑龙骨间距1200mm 4、600*600*1.0mm铝扣板吊顶 具体造型样式详图纸	m2	63.63	128.56	8180.27	
76	011302004001	格栅吊顶	棚3 铝方通吊顶: 1、钢筋混凝土楼板 2、Φ8钢筋吊杆@1200mm,吊件 3、轻钢主龙骨C50*20@1200mm,轻钢次龙骨C50*20@400mm,横撑龙骨间距1200mm 4、铝方通格栅:50*80*1.0mm木纹色U型铝方通@80mm	m2	204.49	169.52	34665.14	
77	011303002001	成品装饰口	吊顶检修口	个	3	114.16	342.48	
		油漆、涂料、裱糊工程					82183.06	
本页小计								43187.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技学院 标段：赣州市中医院与赣南科技学院
合作综合门诊部装修改造工程 院合作综合门诊部装修改造工程

第 22 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
78	011404001002	墙面喷刷涂料	DR机房内墙面涂料： 1、三遍抗菌无机涂料 2、二遍耐水腻子刮平打磨平滑	m2	131.62	22.28	2932.49	
79	011404001003	墙面喷刷涂料	内墙面涂料： 1、三遍无机涂料 2、二遍耐水腻子刮平打磨平滑	m2	2221.779	20.8	46213	
80	011404001004	墙面喷刷涂料	独立柱内墙面涂料： 1、三遍无机涂料 2、二遍耐水腻子刮平打磨平滑	m2	11.2	23.51	263.31	
81	011404002001	天棚喷刷涂料	铝方通格栅吊顶天花涂料： 1、喷涂灰色无机涂料一遍	m2	204.49	14.57	2979.42	
82	011404002002	天棚喷刷涂料	天花涂料： 1、三遍无机涂料 2、二遍耐水腻子刮平打磨平滑	m2	1232.21	24.18	29794.84	
		其他装饰工程					54537.27	
83	011505001001	洗漱台	20mm厚人造石洗漱台，含面盆开孔及五金配件	m2	3.12	515.96	1609.8	
84	011505003001	镜面玻璃	洗手间墙面5mm银镜，1.2mm黑钛不锈钢外框	m2	4.4	119.72	526.77	
85	011503003001	扶手	无障碍安全抓杆	套	3	88.69	266.07	
本页小计								84585.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程

第 23 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	011207003003	成品隔断	卫生间隔断：2m高成品18mm厚抗倍特板（木纹）隔断，门高度1.8m，含门锁、304不锈钢五金配件等	m ²	50.68	180	9122.4
87	011207003004	成品隔断	成品小便器隔断：成品小便器隔断450×1200mm 18mm厚抗倍特板（木纹）	m ²	2.88	180	518.4
88	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	成品白色PVC防撞扶手(H=0.85m) 1、定制140*1.4mm铝合金型材 具体造型样式详图纸	m	24.92	84.66	2109.73
89	010905003001	止水带	修补屋顶漏水	处	3	500	1500
90	011501003001	装饰台	一层大厅-导诊台： 1、12mm阻燃夹板基层，防火防潮处理，18mmE0级生态免漆板柜体木饰面，台面及外侧面白色石材为20mm白色人造石，含磨边，含抽屉，成品托盘及轨道，不锈钢踢脚线，台面石材含磨边倒角等。	m	1.5	1500	2250
本页小计							15500.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学
院合作综合门诊部装修改造工程

第 24 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	011508001001	美术字	一层大厅-导诊台： 1、定制15mm厚亚克力字体“导诊台”	个	3	360.7	1082.1
92	011501003002	装饰台	一层中药房-取药窗口柜台： 一层西药房-取药窗口柜台： 二层挂号/收费室-挂号/收费柜台： 1、5#镀锌角钢龙骨 @500mm，12mm阻燃夹板基层，防火防潮处理，18mmE0级生态免漆板柜体木饰面，20mm白色人造石台面及外侧面 600*900*10墙面瓷砖（结构胶胶粘），含磨边，含抽屉，成品托盘及轨道，不锈钢踢脚线，台面石材含磨边倒角等。	m	12	1800	21600
本页小计							22682.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程

标段: 赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程

第 25 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
93	011501003003	装饰台	一层换药室-操作台: 二层中医准备间-操作台: 二层四医准备间-操作台: 1、18mmE0级生态免漆板柜体木饰面, 25mm实芯黑色理化台面, 含磨边, 含抽屉及轨道, 不锈钢踢脚线, 台面石材含磨边倒角等。	m	10	600	6000	
94	011501003004	装饰台	二层洗涤间-操作台: 二层检验科-操作台: 1、40*2镀锌方管龙骨, 18mmE0级生态免漆板柜体木饰面, 25mm实芯黑色理化台面, 含磨边, 含抽屉及轨道, 不锈钢踢脚线, 台面石材含磨边倒角等。	m	9.94	800	7952	
		脚手架工程					25499.2	
95	011601001001	脚手架	装饰满堂脚手架, 综合考虑装饰高度及墙面装饰改架工	项	1	25499.2	25499.2	
		赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程-安装工程					327751.17	
		给水					23819.82	
本页小计								39451.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程

第 26 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
96	031001008001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR DN25 S5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗、消毒	m	18.72	22.91	428.88	
97	031001008002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR DN20 S5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗、消毒	m	15.02	19.51	293.04	
98	031001008003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR DN15 S5级 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗、消毒	m	194.43	17.04	3313.09	
本页小计							4035.01	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学
院合作综合门诊部装修改造工程

第 27 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
99	031001007001	复合管	1. 安装部位： 室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格： 内衬塑(PE) 热镀锌钢管 DN65 4. 连接形式： 沟槽连接 5. 压力试验 及吹、洗设计 要求：水压试 验及水冲洗、 消毒	m	10.1	83.8	846.38	
100	031001007002	复合管	1. 安装部位： 室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格： 内衬塑(PE) 热镀锌钢管 DN50 4. 连接形式： 螺纹连接 5. 压力试验 及吹、洗设计 要求：水压试 验及水冲洗、 消毒	m	96.16	71.77	6901.4	
101	031001007003	复合管	1. 安装部位： 室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格： 内衬塑(PE) 热镀锌钢管 DN40 4. 连接形式： 螺纹连接 5. 压力试验 及吹、洗设计 要求：水压试 验及水冲洗、 消毒	m	1.91	63.21	120.73	
本页小计							7868.51	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学
院合作综合门诊部装修改造工程

第 28 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	031001007004	复合管	1. 安装部位： 室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格： 内衬塑(PE) 热镀锌钢管 DN32 4. 连接形式： 螺纹连接 5. 压力试验 及吹、洗设计 要求：水压试 验及水冲洗、 消毒	m	12.52	58.55	733.05
103	031001007005	复合管	1. 安装部位： 室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格： 内衬塑(PE) 热镀锌钢管 DN25 4. 连接形式： 螺纹连接 5. 压力试验 及吹、洗设计 要求：水压试 验及水冲洗、 消毒	m	9.27	51.24	474.99
104	031001007006	复合管	1. 安装部位： 室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格： 内衬塑(PE) 热镀锌钢管 DN20 4. 连接形式： 螺纹连接 5. 压力试验 及吹、洗设计 要求：水压试 验及水冲洗、 消毒	m	9.82	41.44	406.94
本页小计							1614.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学
院合作综合门诊部装修改造工程

第 29 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:内衬塑 (PE) 热镀锌钢管 DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	6.32	37.16	234.85
106	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	17	35.7	606.9
107	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2	41.54	83.08
108	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1	74.94	74.94
109	031002001004	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1	130.77	130.77
110	031002001005	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1	85.89	85.89
111	031301003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作及安装 2. 规格:DN65	个	1	287.76	287.76
112	031002011002	水表	1. 水表安装,切管、套丝、制垫、加垫、水表安装、试压检查。	组	1	59.97	59.97
本页小计							1564.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学
院合作综合门诊部装修改造工程

第 30 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
113	031002004001	减压器	1. 减压阀组安装，含阀门、过滤器接头安装，切管、套丝、组对、安装，旁通管安装，水压试验。	组	3	2884.51	8653.53	
114	031208002001	其他管道绝热	1. 防冻保温层，采用难燃B1级闭孔泡沫橡塑保温管壳，保温厚度36mm	m ³	0.132	633.54	83.63	
		污水					52688.26	
115	031001008004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN150 4. 连接形式：粘接 5. 含成品管卡	m	63.07	82.91	5229.13	
116	031001008005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN100 4. 连接形式：粘接 5. 含成品管卡	m	207.66	56.93	11822.08	
117	031001008006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN50 4. 连接形式：粘接 5. 含成品管卡	m	122.53	29.73	3642.82	
118	031003014001	给、排水附件	1. 型号、规格：DN100地漏，安装、与下水管连接、试水	个	2	68.8	137.6	
本页小计								29568.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学
院合作综合门诊部装修改造工程

第 31 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
119	031003014002	给、排水附件	1. 型号、规格:DN75地漏, 安装、与下水管连接、试水。	个	6	54.75	328.5	
120	031003014003	给、排水附件	1. 型号、规格:DN100扫除口, 安装、与下水管连接、试水。	个	7	30.02	210.14	
121	031003014004	给、排水附件	1. 型号、规格:DN150扫除口, 安装、与下水管连接、试水。	个	9	36.41	327.69	
122	031003006001	大便器	1. 蹲式大便器安装、水箱及附件安装, 与上下水管连接, 试水。具体做法详图纸设计。	组	14	265.16	3712.24	
123	031003006002	大便器	1. 坐式大便器安装, 大便器、水箱及附件安装, 与上下水管连接, 试水。	组	1	597.79	597.79	
124	031003003001	洗脸盆	1. 不锈钢水池安装, 含洗手盆、水龙头、角阀、嵌铜配件、存水弯及所有五金配件	组	3	306.93	920.79	
125	031003004001	洗涤盆	1. 脚踏排实验废水水池, 含洗手盆、水龙头、角阀、嵌铜配件、存水弯及所有五金配件	组	3	417.17	1251.51	
本页小计								7348.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

第 32 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
126	031003004002	洗涤盆	1. 脚踏式水池，含洗手盆、水龙头、角阀、嵌铜配件、存水弯及所有五金配件	组	19	417.17	7926.23	
127	031003008001	其他成品卫生器具	1. 拖把池含水龙头、角阀、嵌铜配件、存水弯及所有五金配件	组	2	199.13	398.26	
128	031003003002	洗脸盆	1. 无障碍卫生间洗手盆，含洗手盆、水龙头、角阀、嵌铜配件、存水弯及所有五金配件	组	1	366.26	366.26	
129	031003003003	洗脸盆	1. 洗脸盆，含洗脸盆、水龙头、角阀、嵌铜配件、存水弯及所有五金配件	组	7	366.26	2563.82	
130	031003007001	小便器	1. 小便器，含感应式洁具电源 AC220V/DC6V，小便器及附件安装、与上下水管连接、试水。	组	6	263.93	1583.58	
131	031301003002	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 规格：DN100	个	13	347.39	4516.07	
本页小计								17354.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学
院合作综合门诊部装修改造工程

第 33 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
132	010401010001	砖地沟、明沟	DR机房电缆沟： 1、净宽150mm*净深100mm，M7.5水泥砂浆砖砌240mm厚实心砖砌沟壁 2、20mm厚1:3水泥砂浆沟壁抹灰 3、190mm宽成品不锈钢盖板	m	9.9	96.01	950.5	
133	031001012001	止水节	1.类型:止水节 2.规格、压力等级:DN100	个	15	27.82	417.3	
134	031001012002	止水节	1.类型:止水节 2.规格、压力等级:DN75	个	30	22.79	683.7	
135	031001012003	清扫口	1.清扫口，DN100	个	7	11.75	82.25	
136	031001012004	清扫口	1.清扫口，DN150	个	9	20.22	181.98	
137	080707014001	开孔	1.预留孔洞 混凝土楼板 公称直径(mm以内) 80	个	15	8.7	130.5	
138	080707014002	开孔	1.预留孔洞 混凝土楼板 公称直径(mm以内) 100	个	30	9.86	295.8	
139	040101002001	挖沟槽土方	1.人机配合挖土 三类土	m3	40.747	11.82	481.63	
140	040305001001	垫层	1.砂垫层	m3	3.614	281.65	1017.88	
141	040103002002	一般回填方	1.沟槽中粗砂回填	m3	17.383	126.1	2192	
142	040103002001	一般回填方	1.沟槽土方回填	m3	11.243	16.77	188.55	
143	010103002001	余方弃置	1.挖掘机装车，自卸汽车运土，运距暂按5km考虑，运距结算据实结算。	m3	29.504	18.02	531.66	
本页小计							7153.75	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技学院 标段：赣州市中医院与赣南科技学院
合作综合门诊部装修改造工程 合作综合门诊部装修改造工程

第 34 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		冷凝水					2399.86
144	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN50 4. 连接形式:胶接	m	43.55	23.43	1020.38
145	011601001001	脚手架	外墙管道安装脚手架	项	1	1379.48	1379.48
		强电					217105.41
146	030402011001	成套配电箱	1. 名称:电梯控制箱	台	1	205.35	205.35
147	030402011002	成套配电箱	1. 名称:AL1配电箱,含配电箱内所有元器件	台	1	1003.58	1003.58
148	030402011003	成套配电箱	1. 名称:AL2配电箱,含配电箱内所有元器件	台	1	1136.61	1136.61
149	030402011004	成套配电箱	1. 名称:AP1配电箱,含配电箱内所有元器件	台	1	1269.65	1269.65
150	030402011005	成套配电箱	1. 名称:AP2配电箱,含配电箱内所有元器件	台	1	1269.65	1269.65
151	030402011006	成套配电箱	1. 名称:AP-DT电梯电源箱,含配电箱内所有元器件	台	1	1269.65	1269.65
152	030402011007	成套配电箱	1. 名称:AP-DR配电箱,含配电箱内所有元器件	台	1	1269.65	1269.65
153	030402011008	成套配电箱	1. 名称:值班室配电箱,含配电箱内所有元器件	台	1	737.5	737.5
本页小计							10561.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技学院
合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院
合作综合门诊部装修改造工程

第 35 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
154	030409001001	电力电缆	1. 名称:室内电缆 2. 型号:WDUZB-YJY-B1-4X25+1X16	m	15.22	113.1	1721.38	
155	030409001002	电力电缆	1. 名称:室内电缆 2. 型号:WDUZB-YJY-B1-4X35+1X25	m	45.66	150.99	6894.2	
156	030409001003	电力电缆	1. 名称:室内电缆 2. 型号:WDUZB-YJY-B1-4X50+1X25	m	20.1	203.38	4087.94	
157	030409001004	电力电缆	1. 名称:室内电缆 2. 型号:WDUZB-YJY-B1-5X10	m	45.1	56.81	2562.13	
158	030409001005	电力电缆	1. 名称:室内电缆 2. 型号:WDUZB-YJY-B1-5X16	m	38.05	84.14	3201.53	
159	030409001006	电力电缆	1. 名称:室内电缆 2. 型号:WDUZB-YJY-B1-5X6	m	37.28	39.16	1459.88	
160	030409001007	电力电缆	1. 名称:室内电缆 2. 型号:WDZN-YJY-3X25+2X16	m	6.34	109.85	696.45	
161	030409003001	电力电缆头	1. 名称:室内电缆头制作及安装 2. 型号:电缆截面(mm ²) ≤35 3. 规格:5芯	个	6	120.69	724.14	
162	030409003002	电力电缆头	1. 名称:室内电缆头制作及安装 2. 型号:电缆截面(mm ²) ≤16 3. 规格:5芯	个	2	81.07	162.14	
本页小计								21509.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院合作
综合门诊部装修改造工程

第 36 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
163	030409003003	电力电缆头	1. 名称:压铜接线端子制作及安装 2. 型号:电缆截面(mm ²) ≤10 3. 规格:5芯	个	4	6.12	24.48	
164	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDUZB-BYJ-B1-2.5	m	8169.087	3.86	31532.68	
165	030412004002	配线	1. 名称:桥架配线 2. 型号:WDUZB-BYJ-B1-2.5	m	1110.38	3.56	3952.95	
166	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDUZB-BYJ-B1-4	m	431.96	4.39	1896.3	
167	030412004004	配线	1. 名称:桥架配线 2. 型号:WDUZB-BYJ-B1-4	m	522.82	4.68	2446.8	
168	030412004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDUZB-BYJ-B1-6	m	603.44	6	3620.64	
169	030412004006	配线	1. 名称:桥架配线 2. 型号:WDUZB-BYJ-B1-6	m	958.76	6.22	5963.49	
170	030412004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5	m	47.79	3.86	184.47	
171	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	1521.76	8.5	12934.96	
172	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷	m	1601.12	15.99	25601.91	
本页小计								88158.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科
技学院合作综合门诊部装修改造
工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院
合作综合门诊部装修改造工程

第 37 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
173	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	67.64	11.78	796.8	
174	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明敷	m	133.51	16.86	2250.98	
175	030412003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:100*50	m	27.57	31.25	861.56	
176	030412003002	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:150*75	m	80.91	48.37	3913.62	
177	030413001001	普通灯具	1. 名称 :150*1500/38w吸 顶长条灯(白光) 2. 规格:38w	套	95	213.91	20321.45	
178	030413001002	普通灯具	1. 名称:200*40带 边框铝槽线性灯 2. 规格:12w	套	5	193.31	966.55	
179	030413001003	普通灯具	1. 名称:300*600 嵌入式平板灯(白 光) 2. 规格:38w	套	14	66.11	925.54	
180	030413001004	普通灯具	1. 名称:Φ340mm 吸顶节能灯 2. 规格:48w	套	2	51.28	102.56	
181	030413001005	普通灯具	1. 名称:Φ340mm 吸顶节能灯(人体 感应控制) 2. 规格:48w	套	6	56.66	339.96	
182	030413001006	普通灯具	1. 名称:600*600 嵌入式平板灯(白 光) 2. 规格:38w	套	12	71.48	857.76	
本页小计								31336.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造
工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院
合作综合门诊部装修改造工程

第 38 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
183	030413002001	装饰灯	1. 名称:80*160嵌入式双头筒灯(白光)(人体感应控制) 2. 规格:24w	套	62	41.95	2600.9	
184	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED筒灯(白光) 2. 规格:7w	套	47	32.99	1550.53	
185	030413001007	普通灯具	1. 名称:T8*1200吊线紫外线消毒灯 2. 规格:40w	套	69	200.79	13854.51	
186	030413001008	普通灯具	1. 名称:墙上座灯 2. 规格:8w	套	2	34.06	68.12	
187	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇,120W	台	12	183.31	2199.72	
188	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光求助信号装置+隔离变压器(配套) 2. 规格:AC220V/DC36V	个	1	180.24	180.24	
189	030904003001	按钮	1. 名称:声光求助信号装置+隔离变压器(配套) 2. 规格:AC220V/DC36V	个	1	117.78	117.78	
190	030904003002	按钮	1. 名称:急停按钮(SEO)	个	1	117.78	117.78	
191	030412006001	接线盒	1. 名称:暗装接线盒	个	317	9.64	3055.88	
192	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:带指示灯的定时开关 2. 规格:250V 16A	套	23	22.2	510.6	
本页小计								24256.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程

第 39 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
193	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 16A	套	7	14.51	101.57	
194	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 16A	套	20	18.59	371.8	
195	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 16A	套	24	15.87	380.88	
196	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:电动门复位开关 2. 规格:250V 16A	套	4	31.81	127.24	
197	030413014001	插座	1. 名称:安全型五孔暗装插座 2. 规格:250V 10A	套	286	15.65	4475.9	
198	030413014002	插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V 10A	套	22	15.65	344.3	
199	030413014003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A	套	10	20.71	207.1	
200	030413014004	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:250V 10A	套	2	15.65	31.3	
201	030412005001	接线箱	1. 名称:空调开关箱3p	个	18	101.88	1833.84	
202	030412006002	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒	个	416	7.27	3024.32	
203	030412001005	凿(压)槽	1. 名称:二次配管开槽	m	794.7	40.72	32360.18	
204	040502008001	套管	1. 电缆穿墙套管,孔洞预留	个	1	123.68	123.68	
本页小计								43382.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技
学院合作综合门诊部装修改造工程

标段：赣州市中医院与赣南科技学
院合作综合门诊部装修改造工程

第 40 页 共 40 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
205	030416006001	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统 调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	300.35	300.35	
		弱电					27139.55	
206	030502010001	信息、网络插座	1.名称:多用户信息插座	个	52	34.4	1788.8	
207	030502010002	信息、网络插座	1.名称:信息插座	个	18	34.4	619.2	
208	030412006003	接线盒	1.名称:暗装开关(插座)盒	个	70	7.27	508.9	
209	030502003001	双绞线缆	1.名称:UTPCAT6 2.敷设方式:管内穿线	m	2363.85	3.49	8249.84	
210	030412001006	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配	m	685.87	8.5	5829.9	
211	030412002001	线槽	1.名称:线槽 2.规格:200*100	m	91.75	48.26	4427.86	
212	030412001007	凿(压)槽	1.名称:二次配管开槽	m	140.35	40.72	5715.05	
		脚手架工程					4598.27	
213	031401001001	脚手架	1.脚手架搭拆费	项	1	4598.27	4598.27	
本页小计								32038.17
合计								956227.11

措施项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程
标段：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1	1	安全生产措施费		15109.35	
2	1.1	安全生产措施费_建筑		3210.19	
3	1.2	安全生产措施费_装饰		6952.18	
4	1.3	安全生产措施费_安装		4921.72	
5	1.4	安全生产措施费_市建		24.42	
6	1.5	安全生产措施费_市安		0.84	
7	2	文明施工费		4391.55	
8	2.1	文明施工费_建筑		996.9	
9	2.2	文明施工费_装饰		1984.62	
10	2.3	文明施工费_安装		1401.55	
11	2.4	文明施工费_市建		8.24	
12	2.5	文明施工费_市安		0.24	
13	3	环境保护费		2348.28	
14	3.1	环境保护费_建筑		642.57	
15	3.2	环境保护费_装饰		998.32	
16	3.3	环境保护费_安装		700.78	
17	3.4	环境保护费_市建		6.49	
18	3.5	环境保护费_市安		0.12	
19	4	临时设施费		8347.97	
20	4.1	临时设施费_建筑		1068.3	
21	4.2	临时设施费_装饰		4257.91	
22	4.3	临时设施费_安装		3006.82	
23	4.4	临时设施费_市建		14.43	
24	4.5	临时设施费_市安		0.51	
25	5	冬雨季施工增加费		1075.71	
26	5.1	冬雨季施工增加费_建筑		185.1	
27	5.2	冬雨季施工增加费_装饰		469.09	
28	5.3	冬雨季施工增加费_安装		415.58	
29	5.4	冬雨季施工增加费_市建		5.69	
30	5.5	冬雨季施工增加费_市安		0.25	
31	6	夜间施工增加费		1508.86	
32	6.1	夜间施工增加费_建筑		256.5	
本页小计				32781.72	

注：1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程
标段：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
33	6.2	夜间施工增加费_装饰		673.57	
34	6.3	夜间施工增加费_安装		570.4	
35	6.4	夜间施工增加费_市建		8.04	
36	6.5	夜间施工增加费_市安		0.35	
37	7	二次搬运费		1508.86	
38	7.1	二次搬运费_建筑		256.5	
39	7.2	二次搬运费_装饰		673.57	
40	7.3	二次搬运费_安装		570.4	
41	7.4	二次搬运费_市建		8.04	
42	7.5	二次搬运费_市安		0.35	
43	8	已完工程及设备保护费		1508.86	
44	8.1	已完工程及设备保护费_建筑		256.5	
45	8.2	已完工程及设备保护费_装饰		673.57	
46	8.3	已完工程及设备保护费_安装		570.4	
47	8.4	已完工程及设备保护费_市建		8.04	
48	8.5	已完工程及设备保护费_市安		0.35	
49	9	工程定位复测费		857.14	
50	9.1	工程定位复测费_建筑		145.44	
51	9.2	工程定位复测费_装饰		372.87	
52	9.3	工程定位复测费_安装		334.09	
53	9.4	工程定位复测费_市建		4.54	
54	9.5	工程定位复测费_市安		0.2	
55	10	脚手架费			
56	10.1	脚手架费_建筑			
57	10.2	脚手架费_装饰			
58	10.3	脚手架费_安装			
59	10.4	脚手架费_市建			
60	10.5	脚手架费_市安			
61	11	垂直运输费			
本页小计				3874.86	

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程
 标段：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合门诊部装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	60000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	3000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		63000			-

增值税计价表

标段：赣州市中医院与赣南科技

工程名称：赣州市中医院与赣南科技学院合作综合 学院合作综合门诊部装修改造工程
 门诊部装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率 (%)	金额 (元)
1	增值税	分部分项工程费合计+措施项目 费合计+其他项目费合计-其中： 专业工程暂估价-分包费_直接 费	1052883.69	9	94759.53
合计					94759.53

（二）商务条款

1、**工程工期：**合同签订后【60】日历天内完成工程量清单内所有事宜。每延误1天违约金按合同金额的0.5%计取，违约金上限为合同金额的10%。延误超过30天，采购人有权解除合同并扣除全部履约保证金。

2、工程款支付

2.1、**进场备料款：**由施工方筹备自行解决。

2.2、**付款方式：**银行转账。

2.3、**工程款支付方法：**本项目不设预付款，待竣工验收合格后支付合同金额（不含暂列金）的85%，余款经审计结算后再支付至审计结算价的97%，余下3%作为工程质量保修金。本项目缺陷责任期为二年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算，质量保修金在二年缺陷责任期满后，若工程无质量问题一次性无息支付。

2.4、**保修期间，**如供应商在接到保修通知书48小时内未派维修人员，供应商向采购人承担保修金5000元/日历天的违约金，且采购人无需征求供应商同意，可另行选定其他维修人实施维修，由此产生的维修结算无需经供应商认定，可由采购人直接在保修金内扣除。且在保修期内，如供应商在接到保修通知后3次以上（含本数）48小时内未派人员，视为供应商不愿及没有能力履行保修义务，剩余的保修期内发生保修事宜的，采购人无需再通知供应商，直接另行选定其他人实施，由此产生的结算无需经供应商认定，可由采购人直接在保修金内扣除。保修金不足的，采购人有权在应付供应商的任意款项中扣除，供应商无款项可扣时，采购人有权向供应商追偿。

3、履约保证金：成交供应商需向采购人缴纳合同总金额 10%的履约保证金【履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票等非现金形式提交】，履约保证金每逾期一天，成交供应商按应缴纳总额的 1% 交纳违约金，逾期交纳达 30 日，采购人有权单方面终止合同。项目竣工验收合格之日起 15 个工作日内采购人一次性无息退还。

4. 竣工验收及决算

4.1、工程竣工后由采购人组织有关部门验收，验收费用由成交供应商支付；

4.2、成交供应商应按本合同的要求全部完成施工任务，不得擅自减少或增加工程量；

（1）结算时引起造价变化的调整条件：

1、建设单位确认的工程量增减；

2、建设单位确认的设计变更；

（2）增减工程的价款调整方式：

1、工程量清单中已列的项目按施工单位的报价计算。

2、工程量清单中未列的项目，施工单位的报价中有类似单价的参照类似单价计算，无类似单价的，由施工单位按工程预算执行的定额、计费标准等计价方式，报建设单位确定。

5、材料供应

材料质量的约定：

5.1. 主要材料品牌、质量规定：

材料在采购进场前，施工单位必须提供业主满意的样品，业主根据标底的材料

预算价格选择符合本工程要求的材料，施工单位必须按业主确认的材料采购。如若施工单位未按此采购材料，将视为违约，所造成的损失由施工单位承担。

5.2. 所有材料均为环保型优等品。所有材料无论颜色如何变化，单价不变，成交供应商提供的材料颜色需由采购人确认。

5.3. 本工程清单中所有已标明厚度的材料原则上只允许正偏差。材料偏差应符合国家规范标准。其余未约定品牌质量的材料均按优良进行采购。

5.4. 施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工及按期竣工验收。

5.5. 用于本工程的主要材料优选优等品，材料采购进场前，成交供应商必须提供采购人满意的样品，采购人可以根据预算单价选择符合本工程要求的材料，成交供应商不得有异议。若成交供应商未按此规定采购材料，将视为违约，所造成的损失由成交供应商承担。