



全南县 2026 年城区市政零星维修工程项目采购需求

项目名称	主要服务内容					单位	数量	预算金额 (万元)												
	<p>一、采购项目需求</p> <p>(一) 项目概况</p> <p>本项目已由财政批准采购,采购内容为:全南县 2026 年城区市政零星维修工程,具体详见采购要求。</p> <p>(二) 采购项目预算</p> <p style="text-align: center;">总 预 算: 299.04 万元</p> <p>(三) 采购标的汇总表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 30%;">标的名称</th> <th style="width: 20%;">品目分类编码</th> <th style="width: 10%;">计量单位</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 10%;">是否进口</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>全南县 2026 年城区市政零星维修工程项目</td> <td>B08990000 其他建筑物、构筑物修缮</td> <td style="text-align: center;">项</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">否</td> </tr> </tbody> </table>					序号	标的名称	品目分类编码	计量单位	数量	是否进口	1	全南县 2026 年城区市政零星维修工程项目	B08990000 其他建筑物、构筑物修缮	项	1	否	项	1	299.04
序号	标的名称	品目分类编码	计量单位	数量	是否进口															
1	全南县 2026 年城区市政零星维修工程项目	B08990000 其他建筑物、构筑物修缮	项	1	否															
	全南 2026 年城区市政零星维修工程																			



(四) 技术商务要求

(1) 技术要求

①技术参数及标准

全南县 2026 年城区市政零星维修工程项目清单

序号	项目名称	计算单位	价格			要求
			数量	单价 (元)	总价 (元)	
1	车行道沥青路面拆除修复	M ²	850.00	143.20	121720.00	人工拆除、装车弃置损坏的100厚沥青面层，铺设100厚热沥青面层
2	拆除路面	M ²	450.00	7.57	3406.50	机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内
3	废渣外运	M ²	450.00	25.00	11250.00	废渣装车、环保车外运至渣土场，运距10km
4	透层	M ²	450.00	4.19	1885.50	透层 无结合料粒料基层石油沥青 1.2kg/M ²
5	封层	M ²	450.00	5.19	2335.50	层铺法封层 下封层 石油沥青
6	乳化沥青粘层油	M ²	450.00	0.80	360.00	黏(粘)层 水泥混凝土 乳化沥青 0.24kg/M ²
7	沥青混凝土	M ²	450.00	75.00	33750.00	6cm中粒式普通沥青混凝土下面层 (AC-20C)
8	乳化沥青粘层油	M ²	450.00	1.00	450.00	黏(粘)层 水泥混凝土 乳化沥青 0.36kg/M ²
9	沥青混凝土	M ²	450.00	52.00	23400.00	4cm细粒式改性沥青混凝土

	拆除、调平、现浇砼面层					厚砼面层，更换砼井盖并调平，现浇100厚砼面层，垃圾人工装车、运输、弃置		
17	拆除更换砼雨水进水井盖	座	20.00	280.35	5607.00	人工机械切缝长800、宽600，拆除100厚沥青层，更换砼井盖并调平，铺设100厚沥青面层，垃圾人工装车、运输、弃置		
18	拆除更换重型铸铁雨水进水井盖	座	30.00	427.24	12817.20	人工机械切缝长800、宽600，拆除100厚砼面层，更换铸铁井盖并调平，现浇砼面层，垃圾人工装车、运输、弃置		
19	雨水进水井清理疏通	座	1000.00	24.65	24650.00	人工清掏雨水井，疏通排水管，垃圾人工装车、运输、弃置		
20	木栈道木地板拆除修复	M ²	240.00	650.00	156000.00	50厚，刻防滑槽，φ8沉头螺丝固定，50*50*3方通龙骨，深咖啡色漆。		
21	花岗岩护栏拆除修复	M	90.00	1200.00	108000.00	人工拆除、装车文工团已损坏的1.3米高花岗岩护栏，安装1.3米高花岗岩护栏		
22	塑木护栏拆除修复	M	50.00	340.00	17000.00	人工拆除已损坏的1.1米高塑木护栏，安装1.1米高新塑木护栏		
23	塑木地板拆除修复	M ²	80.00	225.00	18000.00	人工拆除已损坏的20厚塑木地板，安装20厚新塑木地板		

24	切割混凝土路面	M	300.00	12.00	3600.00	厚度 10-20CM	
25	切割沥青路面	M	450.00	10.00	4500.00	厚度 5-15CM	
26	拆除路面和基层 (20CM厚面层和 10CM厚垫层)	M ²	280.00	29.00	8120.00	套用定额, 根据市场价来定单价	
27	路床(槽)整形 (路床整形路床碾压检验)	M ²	280.00	1.55	434.00		
28	回填方 (填一般土方)	M ²	280.00	2.16	604.80	(填一般土方) 套用定额, 根据市场价来定单价	
29	回填方 (软基换填土方)	M ²	280.00	17.17	4807.60	(软基换填土方) 套用定额, 根据市场价来定单价	
30	10cm厚碎石垫层	M ²	280.00	17.17	4807.60	(10cm级配碎石) 套用定额, 根据市场价来定单价	
31	10cm厚C15 混凝土垫层	M ²	150.00	45.60	6840.00	(10cm厚C15 现浇混凝土) 套用定额, 根据市场价来定单价	
32	C30 混凝土硬化	M ²	280.00	110.00	30800.00	20cm厚、包工包料	
33	C25 混凝土硬化	M ²	320.00	106.00	33920.00	15cm厚、包工包料	
34	C25 混凝土硬化		220.00	80.00	17600.00	1. 砖柱: 370 厚MU10 砖砌体; 2. 砌筑砂浆: 水泥砂浆 M7.5	
35	实心砖柱	M ³	450.00	489.00	220050.00	1. 砖墙: 240 厚MU10 红砖砌体;	
36	实心砖墙	M ³	380.00	489.00	185820.00	2. 砌筑砂浆: 水泥砂浆 M7.5	

							2. 砌筑砂浆：水泥砂浆 M7.5		
37	墙面一般抹灰	M ²	800.00	28.00	22400.00	1.20 厚 1: 2.5 水泥砂浆抹面			
38	画道路标线	M ²	1751.00	45.00	78795.00	包含菱形、斑马线、停止线、箭头、白线、红线、黄线、网格、导流线			
39	画道路震荡线	M ²	230.00	130.00	29900.00				
40	画道路大文字	个	25.00	160.00	4000.00	规格：80*80CM			
41	画道路小文字	个	28.00	80.00	2240.00				
42	画停车位	个	50.00	125.00	6250.00				
43	画摩托车车位	个	200.00	95.00	19000.00				
44	自行车图	个	20.00	280.00	5600.00	规格 40*40CM			
45	非机动车字	组	15.00	400.00	6000.00				
46	礼让行人字	组	20.00	400.00	8000.00				
47	箭头	个	60.00	45.00	2700.00	热熔涂料，1米长			
48	斑马线	M ²	80.00	45.00	3600.00	含移车辆、清扫杂物、模具制作等费用			
49	菱形标识	M ²	100.00	45.00	4500.00				
50	除去标线	M ²	100.00	80.00	8000.00				
51	安装警示牌	块	20.00	830.51	16610.20	各种道路标线			
52	安装警示柱	个	40.00	184.03	7361.20				
53	安装绿色铁皮围挡	M ²	220.00	75.00	16500.00				
54	安装高度 5CM铸铁减速带	M	122.00	230.00	28060.00	2米高彩钢板围挡			
55	安装礼让行人标示牌	块	10.00	830.51	8305.10	基础浇筑，人工打孔安装礼让行人标示牌			
56	安装注意视角盲区标示牌	块	15.00	830.51	12457.65	基础浇筑，人工打孔安装注意视角盲区标示牌			
57	安装观察镜	块	15.00	800.00	12000.00	80cm ² 角镜、76 热度钢管			
58	安装爆闪灯	个	18.00	860.00	15480.00	*3米、直埋			

59	墙面污损重新粉刷	M ²	1100.00	30.00	33000.00	人工打磨墙面，刷底漆一层、面漆两层
60	大理石挡车球	个	50.00	550.00	27500.00	直径50公分
61	安装大理石凳子	套	9.00	1000.00	9000.00	规格：长120cm/厚5cm
62	安装大理石桌子	套	5.00	1350.00	6750.00	规格：桌面直径100cm/厚5cm.配4张凳子
63	安装挡车石柱	根	50.00	180.00	9000.00	安装大理石挡车石柱，规格：φ200*700 含混凝土固定
64	挡车器	根	90.00	220.00	19800.00	成品U型钢管挡车器 φ75*4.0镀锌钢管，长2.0m，离地15cm焊接底板，表面烤漆处理，150*150*6底板，膨胀螺丝固定
65	中央分隔护栏	M	1000.00	216.00	216000.00	规格：1.护栏立柱：128*86*1.8，安装高11002.护栏板：3000*760*1.5，安装高960 3.铸铁底座：400*300*150，带4个防盗螺丝孔，重量30kg 4.材质：镀锌钢静电喷涂，颜色灰色 5.立柱贴超强级蓝色反光膜 6.带夜间反光
66	机非分隔护栏	M	1000.00	195.00	195000.00	规格：
67	吸粪车清理污水井	车	5.00	600.00	3000.00	1.护栏立柱：128*86*1.8，安

B	税	元	A*9%	246914.02
C	直接工程费	元	A+B	2990403.17

②服务内容 & 标准

1. 本文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或

优于本文件要求，且符合国家有关标准和规范要求，响应供应商须提供符合质量标准的工程。工完场清，不得二次污染，施工垃圾必须及时外运（施工方负责处理）。

2. 有关本项目所投工程涉及的相关材料的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

3. 所做工程须提供两年及以上的质保期，（质保期从竣工验收合格之日起计算，工程质量保修按照《建筑工程质量管理条例》执行）。

4. 响应供应商成交后如无法根据磋商时的承诺达成售后服务履行时限，可由采购人自行处理，并根据所产生的费用，在质保金内双倍扣除。

5. 未尽事宜详见工程量清单、施工现场，实际情况施工现场、交通运输情况及自然地理条件由各响应供应商自行现场勘察。

6. 本项目响应总价包含工程施工过程中涉及的安装费、人工费、管理费、验收费、税金、利润等与本项目有关的责任风险以及一切可能发生的费用包干。

7. 本项目施工期：合同签订后 365 个日历天内竣工。

8. 本项目预算价为包干总价，工程量清单未列出，但与本工程密切相关且必不可少的相关工作内容、材料施

	<p>工，成交供应商必须负责完成，实际工程量及金额以结算审计为准。</p> <p>9. 工程范围：工程量清单随竞争性磋商文件一起上传，由各潜在供应商报名时在系统中自行下载。</p> <p>10. 工程质量、材料、施工等特殊要求</p> <p>(1)、工程质量总体要求必须满足国家规范。</p> <p>(2)、未约定品牌质量的材料均按优良进行采购。</p> <p>(3)、施工严格按照设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工及按期竣工验收。</p> <p>二、商务要求</p> <p>1. 施工地点：采购人指定地点。</p> <p>2. 履行期限：</p> <p>在成交通知书发之日起二十日内和采购人签订合同，签订合同生效后 365 个日历天内完成施工并通过验收。</p> <p>3. 验收</p> <p>3.1 采购人应当在收到成交供应商验收申请的七个工作日内组织验收。成交供应商验收前应对施工内容全面检查，应整理列出工程量清单(工程量清单的内容应与响应文件中一致)交采购人，作为采购人验收的依据；</p> <p>3.2 采购人对成交供应商所提供的工程量清单依照采购文件、响应文件上的要求。涉及成交供应商向第三方采购材料的，应按国家有关质量标准进行现场验收，达到要求的给予签收。验收不合格的不予签收，后果由成交供应商负责；</p> <p>3.3 采购人应组织专业人士在现场验收，验收产生的费用（包括但不限于聘请专业人士花费的费用）由成交</p>		
--	---	--	--

	<p>供应商承担，验收时成交供应商必须在场。采购人根据其验收情况作出验收结果报告，成交供应商必须予以配合。如经采购人书面通知成交供应商到场成交供应商仍不到场的，视为成交供应商认可采购人的验收结果报告；</p> <p>3.4 在验收过程中发现有质量、技术等问题，成交供应商负责按照采购人的要求采取更换或修改等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。</p> <p>4. 现场管理要求</p> <p>4.1 为便于管理，所有作业人员及管理须实行实名制登记并在城管部门备案，无特殊情形不得随意更换人员，确需调整更换的，须提前向主管部门报备说明。在项目期间的联络，成交供应商须指定专门的人员和采购人进行对接，随时等候采购人安排施工范围。</p> <p>4.1.1 施工单位和监理单位投标文件中的项目拟派出人员自工程项目开工安全生产条件审查合格之日起至竣工验收合格，原则上不得擅自更换和撤离。以下情形除外：</p> <p>(一) 因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作，医院证明丧失履职能力的；</p> <p>(二) 本人按岗位职责只承担部分专业业务，且已完成的；</p> <p>(三) 因违法违规行为不能继续担任施工现场管理工作的；</p> <p>(四) 已解除劳动合同的；</p> <p>(五) 工作岗位变动，经建设单位同意更换的；</p> <p>(六) 建设单位认为相关专业管理人员履职不力，要求更换人员的；</p> <p>(七) 因其他不可抗力导致必须更换的；</p>		
--	---	--	--

<p>(八) 按照有关规定可以变更的。</p> <p>上述人员更换由所在单位提出书面申请和相关证明资料，除经监理、建设单位同意外，还应向工程项目相应的监管机构报告，并按有关规定履行人员变更程序。</p> <p>4.2组织施工人员文明施工并保证施工人员安全：严格遵守相关部门的规定，办理相关的施工许可证件及承担法律责任和费用。</p> <p>4.3落实安全生产措施，按采购人以及有关部门的要求，结合项目施工实际，编制完善安全生产及应急处置预案，作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，在进行维修作业时，现场一定要做好安全维护后才能进场施工，同时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外及现场施工事故由成交供应商处理及承担一切法律责任和费用。</p> <p>4.4按实际上岗人数自行到有关部门申办有关用工手续，安排好人员管理工作。</p> <p>4.5在进行作业时，成交供应商须自行落实全部安全作业保障工作：为现场作业人员统一配备工作服及反光标识；按规范在作业区域设置醒目安全警示标志，并采取可靠安全防护措施；作业人员必须穿戴带反光功能的安全服与防护帽；作业车辆须配备符合国家现行标准的警示标志及灯具，确保规格、颜色、型号及性能均达标。</p> <p>4.6自觉接受采购人及有关部门的监督管理，无条件服从采购人以及有关部门组织的突击性检查及迎检活动，按时、按标准、按要求完成采购人所分配的工作。</p> <p>4.7严格遵守国家法律法规，协助做好社会治安综合管理工作。作业人员如有违法乱纪的行为，成交供应商承担一切经济责任和法律责任。</p>		
--	--	--

4. 8在合同期内, 因各种原因, 造成第三方的损失或经济损失, 由成交供应商自行承担其法律和经济责任。

5. 履约保证金: 本采购项目履约保证金为合同金额的 2%, 提交方式应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳, 履约保证金由采购人收取, 采购项目最终验收合格后无息退还。

6. 付款方式: 工程款按采购人、监理单位审核后的实际完成工程量的 80%进行拨付, 工程款原则上按月申报(增幅必须在总工程量的 10%以上)。工程初验合格后支付至实际工程量的 80%; 工程竣工验收合格后支付至实际工程量的 90%; 完成竣工验收并取得第三方出具的审计结算报告后支付至结算价的 97%; 剩余 3%为质量保证金。缺陷责任期为两年, 期满后支付质量保证金。

7. 根据《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知(人社部发(2021) 65号)和关于印发《江西省<工程建设领域农民工工资保证金>实施办法》的通知(赣人社规(2022) 3号)规定严格落实农民工工资保证金缴存, 合同造价1000万元以下的项目, 成交供应商须按合同价款1.5%标准缴存至人社部门指定专用账户。在城市管理局部门单独设立农民工工资专用账户, 实行专款专用、专户管理。全面严格落实农民工工资“一金六制”各项管理要求, 健全长效管控机制, 规范用工及薪资支付管理。

8. 成交供应商必须为全体施工人员、管理人员依法缴纳工伤保险, 并按规定投保安全生产责任保险; 高空作业人员须额外投保建筑施工意外伤害保险。保险须覆盖整个施工周期, 开工前须向采购人提供有效保单备查, 未按要求投保的不得开工, 采购人有权暂缓支付工程款。因未投保或保险失效引发的一切责任、费用、损失均由成交供应商自行承担。

	<p>9. 日常工作考核要求</p> <p>9.1 成交供应商须严格服从采购人及行业主管部门的统一管理、日常调度和现场工作安排，严格遵照作业规范、技术标准、现场管理要求开展各项工作。</p> <p>9.2 对采购人交办的各项工作任务、阶段性节点任务、临时性工作指令，必须按时、保质、保量完成，不得无故拖延、推诿扯皮、敷衍应付。</p> <p>9.3 所有作业内容、施工范围、施工工艺、作业流程、作业时序及服务标准，必须严格按照采购人及业主要求执行，不得擅自变更、私自简化标准、超范围或缩减作业内容。</p> <p>9.4 供应商须常态化做好人员、质量、安全、进度管控，主动配合采购人日常巡查、月度考核、专项检查及验收考评工作。</p> <p>10. 未按时完成交办任务处置办法</p> <p>10.1 无正当理由未按期完成采购人交办各项任务的，首次予以书面警告，责令在规定时间内整改补齐。</p> <p>10.2 逾期仍未完成、整改不到位或再次出现拖延情形的，每次扣除违约金 1000元，同步记入履约不良考核档案。</p> <p>10.3 多次无故延误、严重滞后整体工作进度，影响项目整体推进的，采购人有权暂缓支付工程款项、扣减部分履约保证金；情节严重的，有权单方解除合同，纳入辖区不良供应商名录，限制参与后续同类项目采购活动。</p> <p>11. 不按采购人及业主要求作业处置办法</p> <p>11.1 未按采购人、业现场指令及规范标准施工作业，擅自更改施工范围、工艺标准、作业方式的，责令立</p>		
--	---	--	--

	<p>即停工整改、无条件返工，由此产生的人工、材料、机械、工期等一切损失均由成交供应商自行承担。</p> <p>11.2拒不服从管理、拒不整改、整改后仍达不到要求的，每次处以违约金2000元，约谈供应商项目负责人及授权代表。</p> <p>11.3因不按要求作业造成质量隐患、安全隐患、群众投诉、舆情负面影响或工期严重延误的，采购人有权扣除全部履约保证金、暂缓或不予结算剩余款项；情节特别严重的，依据法律法规及合同约定追责，并抄送行业主管部门实施信用惩戒。</p>		
合计（万元）			299.04

