

#### 4. 报价一览明细表（工程量清单）

供应商名称：江西工匠建设有限公司

项目编号（包号）：JXDJ-2026-FZ-16

注：

- 1、响应供应商为小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单位须注明，并在响应文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由供应商承担。
- 2、提供工程量清单。
- 3、需按照工程预算软件的格式填写，供应商不按要求填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：江西工匠建设有限公司  
法定代表人或授权代表签字或签章：



工程名称： 临川区大岗镇中心幼儿园运动场及劳动基地改造等工程

标段名称： 临川区大岗镇中心幼儿园运动场及劳动基地改造等工程

## 投 标 总 价

投标总价（小写）： 1258679.9

（大写）： 壹佰贰拾伍万捌仟陆佰柒拾玖元玖角

投标人：



(盖章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：

刘书豪

(签字及盖章)

编制时间：





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临川区大岗镇中心幼儿园 标段：临川区大岗镇中心幼儿园运动  
运动场及劳动基地改造等工程 场及劳动基地改造等工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		临川区大岗镇中心 幼儿园运动场及劳 动基地改造等工程					1193307.07
		抚州市临川区大岗 镇中心幼儿园运动 场及劳动基地改造 等工程预算评审					1193307.07
		大岗镇中心幼儿园 运动场					803539.52
1	04B001	铲除原塑胶面层	原塑胶面层损 坏严重,全部 铲除、洗净	m2	2343.99	1.85	4336.38
2	04B002	铲除原人造草坪	原人造草坪全 部铲除、洗净	m2	2323.02	1.47	3414.84
3	04B003	铲除原硅PU面	原有硅PU面层 损坏,全部铲 除	m2	1219.43	1.11	1353.57
4	041001002001	拆除人行道	破除原部分下 沉地面:150厚 C20混凝土、10 0厚碎石垫层	m2	600	1.08	648
5	041001002002	拆除人行道	铲除人行道吸 水砖地面、150 厚C20混凝土、 100厚碎石垫层	m2	52.81	1.73	91.36
6	040103005001	废料弃置	1.装载机装载; 2.垃圾外运, 运距≤1km自 卸汽车(载重10 t以内);3.其中 :塑胶13mm厚 ,硅PU、人造 草坪暂按50mm 厚(具体厚度 以实际为准)	m3	374.494	19.68	7370.04
7	040204002001	水泥混凝土地面	地面修复:1.1 50厚c20混凝土 2.100厚碎石垫 层	m2	600	94.44	56664
本页小计							73878.19

B21243600008126

江西工匠建设  
有限公司  
有效期至:2028年11月25日

刘书豪

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临川区大岗镇中心幼儿园 标段：临川区大岗镇中心幼儿园运动  
运动场及劳动基地改造等工程 场及劳动基地改造等工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	040204001003	人行道块料铺设	1. 300X600X20 花岗岩面层2. 30厚1:3水泥砂浆3. C20素混凝土垫层150厚4. 200厚级配碎砾石5. 素土夯实	m2	52.81	207.04	10933.78	
9	050201007001	橡塑地面面层	13MM透气型塑胶(含划线)、基层洗净	m2	1740.31	129.41	225213.52	
10	050201007002	橡塑地面面层	50厚人造草坪含划线(.30厚石英砂和10厚橡胶颗粒)环氧树脂混合胶10厚人造草坪弹性减震垫层	m2	2323.02	115.3	267844.21	
11	050201007003	橡塑地面面层	5mm厚硅PU、基层洗净	m2	1219.43	106.43	129783.93	
12	050201007004	橡塑地面面层	13mmEPDM彩色塑胶	m2	603.68	141.42	85372.43	
13	040501016007	砌体方沟	运动场内外环形排水沟：原盖板提取，清完垃圾复原. 工程量为暂定，垃圾暂按300mm厚、装垃圾、运距≤1km	m	434.8	24.18	10513.46	
		旗台改造					36510.91	
14	010102001001	挖基坑土方		m3	10.976	7.39	81.11	
15	010102007003	回填方	1. 夯填土 机械槽坑;	m3	8.96	14.81	132.7	
16	010103002001	余方弃置	1. 装载机装车土方; 2. 自卸汽车运土方 运距≤1km;	m3	2.016	10.47	21.11	
17	041001002003	拆除理石	原大理石面层铲除、洗净	m2	16.2	3.98	64.48	
18	04B009	拆除围网		m2	35.4	19.94	705.88	
本页小计							730666.61	

刘书豪



刘书豪

江西王军建设

有限公司

有效期至:2028年11月25日

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临川区大岗镇中心幼儿园 标段：临川区大岗镇中心幼儿园运动  
运动场及劳动基地改造等工程 场及劳动基地改造等工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
19	011503001001	原大理石扶手拆除		m	11.76	26.93	316.7
20	011506002001	金属旗杆	拆除	根	1	88.41	88.41
21	040103005002	废料弃置	1. 装载机装载; 2. 垃圾外运, 运距≤1km 自 卸汽车(载重10 t以内);	m3	1.522	10.47	15.94
22	010502001001	独立基础	预拌混凝土 C20	m3	2.016	398.58	803.54
23	010505002001	基础模板	1. 独立基础 复 合模板 木支撑 ;	m2	13.44	44.46	597.54
24	010505032001	台阶	现浇C20混凝土 台阶;	m2	12.42	65.2	809.78
25	010505018001	台阶模板	台阶 复合模板 木支撑;	m2	12.42	49.73	617.65
26	010506001001	现浇混凝土基础及 联系梁钢筋	现浇构件圆钢 筋HPB300 直径 (mm) ≤10	t	0.017	4644.34	78.95
27	010506025005	预埋铁件		t	0.127	7794.65	989.92
28	010506024005	螺栓	Φ22螺栓	套	28	10.32	288.96
29	010603003005	钢管柱	1. 围网柱3厚DN 100钢管; 2. 钢柱安装; 3. 金属构件运 输 一类构件 运距(km) 5;	t	0.283	6214.31	1758.65
30	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 围网3厚DN10 0钢管; 2. 安装; 3. 金属构件运 输 一类构件 运距(km) 5;	t	0.454	5879.6	2669.34
31	011402004001	金属构件油漆	喷黑漆	m2	26.47	8.05	213.08
32	010609003001	金属网栏	围网, 做法见 大样	m2	45.515	70.95	3229.29
33	010804004001	防护铁丝门	镀锌铁丝网推 拉铁门	m2	10.4	541.54	5632.02
34	010501002001	楼地面垫层	现浇混凝土 垫 层 预拌混凝土 C20】;	m3	1.048	412.75	432.56
本页小计							18542.33

刘书豪



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临川区大岗镇中心幼儿园 标段：临川区大岗镇中心幼儿园运动  
运动场及劳动基地改造等工程 运动场及劳动基地改造等工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
35	011102001001	石材楼地面	20厚芝麻灰大理石贴面20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	17.02	108.35	1844.12	
36	011107002001	石材台阶	20厚芝麻灰大理石贴面、20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>2</sup>	12.42	168.16	2088.55	
37	04B010	运动场围网专用菱形镀锌铁丝网	运动场围网专用菱形镀锌铁丝网, 更换	个	50	133.04	6652	
38	011506002002	金属旗杆	电动旗杆	根	1	5882.48	5882.48	
39	030409001005	电力电缆	YJV-3*4	m	10	21.15	211.5	
40	030409001006	电力电缆	沟槽挖填 普通土	m <sup>3</sup>	1.5	67.5	101.25	
41	030412001004	配管	SC25	m	10	18.34	183.4	
		工具间					10269.56	
42	010103001003	平整场地		m <sup>2</sup>	12.25	1.63	19.97	
43	010506025004	预埋铁件		t	0.101	7607.3	768.34	
44	010506024004	螺栓	Φ16膨胀螺栓L150	套	28	9.89	276.92	
45	010603003004	钢管柱	1.80*50方钢柱, 壁厚3.0mm; 2. 钢柱安装; 3. 金属构件运输 一类构件 运距(km) 5;	t	0.08	6064.08	485.13	
46	010602001003	钢屋架	1. 钢架50 x80*3方钢; 2. 金属构件运输 一类构件 运距(km) 5; 3. 安装 钢屋架 1.5t以内;	t	0.08	7157.78	572.62	
本页小计								19086.28



刘书豪

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临川区大岗镇中心幼儿园 标段：临川区大岗镇中心幼儿园运动  
运动场及劳动基地改造等工程 场及劳动基地改造等工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
47	010607003003	钢檩条	1. 钢檩条 方钢 80mm*50mm*2.5mm+50mm*30mm*2; 2. 金属构件运输 二类构件 运距(km) 5; 3. 钢檩条安装;	t	0.093	5345.07	497.09	
48	010901005003	金属板顶	50mm厚防火岩棉夹芯板	m2	16.343	115.71	1891.05	
49	010802002003	成品铁皮门	成品铁皮门含门锁	m2	1.6	230.89	369.42	
50	010807001003	金属(塑钢)窗	单层钢化玻璃推拉窗	m2	1.2	263.31	315.97	
51	011101001001	水泥砂浆楼地面	20厚1:2水泥砂浆面层压实抹光150厚C25砼100厚碎石素土夯实	m2	12.25	110.33	1351.54	
52	011001003001	墙面板	50mm厚防火岩棉夹芯板	m2	25.655	145.06	3721.51	
		新建学生餐厅					168548.22	
53	010103001002	平整场地		m2	208.848	1.63	340.42	
54	010506025003	预埋铁件		t	0.952	7607.3	7242.15	
55	010506024003	螺栓	Φ16膨胀螺栓L150	套	264	9.89	2610.96	
56	010603003003	钢管柱	1. 80*50方钢柱 壁厚3.0mm; 2. 钢柱安装; 3. 金属构件运输 一类构件 运距(km) 5;	t	1.079	6064.08	6543.14	
57	010602001002	钢屋架	1. 钢架50 x80*2.5方钢; 2. 金属构件运输 一类构件 运距(km) 5; 3. 安装 钢屋架 1.5t以内;	t	0.448	7157.78	3206.69	
本页小计								28089.94



刘书豪

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临川区大岗镇中心幼儿园 标段：临川区大岗镇中心幼儿园运动  
运动场及劳动基地改造等工程 场及劳动基地改造等工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
58	010607003002	钢檩条	1. 钢檩条 方50mm*30mm*2、50 x80*2.5方钢； 2. 金属构件运输 二类构件 运距(km) 5； 3. 钢檩条安装；	t	0.906	5345.07	4842.63	
59	010901005002	金属板顶	50mm厚防火岩棉夹芯板	m2	255.125	115.71	29520.51	
60	010802002002	成品铁皮门	成品铁皮门含门锁等	m2	31.5	230.89	7273.04	
61	010807001002	金属(塑钢)窗	单层钢化玻璃推拉窗	m2	15	263.31	3949.65	
62	011101001002	水泥砂浆楼地面	20厚1:2水泥砂浆面层压实抹光,切缝、填灌150厚C25砼100厚碎石素土夯实	m2	238.898	110.33	26357.62	
63	011001003002	墙面板	50mm厚防火岩棉夹芯板	m2	346.049	145.06	50197.87	
64	011302001001	平面吊顶天棚	镀锌铁皮吊顶	m2	202.075	48.15	9729.91	
65	040101002003	挖沟槽土方	新建排水沟一挖沟槽土方	m3	42.12	7.39	311.27	
66	040103001003	沟槽、基坑回填方	机械填土夯实	m3	19.21	20.93	402.07	
67	040103003003	余方弃置	装土、运距≤1km	m3	22.291	10.47	233.39	
68	040501016004	砌体方沟	新建排水沟一：做法见图纸 1、C15砼垫层 2、红机砖砌筑M5混合砂浆 3、1:2.5水泥砂浆 4、成品铸铁盖板(500*300*20)	m	81	194.9	15786.9	
69	010401002001	洗手池	220厚砖墙	m3	0.415	433.33	179.83	
本页小计							148784.69	



刘书豪

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临川区大岗镇中心幼儿园 标段：临川区大岗镇中心幼儿园运动  
运动场及劳动基地改造等工程 场及劳动基地改造等工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
70	010401008001	零星砌砖	120厚砖砌体	m3	0.04	543.72	21.75	
71	010505014001	零星现浇构件模板	小型构件 复合模板木支撑	m2	2.934	67.29	197.43	
72	010502025001	零星现浇构件	洗手池C20	m3	0.112	626.18	70.13	
73	011201001001	墙、柱面一般抹灰	水泥砂浆面层	m2	1.39	38.43	53.42	
74	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 刷素水泥浆一道(内掺水重5%的 建筑胶) 12厚1:2.5黄色水洗石晨	m2	3.115	78.8	245.46	
75	011202002001	零星项目装饰抹灰	12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 刷素水泥浆一道(内掺水重5% 的建筑胶) 12厚1:2.5黄色水洗石晨	m2	0.854	121.69	103.92	
76	011204003001	块料零星项目	5厚25x25玻璃马赛克.白色水 泥勾缝蓝红黄3:1:1 3厚建筑胶水泥浆粘结层 素水泥浆一道 12厚1:3水泥砂浆打底压实抹 平	m2	1.981	207.85	411.75	
劳动基地改造工程								100169.34
77	040204001002	人行道块料铺设	200x100x60厚吸水砖、30厚1:3干硬性水泥砂浆 150厚C20混凝土 100厚级配碎砾石 地面平整、夯实(密度>93%)	m2	554.39	168.26	93281.66	
78	040204005001	砖砌侧(平、缘)石	做法见大样(垫层已计入吸水砖清单)	m	1181.42	5.83	6887.68	
本页小计								101273.2



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临川区大岗镇中心幼儿园 标段：临川区大岗镇中心幼儿园运动  
运动场及劳动基地改造等工程 场及劳动基地改造等工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		劳动基地改造工程 给排水					28801.94
79	040101002004	挖沟槽土方		m3	49.903	7.39	368.78
80	040103001004	沟槽、基坑回填方	机械填土夯实 槽、坑	m3	36.59	20.93	765.83
81	040103003004	余方弃置	装土、运距≤1 km	m3	13.313	11.32	150.7
82	040103002001	一般回填方	1. 槽坑 天然砂 ;	m3	5.995	185.85	1114.17
83	031001008009	塑料管	PPR DN15	m	43.54	17.15	746.71
84	031001008010	塑料管	PPR DN20	m	14.82	19.37	287.06
85	031001008011	塑料管	PPR DN25	m	26.78	21.66	580.05
86	031001008012	塑料管	PPR DN32	m	23.25	25.7	597.53
87	031001008013	塑料管	PPR DN40	m	48.52	30.06	1458.51
88	031001008014	塑料管	PPR DN50	m	6.38	36.27	231.4
89	040501005001	塑料管	1. 管道(渠)垫 层 砂; 2. 波纹管(胶 圈接口) 管外 径(mm以内) 31 5;	m	37	95.34	3527.58
90	031002011001	水表	法兰水表组成 安装(无旁通管 ) 公称直径(mm 以内) 50	组	1	900.98	900.98
91	031002001001	金属阀门	螺纹阀门安装 公称直径(mm以 内) 15	个	11	31.07	341.77
92	031002001002	金属阀门	螺纹阀门安装 公称直径(mm以 内) 20	个	1	35.87	35.87
93	031002001003	金属阀门	螺纹阀门安装 公称直径(mm以 内) 25	个	1	46.69	46.69
94	031002001004	金属阀门	螺纹阀门安装 公称直径(mm以 内) 32	个	1	69.1	69.1
95	031002001005	金属阀门	螺纹阀门安装 公称直径(mm以 内) 40	个	2	95.08	190.16
本页小计							11412.89

刘书豪

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临川区大岗镇中心幼儿园 标段：临川区大岗镇中心幼儿园运动  
运动场及劳动基地改造等工程 场及劳动基地改造等工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
96	040504001001	砌筑井	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)(m) 2.15×1.10×0.7	座	1	4377.51	4377.51	
97	040504001002	砌筑井	砖砌圆形阀门井 井深(m) 0.7 [现拌砌筑砂浆]	座	5	2113.64	10568.2	
98	040504001003	砌筑井	圆形污水检查井 形式 砖砌直筒式 井内径(mm) 700 井深(m) 1.05	座	2	1221.67	2443.34	
		学生餐厅安装					25913.39	
99	030402011001	成套配电箱	AL1	台	1	903.64	903.64	
100	030405015001	风扇	壁装摇头扇(自带开关控制)	台	20	156.77	3135.4	
101	030405014001	端子箱	等电位端子箱	台	1	24.6	24.6	
102	030409001007	电力电缆	WDZB-YJY5*6	m	40	41.85	1674	
103	030409001008	电力电缆	沟槽挖填 普通土	m3	6	65.85	395.1	
104	040205001001	人(手)孔井	1.名称:电力手孔井2.规格尺寸:小型1200x900x1100做法详见国标图集07SD101-8满足设计要求	座	1	1284.89	1284.89	
105	03041002001	接地母线	接地母线40*4 不锈钢	m	105.55	20.66	2180.66	
106	030410012001	防雷断接卡、箱	接地电阻测试点	个	2	31.82	63.64	
107	030412001005	配管	SC32	m	40	21.87	874.8	
108	030412001006	配管	SC20	m	241.1	14.2	3423.62	
109	030412004001	配线	WDZB-BYJ-2.5	m	421.56	3.81	1606.14	
110	030412004002	配线	WDZB-BYJ-4	m	369.78	4.7	1737.97	
111	030413003001	荧光灯	T8双管节能荧光灯	套	30	79.87	2396.1	
112	030413013001	照明开关、按钮	三联单控开关	套	10	18.48	184.8	
本页小计								37274.41

刘书豪





# 措施项目清单计价表

工程名称：临川区大岗镇中心幼儿园 标段：临川区大岗镇中心幼儿园运动  
运动场及劳动基地改造等工程 场及劳动基地改造等工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1	1	安全生产措施费		9224.29	
2	1.1	安全生产措施费_安装		408.46	
3	1.2	安全生产措施费_装饰		363.68	
4	1.3	安全生产措施费_市建		6869.82	
5	1.4	安全生产措施费_建筑		1567.23	
6	1.5	安全生产措施费_市安		15.1	
7	2	文明施工费		3029.18	
8	2.1	文明施工费_安装		116.32	
9	2.2	文明施工费_装饰		103.82	
10	2.3	文明施工费_市建		2318.04	
11	2.4	文明施工费_建筑		486.69	
12	2.5	文明施工费_市安		4.31	
13	3	环境保护费		2252.59	
14	3.1	环境保护费_安装		58.16	
15	3.2	环境保护费_装饰		52.22	
16	3.3	环境保护费_市建		1826.33	
17	3.4	环境保护费_建筑		313.7	
18	3.5	环境保护费_市安		2.18	
19	4	临时设施费		5063.17	
20	4.1	临时设施费_安装		249.54	
21	4.2	临时设施费_装饰		222.74	
22	4.3	临时设施费_市建		4060.08	
23	4.4	临时设施费_建筑		521.55	
24	4.5	临时设施费_市安		9.26	
25	5	冬雨季施工增加费		1755.46	
26	5.1	冬雨季施工增加费_安装		34.49	
27	5.2	冬雨季施工增加费_装饰		24.54	
28	5.3	冬雨季施工增加费_市建		1601.55	
29	5.4	冬雨季施工增加费_建筑		90.37	
30	5.5	冬雨季施工增加费_市安		4.51	
31	6	夜间施工增加费		2475.93	
32	6.1	夜间施工增加费_安装		47.34	
本页小计				23800.62	

注：1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

刘书豪

# 措施项目清单计价表

工程名称：临川区大岗镇中心幼儿园 标段：临川区大岗镇中心幼儿园运动  
运动场及劳动基地改造等工程 场及劳动基地改造等工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
33	6.2	夜间施工增加费_装饰		35.24	
34	6.3	夜间施工增加费_市建		2261.84	
35	6.4	夜间施工增加费_建筑		125.22	
36	6.5	夜间施工增加费_市安		6.29	
37	7	二次搬运费		2475.93	
38	7.1	二次搬运费_安装		47.34	
39	7.2	二次搬运费_装饰		35.24	
40	7.3	二次搬运费_市建		2261.84	
41	7.4	二次搬运费_建筑		125.22	
42	7.5	二次搬运费_市安		6.29	
43	8	已完工程及设备保护费		2475.93	
44	8.1	已完工程及设备保护费_安装		47.34	
45	8.2	已完工程及设备保护费_装饰		35.24	
46	8.3	已完工程及设备保护费_市建		2261.84	
47	8.4	已完工程及设备保护费_建筑		125.22	
48	8.5	已完工程及设备保护费_市安		6.29	
49	9	工程定位复测费		1400.24	
50	9.1	工程定位复测费_安装		27.73	
51	9.2	工程定位复测费_装饰		19.51	
52	9.3	工程定位复测费_市建		1278.43	
53	9.4	工程定位复测费_建筑		71	
54	9.5	工程定位复测费_市安		3.57	
55	10	脚手架费			
56	10.1	脚手架费_安装			
57	10.2	脚手架费_装饰			
58	10.3	脚手架费_市建			
59	10.4	脚手架费_建筑			
60	10.5	脚手架费_市安			
61		垂直运输费			
		本页小计		6352.1	

注：1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

刘书豪









# 主要材料及价差汇总表

工程名称：临川区大岗镇中心幼儿园运动场 标段：临川区大岗镇中心幼儿园运动场及劳动基地改造等工程

第 1 页 共 3 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
1	01000106	型钢 (综合)	t	0.014	3780.00	3401.33	-378.67	-5.30
2	01130106	扁钢 (综合)	t	0.017	3147.61	3152.99	5.38	0.09
3	01130301	镀锌扁钢 (综合)	kg	0.940	3.78	3.41	-0.37	-0.35
4	01210111	角钢(综合)	t	0.342	3249.60	3325.94	76.34	26.11
5	01290207	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	0.753	3.32	3.16	-0.16	-0.12
6	01290223	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.941	2.75	3.16	0.41	0.39
7	01290283	中厚钢板(综合)	t	0.228	3487.91	3152.99	-334.92	-76.36
8	01290401	钢板(综合)	t	0.229	3487.91	3152.99	-334.92	-76.70
9	04010107	白水泥	kg	4.178	0.56	0.53	-0.03	-0.13
10	04010131	水泥 32.5	kg	8628.279	0.26	0.33	0.07	603.98
11	04010131-1	水泥 32.5R	kg	3297.822	0.27	0.33	0.06	197.87
12	04010133	水泥 42.5	t	0.009	295.73	345.90	50.17	0.45
13	04010135	水泥 42.5	kg	1966.224	0.30	0.35	0.05	98.31
14	04030147	砂子(中砂)	m3	4.144	63.08	135.91	72.83	301.81
15	04050173	碎石(综合)	m3	200.385	92.20	116.49	24.29	4867.35
16	04050211	碎石 40	m3	8.110	92.20	116.49	24.29	196.99
17	04050221-1	天然砂	m3	7.680	56.00	135.91	79.91	613.71
18	04130101	标准砖 240×115×53	块	634.887	0.47	0.39	-0.08	-50.79
19	04130103	标准砖 240×115×53	千块	13.626	465.84	388.31	-77.53	-1056.42
20	04130125	页岩砖 240×115×53	千块	9.498	320.26	388.31	68.05	646.34
21	04130141	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	0.246	412.46	388.31	-24.15	-5.94
22	08010106	天然石材饰面板	m2	19.453	257.16	62.08	-195.08	-3794.89
23	08010106	300X600X20花岗岩	m2	53.856	257.16	62.08	-195.08	-10506.23
24	08010151	天然石材饰面板 800×800	m2	17.340	171.44	62.08	-109.36	-1896.30
25	09250136	50mm厚防火岩棉夹芯板	m2	394.002	52.00	75.39	23.39	9215.71
26	09250141	50mm厚防火岩棉夹芯板	m2	284.970	60.00	75.39	15.39	4385.69
27	11030111	铁皮门	m2	31.299	429.00	186.25	-242.75	-7597.83
28	11110221	单层钢化玻璃推拉窗	m2	15.314	157.72	186.25	28.53	436.91
29	13010139	醇酸清漆	kg	0.400	15.43	13.30	-2.13	-0.85

江西工匠建设  
有限公司

造价员盖执业章:

有效期至:2028年11月25日

预算员签字:

刘书豪

编制日期:

# 主要材料及价差汇总表

工程名称：临川区大岗镇中心幼儿园运动场 标段：临川区大岗镇中心幼儿园运动场及劳动基地改造等工程

第 2 页 共 3 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
30	13010173	酚醛调和漆 各色	kg	0.030	8.57	13.30	4.73	0.14
31	13010173	酚醛调和漆各色	kg	4.386	8.57	13.30	4.73	20.75
32	13010175	酚醛调和漆	kg	0.528	8.57	13.30	4.73	2.50
33	13050143	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.010	28.12	9.76	-18.36	-0.18
34	13050149	酚醛防锈漆	kg	0.892	20.92	9.76	-11.16	-9.95
35	14030106	柴油	kg	2.330	5.53	8.98	3.45	8.04
36	14030121	汽油(综合)	kg	4.187	6.46	10.48	4.02	16.83
37	14030136	汽油 100#	kg	0.030	6.46	10.48	4.02	0.12
38	17010181	焊接钢管 DN20	m	0.318	4.94	5.11	0.17	0.05
39	17070215	无缝钢管 D22×2	m	0.072	4.57	3.40	-1.17	-0.08
40	17290117	钢筋混凝土管 d300	m	3.078	65.90	60.31	-5.59	-17.21
41	19000321	螺纹阀门 DN15	个	0.144	26.96	12.43	-14.53	-2.09
42	19000326	螺纹阀门 DN20	个	0.095	30.14	14.30	-15.84	-1.50
43	28030637	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	44.850	1.42	2.26	0.84	37.67
44	28030639	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm <sup>2</sup>	m	6.210	2.28	3.51	1.23	7.64
45	28030711	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm <sup>2</sup>	m	53.049	2.28	3.92	1.64	87.00
46	34110103	电	kW·h	85.725	0.87	0.89	0.02	1.71
47	34110117	水	m <sup>3</sup>	107.133	3.27	2.91	-0.36	-38.57
48	36010139	铸铁井盖、井座 φ700 重型	套	8.000	275.67	369.84	94.17	753.36
49	36010145	铸铁井盖井座	套	1.010	320.00	369.84	49.84	50.34
50	36090116	200x100x60厚吸水砖	m <sup>2</sup>	565.488	48.00	32.82	-15.18	-8584.11
51	B0101010 1-1	钢筋 HPB300 φ10以内	kg	17.340	3.23	3.20	-0.03	-0.52
52	BC0053	复合木模板	m <sup>2</sup>	9.785	28.29	33.70	5.41	52.94
53	BC1508	中砂	m <sup>3</sup>	40.677	63.08	135.91	72.83	2940.65
54	YL00032	环保橡胶颗粒 黑色	kg	11485.980	4.71	2.89	-1.82	-20904.48
55	80210555	预拌混凝土 C15	m <sup>3</sup>	7.363	264.00	345.90	81.90	603.03
56	80210557	预拌混凝土 C20	m <sup>3</sup>	188.538	277.00	354.77	77.77	14662.60
57	80210559	预拌混凝土 C25	m <sup>3</sup>	38.434	296.69	363.64	66.95	2573.16
58	B21243 CY	柴油	kg	672.427	5.53	8.93	3.40	2286.25

造价员盖执业章： 有效期至：2028年11月25日

预算员签字：

刘书豪

编制日期：

