

## 一、技术要求

1、工程量清单:详见下表

2、工程要求

(1)、项目概况:

1.1、工程名称: 2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目

1.2、建筑面积: 教学楼约2883.51m<sup>2</sup>, 户外游戏区路面改造面积约150m<sup>2</sup>

1.3、结构类型/基础形式: 框架

1.4、建设单位: 德安县第二幼儿园

(2)、审核依据

2.1.本项目评审所依据的资料为建设单位提供的2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目施工图纸。

2.2.清单采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T 50500-2024)

2.3.建筑工程定额采用《江西省建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表(2017年版)》、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表(2017年版)》、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》(2017版)、《江西省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》(2023版)及相应费用定额编制。

2.4.材料单价依据江西省造价信息2026年第3期德安县信息价调整, 德安县无信息价的按九江市、江西省及市场价调整。

2.5.其他计价依据: 税率按赣建价(2019)1号调整。

(3)技术参数及要求

1)工程量清单

本项目建设内容详见附件一工程量清单及施工图, 请供应商自行下载。

2)工程、材料、施工等特殊要求

①工程质量总体要求详见采购文件。

②材料质量的约定, 主要材料在采购进场前, 施工单位必须提供采购人满意的样品及出厂合格证书和试验资料扫描件, 采购人根据材料价格选择符合本工程要求的材料, 施工单位必须按采购人确认的材料采购。如若施工单位未按此采购材料, 将视为违约, 所造成的损失由施工单位承担。

③施工严格按设计要求及施工规范施工, 确保工程质量、安全施工及按期竣工验收。

④本工程清单中所有已标明厚度的材料只允许正偏差, 不允许负偏差。

⑤其余未约定质量的材料均按优良进行采购。

⑥文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，供应商不得让利。

⑦供应商在编制响应报价时，必须严格执行现行《建设工程工程量清单计价规范》的强制性条文，违反强制性条文的，视为无效响应。

3) 工程量以采购人提供工程量表和施工图纸计算为准。

4) 安全施工

施工现场一切因供应商原因引起的安全事故责任及所产生的费用均由供应商承担。

6) 技术规范

①本工程执行国家相关的工程技术规范及标准和江西省相关地方标准。

②本工程采用的技术规范:国家现行有关技术，施工及验收规范和质量检验标准及省市建设行政主管部门强制性文件、标准、规范。

③对施工工艺的特殊要求:按国家有关现行规范标准。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目 标段：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目

共 15 页

第 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目						
		德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目						
		整个项目						
		教学楼连廊封玻璃						
1	011503001001	拆除栏杆	1.拆除原走廊不锈钢栏杆	m	62.6			
2	010103002006	余方弃置	1.建筑垃圾外运运距暂按5km计算	m3	3.13			
3	010807001003	铝合金玻璃窗	1.铝合金彩板单框中空双玻平开玻璃窗：85系列白色铝合金龙骨，8+12A+10厚防火(A类)中空安全玻璃，铝合金中空玻璃窗，安装参03J603-2	m2	181.54			
4	010603003002	钢管柱	1.柱类型：钢管柱 2.钢材品种、规格：Q355B 3.单根柱质量：3t以内 4.螺栓种类：10.9级高强度螺栓 5.金属构件运输 一类构件运距5km	t	0.263			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目 标段：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目

共 15 页

第 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	010604001002	钢梁	1.梁类型:箱形钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根质量:1.5t以内 4.螺栓种类:10.9级高强度螺栓 5.金属构件运输 二类构件运距5km	t	0.92		
6	010506025002	预埋铁件	1.柱脚钢板预埋件 2.柱脚抗剪键	t	0.21		
7	011402003003	金属面油漆	1.耐火极限1.5 h	m2	41.078		
8	011402003004	金属面油漆	1.金属面白 色氟碳漆	m2	41.078		
9	010901003003	玻璃钢屋面	1.12厚钢化夹胶透明玻璃屋面	m2	53.099		
10	011206001001	玻璃幕墙	1.12厚钢化夹胶玻璃墙面	m2	38.597		
		户外游戏区改造					
		铺装工程					
11	040204001003	PC砖铺装	1.30厚拼色PC砖(样式业主自定) 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C15素砼垫层 4.150厚级配垫层	m2	37.107		
12	040204001004	鹅卵石铺装	1.4-6mm 白色鹅卵石 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C15素砼垫层 4.150厚级配垫层	m2	25.95		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目      标段：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目

共 15 页

第 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
13	040204001007	白石旱溪铺装	1.600宽满铺卵石粒径8~16 2.100厚C25混凝土垫层 3.100厚碎石垫层 4.素土夯实,密实度≥93%	m <sup>2</sup>	16.104			
14	040204001013	沙地+鹅卵石铺装	1.60-100mm鹅卵石 2.200厚细砂 3.100厚碎石排水层 4.素土夯实,密实度≥93%	m <sup>2</sup>	28.3			
15	040204001014	人行道块料铺设	1.1000*600*30青石板	m <sup>2</sup>	1.8			
		水池						
16	040204001008	水池	1.10厚六角形瓷砖 2.50厚C20细石混凝土保护层 3.JS防水涂料一道 4.150厚C25素砼 5.100厚碎石垫层 6.素土夯实	m <sup>2</sup>	6.218			
17	040204001009	水池	1.φ80-150卵石满铺镶嵌	m <sup>2</sup>	6.218			
18	040204001010	小水池(池底)	1.20厚水泥砂浆抹面 2.100厚C15混凝土垫层 3.素土夯实	m <sup>2</sup>	2.186			
19	040305004001	小水池(池壁)	1.8-16mm鹅卵石 2.20厚水泥砂浆抹面 3.120厚水泥砖砌	m	7.41			
		树池						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目 标段：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目

共 15 页

第 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
20	040204001011	树池	1.200厚种植土 2.100厚C15混凝土垫层 3.素土夯实	m <sup>2</sup>	2.543			
21	040305004002	树池	1.8-16mm鹅卵石 2.20厚水泥砂浆抹面 3.120厚水泥砖砌	m	11.304			
		玻璃护栏						
22	011503001002	钢化夹胶玻璃栏杆	1.8+8厚1200*1200钢化夹胶玻璃，高度1000mm，50*50*10厚，不锈钢扶手装饰条(专业厂家二次深化)，U型卡槽L40*40*4，M10螺栓固定	m	20.4			
		塑木栈道						
23	011104002004	竹、木(复合)地板	塑木栈道 1.140x750x20塑木面板 2.70*40*3镀锌方管龙骨(刷白色氟碳漆，一遍底漆，一遍面漆)	m <sup>2</sup>	44.11			
24	040303001001	混凝土垫层	1.100厚C25素砼(含模板)	m <sup>3</sup>	4.411			
25	040305001001	垫层	1.100厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	4.411			
26	040101002001	素土夯实	1.机械原土夯实 平地	m <sup>2</sup>	44.11			
27	040204001017	塑木地板(封边)	1.140x1200x20塑木面板(封板)	m <sup>2</sup>	13.223			
		绿化工程						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目 标段：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目

共 15 页

第 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
28	050103001001	栽植乔木	1.名称：银杏树 2.规格：10m高胸径20cm 3.养护期一年	株	3			
29	050103001002	栽植乔木	1.名称：广玉兰 (胸径Φ5-6cm 高度H200cm冠幅P150cm) 2.养护期一年	株	1			
		管网工程						
30	010102002001	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方，人机配合	m <sup>3</sup>	21.222			
31	010102007001	回填方	1.中粗砂回填	m <sup>3</sup>	14.928			
32	010103002008	余方弃置	1.自卸汽车运土方 运距暂定5km	m <sup>3</sup>	5.22			
33	040501001001	混凝土管	1.承插式混凝土管 人工下管管径DN300	m	18			
		给排水工程						
34	031001008001	塑料管	1.材质、规格：ppr塑料管 DN25 2.连接形式：热熔连接 3.含压力试验、冲洗、管件	m	16.99			
35	031001008003	塑料管	1.材质、规格：ppr塑料管 DN40 2.连接形式：热熔连接 3.含压力试验、冲洗、管件	m	7.7			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目 标段：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目

共 15 页

第 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
36	031001008004	塑料管	1.材质、规格：ppr塑料管 DN50 2.连接形式：热熔连接 3.含压力试验、冲洗、管件	m	5.3			
37	031001008005	塑料管	1.材质、规格：PVC塑料管 DN110 2.连接形式：热熔连接 3.含压力试验、冲洗、管件	m	12.32			
38	031001008006	塑料管	1.材质、规格：PVC塑料管 DN150 2.连接形式：热熔连接 3.含压力试验、冲洗、管件	m	5.2			
		其他装饰工程						
39	04B002	成品防腐木小木屋	1.成品防腐木小木屋	套	2			
40	04B003	洗手池	1.成品石材洗手池	套	1			
41	04B004	成品磨盘跌水	1.成品磨盘跌水	套	1			
		墙面修复						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目 标段：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目

共 15 页

第 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
42	011203003002	仿石面砖墙面	1.6仿石面砖墙面外墙面,做法详见国标03J 930-1/94页13 2.1:1水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝 3.6厚1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆刮平扫毛或划出纹道 4.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m <sup>2</sup>	40		
		阅读区					
		拆除内容					
43	010401002004	拆除墙体	1.拆除原有砖砌墙体	m <sup>3</sup>	1.203		
44	010807001004	拆除窗户	1.原窗户拆除	樘	1		
45	010103002016	垃圾外运	1.建筑垃圾外运5km	m <sup>3</sup>	1.303		
		地面改造					
46	011107004001	块料台阶	1.红砖砌踏步外贴大理石	m <sup>2</sup>	1.87		
47	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.原草地上硬化100mm水泥砂浆垫层	m <sup>2</sup>	20.1		
48	011102003007	块料楼地面	1.50mm水泥砂浆后贴木纹砖	m <sup>2</sup>	20.1		
49	011105006007	金属踢脚线	1.铝合金踢脚线	m	8.32		
		墙面改造					
50	011501001009	装饰柜	1.定制装饰层板铁艺柜子	m <sup>2</sup>	19.323		
51	011201001007	管道包封	1.阻燃板打底外贴石膏板后刷腻子粉3遍乳胶漆2遍	m <sup>2</sup>	3.42		

本页小计	
------	--

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目 标段：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目

共 15 页

第 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
52	011403001009	乳胶漆内墙面	1.乳胶漆两遍, 清扫、满刮腻子3遍	m2	69.122		
		天棚改造					
53	010901003004	玻璃钢屋面	1.50*100铝合金3.0厚度灰色5+5夹胶玻璃顶	m2	20.15		
		门窗改造					
54	010807001005	铝合金固定玻璃窗	1.钢化玻璃5+5+12A	m2	17.028		
55	010808004001	成品门窗套	1.定制木质门套	m2	1.752		
		安装改造					
56	030413001009	普通灯具	1.名称:磁吸轨道灯	套	2		
57	030413002002	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.类型:嵌入安装	m	17.42		
58	010810002002	窗帘盒	1.窗帘盒	m	6.55		
		天沟维修					
		更换天沟					
59	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1.拆除原有天沟	m	300		
60	010901007002	屋面成品天沟、檐沟	1.200宽2厚不锈钢成品天沟	m	300		
61	010103002001	余方弃置	1.楼层运出垃圾 垂直运距15 m以内 2.建筑垃圾外运运距暂按5km	m3	12		
		更换落水管					
62	010902005001	屋面排水管	1.拆除原塑料管道	m	672		
63	010902005002	屋面排水管	1.φ110mm , PVC落水管 2.塑料落水斗	m	672		
64	010103002002	余方弃置	1.建筑垃圾外运运距暂按5km	m3	6.383		
		天沟处外墙面清洗					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目 标段：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目

共 15 页

第 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
65	011201001002	墙面清洗	1.天沟处外墙污渍清洗	m2	380			
		民间艺术体验中心改造						
		拆除内容						
66	011302001001	拆除吊顶	1.拆除原有吊顶天棚	m2	246.8			
67	010401002003	拆除墙体	1.拆除原有砖砌墙体	m3	18.205			
68	011205001001	拆除墙面	1.拆除原木质墙面及木质柜子	m2	164.733			
69	010103002012	垃圾外运	1.楼层运出垃圾 垂直运距15 m以内 2.建筑垃圾外运运距暂按5km	m3	31.378			
		地面改造						
70	011105006005	金属踢脚线	1.黑色铝合金踢脚线	m	29.23			
71	011101006001	地面清洗	1.原地面清洗	m2	228			
72	011104002006	15mm复合木地板	1.15mm复合木地板 2.浮铺防潮垫 3.原钢筋混凝土楼板	m2	228			
		墙面改造						
73	011205001002	墙、柱面装饰板	1.7mm厚木质护墙板	m2	29.44			
74	011205001003	墙、柱面装饰板	1.7mm厚集成墙板	m2	59.89			
75	011205001004	墙、柱面装饰板	1.洞洞板墙面	m2	4.98			
76	011403001007	抹灰面油漆	1.艺术涂料墙面,刮腻子两遍	m2	10.439			
77	011501001007	装饰柜	1.18mm免漆板柜子,柜门欧松板制作	m2	89.164			
78	011501001008	磁吸黑板	1.磁吸黑板制作与安装	m2	10.87			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目 标段：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目

共 15 页

第 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
79	011508001001	美术字	1.木质艺术字体,规格300*200mm	个	4		
80	011501002001	装饰架	1.装饰置物架板	m	3.6		
81	011502001001	成品装饰线条	1.外凸280mm装饰线条外刷艺术涂料	m	8.39		
82	04B005	红砖砌墙陶艺烘焙房	1.红砖砌墙陶艺烘焙房,规格2.5*1.9*2.75m	项	1		
83	011502001002	灯带	1.暗藏灯带	m	17.09		
		天棚改造					
84	011302002001	吊顶天棚	1、白色乳胶漆3遍,腻子打底两遍 2、9.5mm防火石膏板 3、18mm阻燃板基层 4、8#轻钢龙骨吊筋	m2	183.648		
85	011302002002	吊顶天棚	1、木格栅吊顶 3、18mm阻燃板基层 4、8#轻钢龙骨吊筋	m2	47.57		
86	011302002003	吊顶天棚	1、10mm厚长城板吊顶,焊铁架子造型边线 3、18mm阻燃板基层 4、8#轻钢龙骨吊筋	m2	11.213		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目 标段：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目

共 15 页

第 11

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
87	011303001001	灯槽	部位：灯槽 1、白色乳胶漆3遍，腻子打底两遍 2、9.5mm防火石膏板 3、18mm阻燃板基层	m	150.22		
88	011303002001	天棚开孔	1.灯光孔、风口(每个面积在m2以内)开孔0.02	个	89		
		门窗改造					
89	010805004001	钢化玻璃门	1.10mm厚钢化玻璃门，安装顺位器、门拉手等五金配件	m2	7.526		
		安装改造					
90	030412001001	配管	1.名称：配管 2.材质：PVC20 3.配置形式：明敷	m	465.51		
91	030412004001	配线	1.名称：电线 2.规格：ZR-BV-2.5	m	465.51		
92	030413014001	插座	1.名称：单相2+3孔插座 2.规格：详见设计图纸及业主要求	套	21		
93	030413013001	照明开关、按钮	1.名称：三联开关 2.规格：86型25 0V/10A 3.底距地1.4m,暗装	套	6		
94	030413013002	照明开关、按钮	1.名称：单联开关 2.规格：86型25 0V/10A 3.底距地1.4m,暗装	套	2		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目 标段：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目

共 15 页

第 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
95	030413001007	普通灯具	1.名称 :4寸筒灯 2.规格 :25W/40 00K	套	89			
96	030413001008	普通灯具	1.名称 : 天际灯	套	5			
97	030413002001	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.类型 :嵌入安装	m	177.85			
98	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒	m	5.8			
		舞蹈室维修						
99	011104002001	地面拆除	1.拆除原地 面木地板 2.拆除浮铺 防潮垫	m2	71.72			
100	011201001003	墙面拆除	1.拆除原墙 面乳胶漆	m2	103.2			
101	010801001001	木质门	1.拆除原复 合木门	樘	2			
102	011503004001	成品带扶手栏杆、 栏板	1.拆除原 φ75镀锌圆钢 支架	m	24.04			
103	011505003001	镜面玻璃	1.拆除原镜子	m2	31.296			
104	010103002005	余方弃置	1.楼层运出垃 圾 垂直运距 15 m以内 2.建筑垃圾外 运运距暂按5km	m3	7.781			
105	011104002002	竹、木 (复合)地板	1.15mm复合木 地板 2.浮铺防潮垫 3.20厚1 :2.5 水泥砂浆找平 层 4.界面剂一 道	m2	71.72			
106	010904002001	楼 (地)面涂膜防水	1.1.5厚JS聚 合物水泥基防 水涂料(Ⅱ型两 道 )	m2	71.72			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目 标段：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目

共 15 页

第 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
107	011403001001	抹灰面油漆	1. 防水乳胶漆2遍 2. 满刮腻子2遍 3. 6厚DPM20砂浆 (1:2.5水泥砂浆)压实抹平 4. 9厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆)打底压实找平	m2	103.2		
108	010903002001	墙面涂膜防水 (靠窗处)	1. 1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料 (II型两道)	m2	25.5		
109	010801001002	木质门	1. 木纹色成品复合木门制作与安装 (含五金等配件)	m2	5.04		
110	011505003002	镜面玻璃	1. 安装高2.4m镜子 (带框)	m2	31.296		
		零星改造					
		屋面改造					
111	010901001001	拆除原屋面	1. 拆除原屋面防水	m2	2.66		
112	010902004001	屋面刚性层	1. 40厚C20细石混凝土 2. 20厚石灰、水泥、砂、砂浆	m2	2.66		
113	011001001002	保温隔热屋面	1. 35厚岩棉板	m2	2.66		
114	010902001001	屋面卷材防水	1. 3厚高聚合物改性沥青防水卷材	m2	2.66		
115	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 20厚水泥砂浆	m2	2.66		
		墙面改造					
116	011203003005	拆除原墙面	1. 拆除原乳胶漆墙面	m2	270		
117	010103002014	垃圾外运	1. 建筑垃圾外运5km	m3	5.4		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目      标段：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目

共 15 页

第 14

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
118	011403001008	乳胶漆内墙面	1. 乳胶漆两遍，清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍	m2	270			
		露台防水翻新						
119	011102003005	地面拆除	1. 拆除原地面瓷砖 2. 拆除防水层	m2	10.481			
120	011201001006	墙面拆除	1. 拆除原乳胶漆墙面	m2	17.724			
121	011102003006	块料楼地面	1. 800*800*8厚防滑地砖，环氧树脂美缝剂美缝 2. 20厚DS M15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层，表面撒水泥粉 3. 20厚1:3水泥砂浆找平，向地漏找1%坡	m2	10.481			
122	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 3厚高聚合物改性沥青防水卷材	m2	10.481			
123	011001001003	保温隔热屋面	1. 35厚岩棉板保温	m2	10.481			
124	011203003004	块料墙、柱面	1. 400*800*8厚1.2m高瓷砖，环氧树脂美缝剂美缝 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘结层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	17.724			
125	010903001001	墙面卷材防水	1. 3厚高聚合物改性沥青防水卷材	m2	17.724			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目  
标段：2026年德安二幼校园环境提升及游戏区改造项目  
页 共 15 页

第 15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
126	010103002013	余方弃置	1.楼层运出垃圾 垂直运距15 m以内 2.建筑垃圾外运运距暂按5km	m3	1.41			
		伸缩缝防水修复						
127	010901008001	屋面变形缝	1.50厚软聚乙烯粘结在24#号镀锌铁皮 2.橡胶弹性体塞缝	m	7.8			
		户外台阶						
128	041001007001	拆除砖石结构	1.拆除砖砌台阶	m3	6.39			
129	040103003001	余方弃置	1.自卸汽车外运石渣运距暂按5km	m3	6.39			
130	040204001015	人行道块料铺设	1.30厚芝麻灰花岗岩贴面 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.C15混凝土踏步 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实	m2	12.78			
		滑梯改造						
131	011104002007	拆除原木质滑梯	1.拆除原木质滑梯	m2	20			
132	010103002015	垃圾外运	1.垃圾外运暂按5km计算	m3	1.6			
133	040204001016	新建木质滑梯	1.木质滑梯	m2	20			
本页小计								
合计								