

工程名称： 景德镇市公共资源交易中心场地扩容改造  
装修工程

标段名称： 景德镇市公共资源交易中心场地扩容改造  
装修工程

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）： 3862744.3  
（大写）： 叁佰捌拾陆万贰仟柒佰肆拾肆元  
叁角

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

# 景德镇市公共资源交易中心场地扩容改造装修工程

## 招标控制价编制说明

### 一、招标控制价编制依据

- 1、建设单位提供图纸、相应资料计算工程量；
- 2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB50854-2024、《2017版《江西省市政、房建及通用安装工程消耗量定额及统一基价表》。

### 二、招标控制价编制原则及办法

- 1、建设单位提供图纸、相应资料计算工程量；
- 2、采用工程量清单计价方式，一般计税；
- 3、材料信息价：执行江西省造价信息 2026 年 4 月《江西省造价信息》景德镇市材料信息价格，若《江西省造价信息》景德镇市材料信息价格缺失则按同期的《江西省造价信息》南昌市的材料信息价格确定，若《江西省造价信息》南昌市材料信息价格缺失则采用市场询价方式计入；
- 4、税率：根据赣建价【2019】1号对江西省营改增后建设费用计算进行调整采用，税率 9%。

### 三、招标控制价编制其它说明

- 1、本招标控制价工程量是业主单位提供资料计算工程量，仅作为项目前期招投标及签订合同金额的依据，不作为竣工结算的依据。
- 2、本项目不可预见费暂按 200000 元考虑。

中招采（江西）咨询顾问有限公司



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 1 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		市公共资源交易中 心场地扩容改造装 修工程					3277226.18
		装饰装修及水电工 程					1425771.76
	1	二层改造					597871.64
	1.1	D区开标室5					46984.47
	1.1.1	墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程					32016.95
1	011207001001	轻质隔墙	1、国标轻钢主、副龙骨，中距安装。 2、内嵌隔音棉30KG/m3 3、双面12mm阻燃板打底 4、双面9.5mm厚纸面石膏板 5、补缝、粘贴胶带	m2	111.69	217.77	24322.73
2	010506025001	预埋铁件	1、骨架采用50*100*1.5镀锌管进行加固，横向间隔1.2m，高度间隔2m，焊接牢固	t	0.705	6738.05	4750.33
3	011403001001	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	124.11	23.72	2943.89
本页小计							32016.95

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 2 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
	1.1.2	天棚工程					7956.92
4	011302001001	平面吊顶天棚	1、D8吊筋(长度综合考虑)、U型国标50轻钢主龙骨50副龙骨、边龙骨收边、中距<1200 2、吊顶采用单层9.5mm厚纸面石膏板 3、开灯孔、风口等周边制作加固 4、补缝、粘贴胶带	m2	67	91.96	6161.32
5	011403001002	抹灰面油漆	1、天棚面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共计两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	67	26.8	1795.6
	1.1.3	门窗工程					2090.6
6	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：钢制国标防盗门 3. 包含相关配套门锁、配件、包边等 4. 其他详见设计及说明	m2	2.06	479.44	987.65
7	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 铝合金 普通窗安装 推拉普通铝合金型材	m2	3	367.65	1102.95
	1.1.4	其他					4920
8	01B001	办公桌	1. 办公桌	张	6	500	3000
9	01B002	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440
本页小计							14487.52

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 3 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
10	01B003	百叶窗帘	1. 铝百叶窗帘	米	4	120	480	
	1.2	D区开标室6					38370.97	
	1.2.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					24234.77	
11	011207001002	轻质隔墙	1、国标轻钢主、副龙骨，中距安装。 2、内嵌隔音棉30KG/m3 3、双面12mm阻燃板打底 4、双面9.5mm厚纸面石膏板 5、补缝、粘贴胶带	m2	82.01	217.72	17855.22	
12	010506025002	预埋铁件	1、骨架采用50*100*1.5镀锌管进行加固，横向间隔1.2m，高度间隔2m，焊接牢固	t	0.517	6738.06	3483.58	
13	011403001003	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷（刷、辊）白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	122.09	23.72	2895.97	
	1.2.2	天棚工程					7125.6	
本页小计								24714.77

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 4 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	011302001002	平面吊顶天棚	1、D8吊筋(长度综合考虑)、U型国标50轻钢主龙骨50副龙骨、边龙骨收边、中距<1200 2、吊顶采用单层9.5mmm厚纸面石膏板 3、开灯孔、风口等周边制作加固 4、补缝、粘贴胶带	m2	60	91.96	5517.6
15	011403001004	抹灰面油漆	1、天棚面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共计两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	60	26.8	1608
	1.2.3	门窗工程					2090.6
16	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 铝合金 普通窗安装 推拉普通铝合金型材	m2	3	367.65	1102.95
17	010802003002	防盗门	1. 门洞口尺寸:综合考虑 2. 框、扇材质:钢制国标防盗门 3. 包含相关配套门锁、配件、包边等 4. 其他详见设计及说明	m2	2.06	479.44	987.65
	1.2.4	其他					4920
18	01B004	办公桌	1. 办公桌	张	6	500	3000
19	01B005	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440
20	01B100	百叶窗帘	1. 铝百叶窗帘	米	4	120	480
本页小计							14136.2

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 5 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
	1.3	D区开标室7					34544.17	
	1.3.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					21476.81	
21	011207001003	轻质隔墙	1、国标轻钢主、副龙骨，中距安装。 2、内嵌隔音棉30KG/m3 3、双面12mm阻燃板打底 4、双面9.5mm厚纸面石膏板 5、补缝、粘贴胶带	m2	72.97	217.75	15889.22	
22	010506025003	预埋铁件	1、骨架采用50*100*1.5镀锌管进行加固，横向间隔1.2m，高度间隔2m，焊接牢固	t	0.46	6738.04	3099.5	
23	011403001005	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	104.894	23.72	2488.09	
	1.3.2	天棚工程					6056.76	
本页小计								21476.81

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 6 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	011302001003	平面吊顶天棚	1、D8吊筋(长度综合考虑)、U型国标50轻钢主龙骨50副龙骨、边龙骨收边、中距<1200 2、吊顶采用单层9.5mm厚纸面石膏板 3、开灯孔、风口等周边制作加固 4、补缝、粘贴胶带	m2	51	91.96	4689.96
25	011403001006	抹灰面油漆	1、天棚面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共计两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	51	26.8	1366.8
	1.3.3	门窗工程					2090.6
26	010802003003	防盗门	1. 门洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：钢制国标防盗门 3. 包含相关配套门锁、配件、包边等 4. 其他详见设计及说明	m2	2.06	479.44	987.65
27	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 铝合金 普通窗安装 推拉普通铝合金型材	m2	3	367.65	1102.95
	1.3.4	其他					4920
28	01B007	办公桌	1. 办公桌	张	6	500	3000
29	01B008	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440
30	01B101	百叶窗帘	1. 铝百叶窗帘	米	4	120	480
本页小计							13067.36

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 7 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
	1.4	D区开标室8					33355.31	
	1.4.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					20669.47	
31	011207001004	轻质隔墙	1、国标轻钢主、副龙骨，中距安装。 2、内嵌隔音棉30KG/m <sup>3</sup> 3、双面12mm阻燃板打底 4、双面9.5mm厚纸面石膏板 5、补缝、粘贴胶带	m <sup>2</sup>	69.114	217.71	15046.81	
32	011403001007	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷（刷、辊）白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m <sup>2</sup>	113.474	23.72	2691.6	
33	010506025004	预埋铁件	1、骨架采用50*100*1.5镀锌管进行加固，横向间隔1.2m，高度间隔2m，焊接牢固	t	0.435	6738.06	2931.06	
	1.4.2	天棚工程					5819.24	
本页小计								20669.47

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 8 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
34	011302001004	平面吊顶天棚	1、D8吊筋(长度综合考虑)、U型国标50轻钢主龙骨50副龙骨、边龙骨收边、中距<1200 2、吊顶采用单层9.5mm厚纸面石膏板 3、开灯孔、风口等周边制作加固 4、补缝、粘贴胶带	m2	49	91.96	4506.04
35	011403001008	抹灰面油漆	1、天棚面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共计两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	49	26.8	1313.2
	1.4.3	门窗工程					2090.6
36	010802003004	防盗门	1. 门洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：钢制国标防盗门 3. 包含相关配套门锁、配件、包边等 4. 其他详见设计及说明	m2	2.06	479.44	987.65
37	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 铝合金 普通窗安装 推拉普通铝合金型材	m2	3	367.65	1102.95
	1.4.4	其他					4776
38	01B010	办公桌	1. 办公桌	张	6	500	3000
39	01B011	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440
40	01B102	百叶窗帘	1. 铝百叶窗帘	米	2.8	120	336
本页小计							12685.84

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 9 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
	1.5	D区开标室9					31735.87	
	1.5.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					18906.03	
41	011207001005	轻质隔墙	1、国标轻钢主、副龙骨，中距安装。 2、内嵌隔音棉30KG/m3 3、双面12mm阻燃板打底 4、双面9.5mm厚纸面石膏板 5、补缝、粘贴胶带	m2	62.314	217.71	13566.38	
42	011403001009	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷（刷、辊）白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	113.474	23.72	2691.6	
43	010506025005	预埋铁件	1、骨架采用50*100*1.5镀锌管进行加固，横向间隔1.2m，高度间隔2m，焊接牢固	t	0.393	6738.05	2648.05	
	1.5.2	天棚工程					5819.24	
本页小计								18906.03

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 10 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
44	011302001005	平面吊顶天棚	1、D8吊筋(长度综合考虑)、U型国标50轻钢主龙骨50副龙骨、边龙骨收边、中距<1200 2、吊顶采用单层9.5mm厚纸面石膏板 3、开灯孔、风口等周边制作加固 4、补缝、粘贴胶带	m2	49	91.96	4506.04
45	011403001010	抹灰面油漆	1、天棚面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共计两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	49	26.8	1313.2
	1.5.3	门窗工程					2090.6
46	010802003005	防盗门	1. 门洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：钢制国标防盗门 3. 包含相关配套门锁、配件、包边等 4. 其他详见设计及说明	m2	2.06	479.44	987.65
47	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 铝合金 普通窗安装 推拉普通铝合金型材	m2	3	367.65	1102.95
	1.5.4	其他					4920
48	01B013	办公桌	1. 办公桌	张	6	500	3000
49	01B014	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440
50	01B103	百叶窗帘	1. 铝百叶窗帘	米	4	120	480
本页小计							12829.84

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 11 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
	1.6	D区开标室10					32121.73	
	1.6.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					19291.89	
51	011207001006	轻质隔墙	1、国标轻钢主、副龙骨，中距安装。 2、内嵌隔音棉30KG/m <sup>3</sup> 3、双面12mm阻燃板打底 4、双面9.5mm厚纸面石膏板 5、补缝、粘贴胶带	m <sup>2</sup>	64.586	217.8	14066.83	
52	011403001011	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m <sup>2</sup>	104.666	23.72	2482.68	
53	010506025006	预埋铁件	1、骨架采用50*100*1.5镀锌管进行加固，横向间隔1.2m，高度间隔2m，焊接牢固	t	0.407	6738.03	2742.38	
	1.6.2	天棚工程					5819.24	
本页小计								19291.89

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 12 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
54	011302001006	平面吊顶天棚	1、D8吊筋(长度综合考虑)、U型国标50轻钢主龙骨50副龙骨、边龙骨收边、中距<1200 2、吊顶采用单层9.5mm厚纸面石膏板 3、开灯孔、风口等周边制作加固 4、补缝、粘贴胶带	m2	49	91.96	4506.04
55	011403001012	抹灰面油漆	1、天棚面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共计两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	49	26.8	1313.2
	1.6.3	门窗工程					2090.6
56	010802003006	防盗门	1. 门洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：钢制国标防盗门 3. 包含相关配套门锁、配件、包边等 4. 其他详见设计及说明	m2	2.06	479.44	987.65
57	010807001006	金属(塑钢)窗	1. 铝合金 普通窗安装 推拉普通铝合金型材	m2	3	367.65	1102.95
	1.6.4	其他					4920
58	01B016	办公桌	1. 办公桌	张	6	500	3000
59	01B017	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440
60	01B104	百叶窗帘	1. 铝百叶窗帘	米	4	120	480
本页小计							12829.84

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 13 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
	1.7	D区开标室11					41620.7	
	1.7.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					28672.1	
61	011207001007	轻质隔墙	1、国标轻钢主、副龙骨，中距安装。 2、内嵌隔音棉30KG/m <sup>3</sup> 3、双面12mm阻燃板打底 4、双面9.5mm厚纸面石膏板 5、补缝、粘贴胶带	m <sup>2</sup>	100.33	217.76	21847.86	
62	011403001013	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷（刷、辊）白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m <sup>2</sup>	108.17	23.72	2565.79	
63	010506025007	预埋铁件	1、骨架采用50*100*1.5镀锌管进行加固，横向间隔1.2m，高度间隔2m，焊接牢固	t	0.632	6738.06	4258.45	
	1.7.2	天棚工程					5938	
本页小计								28672.1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 14 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
64	011302001007	平面吊顶天棚	1、D8吊筋(长度综合考虑)、U型国标50轻钢主龙骨50副龙骨、边龙骨收边、中距<1200 2、吊顶采用单层9.5mm厚纸面石膏板 3、开灯孔、风口等周边制作加固 4、补缝、粘贴胶带	m2	50	91.96	4598
65	011403001014	抹灰面油漆	1、天棚面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共计两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	50	26.8	1340
	1.7.3	门窗工程					2090.6
66	010802003007	防盗门	1. 门洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：钢制国标防盗门 3. 包含相关配套门锁、配件、包边等 4. 其他详见设计及说明	m2	2.06	479.44	987.65
67	010807001007	金属(塑钢)窗	1. 铝合金 普通窗安装 推拉普通铝合金型材	m2	3	367.65	1102.95
	1.7.4	其他					4920
68	01B019	办公桌	1. 办公桌	张	6	500	3000
69	01B020	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440
70	01B105	百叶窗帘	1. 铝百叶窗帘	米	4	120	480
本页小计							12948.6

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 15 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
	1.8	D区开标室12					34514
	1.8.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					21565.4
71	011207001008	轻质隔墙	1、国标轻钢主、副龙骨，中距安装。 2、内嵌隔音棉30KG/m3 3、双面12mm阻燃板打底 4、双面9.5mm厚纸面石膏板 5、补缝、粘贴胶带	m2	72.53	217.76	15794.13
72	011403001015	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	113.49	23.72	2691.98
73	010506025008	预埋铁件	1、骨架采用50*100*1.5镀锌管进行加固，横向间隔1.2m，高度间隔2m，焊接牢固	t	0.457	6738.06	3079.29
	1.8.2	天棚工程					5938
本页小计							21565.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 16 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
74	011302001008	平面吊顶天棚	1、D8吊筋(长度综合考虑)、U型国标50轻钢主龙骨50副龙骨、边龙骨收边、中距<1200 2、吊顶采用单层9.5mmm厚纸面石膏板 3、开灯孔、风口等周边制作加固 4、补缝、粘贴胶带	m2	50	91.96	4598
75	011403001016	抹灰面油漆	1、天棚面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共计两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	50	26.8	1340
	1.8.3	门窗工程					2090.6
76	010802003008	防盗门	1. 门洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：钢制国标防盗门 3. 包含相关配套门锁、配件、包边等 4. 其他详见设计及说明	m2	2.06	479.44	987.65
77	010807001008	金属(塑钢)窗	1. 铝合金 普通窗安装 推拉普通铝合金型材	m2	3	367.65	1102.95
	1.8.4	其他					4920
78	01B022	办公桌	1. 办公桌	张	6	500	3000
79	01B023	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440
80	01B106	百叶窗帘	1. 铝百叶窗帘	米	4	120	480
本页小计							12948.6

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 17 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
	1.9	D区开标室13					34514
	1.9.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					21565.4
81	011207001009	轻质隔墙	1、国标轻钢主、副龙骨，中距安装。 2、内嵌隔音棉30KG/m3 3、双面12mm阻燃板打底 4、双面9.5mm厚纸面石膏板 5、补缝、粘贴胶带	m2	72.53	217.76	15794.13
82	011403001017	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	113.49	23.72	2691.98
83	010506025009	预埋铁件	1、骨架采用50*100*1.5镀锌管进行加固，横向间隔1.2m，高度间隔2m，焊接牢固	t	0.457	6738.06	3079.29
	1.9.2	天棚工程					5938
本页小计							21565.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 18 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
84	011302001009	平面吊顶天棚	1、D8吊筋(长度综合考虑)、U型国标50轻钢主龙骨50副龙骨、边龙骨收边、中距<1200 2、吊顶采用单层9.5mmm厚纸面石膏板 3、开灯孔、风口等周边制作加固 4、补缝、粘贴胶带	m2	50	91.96	4598
85	011403001018	抹灰面油漆	1、天棚面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共计两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	50	26.8	1340
	1.9.3	门窗工程					2090.6
86	010802003009	防盗门	1. 门洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：钢制国标防盗门 3. 包含相关配套门锁、配件、包边等 4. 其他详见设计及说明	m2	2.06	479.44	987.65
87	010807001009	金属(塑钢)窗	1. 铝合金 普通窗安装 推拉普通铝合金型材	m2	3	367.65	1102.95
	1.9.4	其他					4920
88	01B025	办公桌	1. 办公桌	张	6	500	3000
89	01B026	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440
90	01B107	百叶窗帘	1. 铝百叶窗帘	米	4	120	480
本页小计							12948.6

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 19 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
	1.10	D区开标室14					33849.81
	1.10.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					21159.72
91	011207001010	轻质隔墙	1、国标轻钢主、副龙骨，中距安装。 2、内嵌隔音棉30KG/m <sup>3</sup> 3、双面12mm阻燃板打底 4、双面9.5mm厚纸面石膏板 5、补缝、粘贴胶带	m <sup>2</sup>	71.45	217.8	15561.81
92	011403001019	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m <sup>2</sup>	108.17	23.72	2565.79
93	010506025010	预埋铁件	1、骨架采用50*100*1.5镀锌管进行加固，横向间隔1.2m，高度间隔2m，焊接牢固	t	0.45	6738.04	3032.12
	1.10.2	天棚工程					5938
本页小计							21159.72

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 20 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
94	011302001010	平面吊顶天棚	1、D8吊筋(长度综合考虑)、U型国标50轻钢主龙骨50副龙骨、边龙骨收边、中距<1200 2、吊顶采用单层9.5mmm厚纸面石膏板 3、开灯孔、风口等周边制作加固 4、补缝、粘贴胶带	m2	50	91.96	4598	
95	011403001020	抹灰面油漆	1、天棚面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共计两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	50	26.8	1340	
	1.10.3	门窗工程					1832.09	
96	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸: 900*2100 2. 门类型: 实木复合无漆木门	m2	2.06	353.95	729.14	
97	010807001010	金属(塑钢)窗	1. 铝合金 普通窗安装 推拉普通铝合金型材	m2	3	367.65	1102.95	
	1.10.4	其他					4920	
98	01B031	办公桌	1. 办公桌	张	6	500	3000	
99	01B032	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440	
100	01B108	百叶窗帘	1. 铝百叶窗帘	米	4	120	480	
	1.11	答辩室					73310.11	
	1.11.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					39572.31	
本页小计								12690.09

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 21 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
101	011207001011	轻质隔墙	1、国标轻钢主、副龙骨，中距安装。 2、内嵌隔音棉30KG/m3 3、双面12mm阻燃板打底 4、双面9.5mm厚纸面石膏板 5、补缝、粘贴胶带	m2	135.36	217.77	29477.35	
102	011403001021	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	183.28	23.72	4347.4	
103	010506025011	预埋铁件	1、骨架采用50*100*1.5镀锌管进行加固，横向间隔1.2m，高度间隔2m，焊接牢固	t	0.853	6738.05	5747.56	
	1.11.2	天棚工程					16388.88	
本页小计								39572.31

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 22 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
104	011302001011	平面吊顶天棚	1、D8吊筋(长度综合考虑)、U型国标50轻钢主龙骨50副龙骨、边龙骨收边、中距<1200 2、吊顶采用单层9.5mm厚纸面石膏板 3、开灯孔、风口等周边制作加固 4、补缝、粘贴胶带	m2	138	91.96	12690.48
105	011403001022	抹灰面油漆	1、天棚面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共计两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	138	26.8	3698.4
	1.11.3	门窗工程					3804.92
106	010802003010	防盗门	1. 门洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：钢制国标防盗门 3. 包含相关配套门锁、配件、包边等 4. 其他详见设计及说明	m2	3.36	475.9	1599.02
107	010807001011	金属(塑钢)窗	1. 铝合金 普通窗安装 推拉普通铝合金型材	m2	6	367.65	2205.9
	1.11.4	其他					13544
108	01B034	办公桌	1. 办公桌	张	2	500	1000
109	01B035	固定椅	1. 办公椅	张	40	280	11200
110	01B109	百叶窗帘	1. 铝百叶窗帘	米	11.2	120	1344
本页小计							33737.8

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 23 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
	1.12	询标区					10712.98	
	1.12.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					7908.29	
111	011207001012	轻质隔墙	1、国标轻钢主、副龙骨，中距安装。 2、内嵌隔音棉30KG/m3 3、双面12mm阻燃板打底 4、双面9.5mm厚纸面石膏板 5、补缝、粘贴胶带	m2	22.148	217.6	4819.4	
112	011403001023	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷（刷、辊）白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	90.454	23.72	2145.57	
113	010506025012	预埋铁件	1、骨架采用50*100*1.5镀锌管进行加固，横向间隔1.2m，高度间隔2m，焊接牢固	t	0.14	6737.98	943.32	
	1.12.2	天棚工程					1817.04	
本页小计								7908.29

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 24 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
114	011403001024	抹灰面油漆	1、天棚面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共计两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	67.8	26.8	1817.04	
	1.12.3	门窗工程					987.65	
115	010802003011	防盗门	1. 门洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：钢制国标防盗门 3. 包含相关配套门锁、配件、包边等 4. 其他详见设计及说明	m2	2.06	479.44	987.65	
	1.13	见证集中监控室					65936.85	
	1.13.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					17043.28	
116	011207001013	轻质隔墙	1、国标轻钢主、副龙骨，中距安装。 2、内嵌隔音棉30KG/m3 3、双面12mm阻燃板打底 4、双面9.5mm厚纸面石膏板 5、补缝、粘贴胶带	m2	28.82	217.6	6271.23	
本页小计								9075.92

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 25 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
117	011403001025	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	155.13	23.71	3678.13	
118	010506025013	预埋铁件	1、骨架采用50*100*1.5镀锌管进行加固，横向间隔1.2m，高度间隔2m，焊接牢固	t	0.182	6738.04	1226.32	
119	011205001001	墙、柱面装饰板	墙面硬包 1. PU皮面硬包	m2	20	293.38	5867.6	
	1.13.2	楼地面装饰工程					27481.92	
120	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 复合地板	m2	95.05	192.48	18295.22	
121	011104003001	金属复合地板	1. 600*600防静电地板，镀锌钢底座	m2	31.4	292.57	9186.7	
	1.13.3	天棚工程					3024	
122	011403001026	抹灰面油漆	1、天棚面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共计两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	96	31.5	3024	
本页小计								41277.97

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 26 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
	1.13.4	其他					18387.65	
123	01B028	空调	3匹空调（含配套铜管、相关配件、打洞等）	台	1	6500	6500	
124	01B029	投影仪	1. 投影仪（含幕布）	张	1	8000	8000	
125	010802003012	防盗门	1. 门洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：钢制国标防盗门 3. 包含相关配套门锁、配件、包边等 4. 其他详见设计及说明	m <sup>2</sup>	2.06	479.44	987.65	
126	01B084	办公桌	1. 办公桌	张	3	500	1500	
127	01B085	固定椅	1. 办公椅	张	5	280	1400	
	1.14	标前谈话室					2757.97	
	1.14.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1685.97	
128	011403001027	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷（刷、辊）白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m <sup>2</sup>	71.078	23.72	1685.97	
	1.14.2	天棚工程					1072	
本页小计								20073.62

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 27 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
129	011403001028	抹灰面油漆	1、天棚面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共计两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	40	26.8	1072	
	1.15	纸质档案保管区					50694.94	
	1.15.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					17960.52	
130	011207001014	轻质隔墙	1、国标轻钢主、副龙骨，中距安装。 2、内嵌隔音棉30KG/m3 3、双面12mm阻燃板打底 4、双面9.5mm厚纸面石膏板 5、补缝、粘贴胶带	m2	56.88	217.85	12391.31	
131	011403001029	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	79.44	23.71	1883.52	
本页小计								15346.83

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 28 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
132	010506025014	预埋铁件	1、骨架采用50*100*1.5镀锌管进行加固，横向间隔1.2m，高度间隔2m，焊接牢固	t	0.547	6738.01	3685.69	
	1.15.2	天棚工程					29935.4	
133	011302001012	平面吊顶天棚	1、D8吊筋(长度综合考虑)、U型国标50轻钢主龙骨50副龙骨、边龙骨收边、中距<1200 2、吊顶采用单层9.5mm厚纸面石膏板 3、开灯孔、风口等周边制作加固 4、补缝、粘贴胶带	m2	255	91.96	23449.8	
134	011403001030	抹灰面油漆	1、天棚面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共计两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	242	26.8	6485.6	
	1.15.3	门窗工程					1599.02	
135	010802003013	防盗门	1. 门洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：钢制国标防盗门 3. 包含相关配套门锁、配件、包边等 4. 其他详见设计及说明	m2	3.36	475.9	1599.02	
本页小计								35220.11

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 29 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1.15.4	其他					1200
136	01B037	排气扇	1. 排气扇	个	8	150	1200
	1.16	电子档案保管区					21662.36
	1.16.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					10027.66
137	011207001015	轻质隔墙	1、国标轻钢主、副龙骨，中距安装。 2、内嵌隔音棉30KG/m <sup>3</sup> 3、双面12mm阻燃板打底 4、双面9.5mm厚纸面石膏板 5、补缝、粘贴胶带	m <sup>2</sup>	26.76	217.84	5829.4
138	011403001031	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m <sup>2</sup>	129.04	23.71	3059.54
139	010506025015	预埋铁件	1、骨架采用50*100*1.5镀锌管进行加固，横向间隔1.2m，高度间隔2m，焊接牢固	t	0.169	6738.01	1138.72
	1.16.2	天棚工程					8075.68
本页小计							11227.66

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 30 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
140	011302001013	平面吊顶天棚	1、D8吊筋(长度综合考虑)、U型国标50轻钢主龙骨50副龙骨、边龙骨收边、中距<1200 2、吊顶采用单层9.5mmm厚纸面石膏板 3、开灯孔、风口等周边制作加固 4、补缝、粘贴胶带	m2	68	91.96	6253.28	
141	011403001032	抹灰面油漆	1、天棚面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共计两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	68	26.8	1822.4	
	1.16.3	门窗工程					1599.02	
142	010802003014	防盗门	1. 门洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：钢制国标防盗门 3. 包含相关配套门锁、配件、包边等 4. 其他详见设计及说明	m2	3.36	475.9	1599.02	
	1.16.4	其他					1960	
143	01B111	百叶窗帘	1. 铝百叶窗帘	米	4	120	480	
144	01B041	办公桌	1. 办公桌	张	2	500	1000	
145	01B042	办公椅	1. 办公椅	张	2	240	480	
	1.17	二层其他墙面改造					11185.4	
本页小计								11634.7

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 31 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
146	011403001033	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	471.56	23.72	11185.4	
	2	三层改造					162027.8	
	2.1	319-317					20984.46	
	2.1.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1887.2	
147	011403001034	抹灰面油漆	1、墙体基面处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	131.788	14.32	1887.2	
	2.1.2	天棚工程					1497.26	
本页小计								13072.6

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 32 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
148	011403001035	抹灰面油漆	1、天棚面基层处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷（刷、辊）白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m <sup>2</sup>	86	17.41	1497.26	
	2.1.3	其他					17600	
149	01B039	单人床	1. 单人床（含床上用品）	张	10	1500	15000	
150	01B043	床头柜	1. 床头柜	个	10	250	2500	
151	01B086	免漆门套	1. 免漆门套	个	1	100	100	
	2.2	320					6577.05	
	2.2.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					700.02	
152	011403001036	抹灰面油漆	1、墙体基面处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷（刷、辊）白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m <sup>2</sup>	48.85	14.33	700.02	
	2.2.2	天棚工程					365.61	
153	011403001037	抹灰面油漆	1、天棚面基层处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷（刷、辊）白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m <sup>2</sup>	21	17.41	365.61	
本页小计								20162.89

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 33 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
	2.2.3	其他					5511.42
154	01B044	办公卡座	1. 办公卡座	张	6	678.57	4071.42
155	01B045	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440
	2.3	321					6577.05
	2.3.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					700.02
156	011403001038	抹灰面油漆	1、墙体基层处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	48.85	14.33	700.02
	2.3.2	天棚工程					365.61
157	011403001039	抹灰面油漆	1、天棚面基层处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	21	17.41	365.61
	2.3.3	其他					5511.42
158	01B046	办公卡座	1. 办公卡座	张	6	678.57	4071.42
159	01B047	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440
	2.4	322					15175.29
	2.4.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					880.85
本页小计							12088.47

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 34 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
160	011403001040	抹灰面油漆	1、墙体基面处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	61.512	14.32	880.85	
	2.4.2	天棚工程					383.02	
161	011403001041	抹灰面油漆	1、天棚面基层处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	22	17.41	383.02	
	2.4.3	其他					13911.42	
162	01B050	办公卡座	1. 办公卡座	张	6	678.57	4071.42	
163	01B051	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440	
164	01B048	玻璃隔墙	1. 玻璃隔墙 (厚度1.4铝料. 10mm厚度钢化玻璃, 带玻璃门)	m2	20	420	8400	
	2.5	323					6908.57	
	2.5.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					874.85	
本页小计								15175.29

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 35 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
165	011403001042	抹灰面油漆	1、墙体基面处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m <sup>2</sup>	61.05	14.33	874.85	
	2.5.2	天棚工程					522.3	
166	011403001043	抹灰面油漆	1、天棚面基层处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m <sup>2</sup>	30	17.41	522.3	
	2.5.3	其他					5511.42	
167	01B052	办公卡座	1. 办公卡座	张	6	678.57	4071.42	
168	01B053	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440	
	2.6	327					34696.94	
	2.6.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1509.5	
本页小计								6908.57

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 36 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
169	011403001044	抹灰面油漆	1、墙体基面处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷（刷、辊）白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	105.412	14.32	1509.5	
	2.6.2	天棚工程					1098.57	
170	011403001045	抹灰面油漆	1、天棚面基层处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷（刷、辊）白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	63.1	17.41	1098.57	
	2.6.3	其他					32088.87	
171	01B054	办公卡座	1. 办公卡座	张	15	678.57	10178.55	
172	01B055	办公椅	1. 办公椅	张	15	240	3600	
173	01B112	玻璃隔墙	1. 玻璃隔墙（厚度1.4铝料. 10mm厚度钢化玻璃，带玻璃门）	m2	43.596	420	18310.32	
	2.7	329					6862.41	
	2.7.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					816.5	
本页小计								34696.94

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 37 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
174	011403001046	抹灰面油漆	1、墙体基面处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	57.018	14.32	816.5	
	2.7.2	天棚工程					534.49	
175	011403001047	抹灰面油漆	1、天棚面基层处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	30.7	17.41	534.49	
	2.7.3	其他					5511.42	
176	01B057	办公卡座	1. 办公卡座	张	6	678.57	4071.42	
177	01B058	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440	
	2.8	325					6536.8	
	2.8.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					684.14	
本页小计								6862.41

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 38 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
178	011403001048	抹灰面油漆	1、墙体基面处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	47.842	14.3	684.14	
	2.8.2	天棚工程					341.24	
179	011403001049	抹灰面油漆	1、天棚面基层处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	19.6	17.41	341.24	
	2.8.3	其他					5511.42	
180	01B059	办公卡座	1. 办公卡座	张	6	678.57	4071.42	
181	01B060	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440	
	2.9	326					6561.17	
	2.9.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					684.14	
本页小计								6536.8

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 39 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
182	011403001050	抹灰面油漆	1、墙体基面处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	47.842	14.3	684.14	
	2.9.2	天棚工程					365.61	
183	011403001051	抹灰面油漆	1、天棚面基层处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	21	17.41	365.61	
	2.9.3	其他					5511.42	
184	01B061	办公卡座	1. 办公卡座	张	6	678.57	4071.42	
185	01B062	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440	
	2.10	328					6561.17	
	2.10.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					684.14	
本页小计								6561.17

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 40 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
186	011403001052	抹灰面油漆	1、墙体基面处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷（刷、辊）白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	47.842	14.3	684.14	
	2.10.2	天棚工程					365.61	
187	011403001053	抹灰面油漆	1、天棚面基层处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷（刷、辊）白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	21	17.41	365.61	
	2.10.3	其他					5511.42	
188	01B063	办公卡座	1. 办公卡座	张	6	678.57	4071.42	
189	01B064	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440	
	2.11	330					6561.17	
	2.11.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					684.14	
本页小计								6561.17

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 41 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
190	011403001054	抹灰面油漆	1、墙体基面处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	47.842	14.3	684.14	
	2.11.2	天棚工程					365.61	
191	011403001055	抹灰面油漆	1、天棚面基层处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	21	17.41	365.61	
	2.11.3	其他					5511.42	
192	01B065	办公卡座	1. 办公卡座	张	6	678.57	4071.42	
193	01B066	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440	
	2.12	原休息室					6534.66	
	2.12.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					657.63	
本页小计								6561.17

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 42 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
194	011403001056	抹灰面油漆	1、墙体基面处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	45.924	14.32	657.63	
	2.12.2	天棚工程					365.61	
195	011403001057	抹灰面油漆	1、天棚面基层处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	21	17.41	365.61	
	2.12.3	其他					5511.42	
196	01B067	办公卡座	1. 办公卡座	张	6	678.57	4071.42	
197	01B068	办公椅	1. 办公椅	张	6	240	1440	
	2.13	(319) 感应门					16800	
	2.13.1	感应门					16800	
198	01B049	(319) 感应门	1. (319) 感应门不锈钢全包边带架子，含配套门禁开门装置。(2.75*3)	m2	8.4	2000	16800	
	2.14	312					14691.06	
	2.14.1	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					4833.98	
本页小计								23334.66

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 43 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
199	011207001016	轻质隔墙	1、国标轻钢主、副龙骨，中距安装。 2、内嵌隔音棉30KG/m3 3、双面12mm阻燃板打底 4、双面9.5mm厚纸面石膏板 5、补缝、粘贴胶带	m2	14.728	217.8	3207.76	
200	011403001058	抹灰面油漆	1、墙体基面处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网，原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m2	69.804	14.32	999.59	
201	010506025016	预埋铁件	1、骨架采用50*100*1.5镀锌管进行加固，横向间隔1.2m，高度间隔2m，焊接牢固	t	0.093	6738	626.63	
	2.14.2	天棚工程					696.4	
202	011403001059	抹灰面油漆	1、天棚面基层处理及打磨 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、其他详见设计及说明	m2	40	17.41	696.4	
本页小计								5530.38

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 44 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	2.14.3	门窗工程					893.55
203	010802003015	防盗门	1. 门洞口尺寸：综合考虑 2. 框、扇材质：钢制国标防盗门 3. 包含相关配套门锁、配件、包边等 4. 其他详见设计及说明	m2	1.89	472.78	893.55
	2.14.4	其他					8267.13
204	01B070	办公卡座	1. 办公卡座	张	9	678.57	6107.13
205	01B071	办公椅	1. 办公椅	张	9	240	2160
	3	其他改造					52013.83
	3.1	3楼楼梯口					25320
206	01B096	密码储物柜	1. 密码储物柜	个	2	3000	6000
207	01B097	新增门禁	1. 不锈钢全包边带架子，另加门禁开门系统。（2.75*3）	m2	8.4	2300	19320
	3.2	评标室玻璃置换					6437.91
208	010807004001	金属纱窗	玻璃上增加精钢网纱窗透气纱窗	m2	53	121.47	6437.91
	3.3	室外防水					7958.2
209	010903001001	墙面卷材防水	1、原不锈钢修复及加固处理； 2、在原不锈钢上面用国标4mm厚SBS卷材防水施工，带火烤施工工艺；	m2	60	43.92	2635.2
210	010903002001	墙面涂膜防水	3、在防水卷材上面刷户外耐老化，sQ高弹耐侯性白色防水涂料1.5mm厚2遍；	m2	60	72.05	4323
本页小计							47876.79

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 45 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
211	01B072	原不锈钢修复及加固	1. 原不锈钢修复及加固	m	100	10	1000
	3.4	热水器					8400
212	01B077	速热电热水器	1. 速热电热水器	台	2	4200	8400
	3.5	D区踢脚线					3897.72
213	011105005001	木质踢脚线	1. 白色复合踢脚线 2. 高度综合考虑	m <sup>2</sup>	18	216.54	3897.72
	4	杂项					66968
	4.1	拆除工程					51968
214	01B087	打拆项目	1. 打拆大理石台板	m	148.14	16.62	2462.09
215	01B088	打拆项目	1. 打拆背板	m	148.14	10.53	1559.91
216	01B078	打拆项目	1. 打拆吊柜子	m <sup>2</sup>	174.805	22.5	3933.11
217	01B089	打拆项目	1. 打拆吊顶	m <sup>2</sup>	1200	6.87	8244
218	01B090	打拆项目	1. 打拆砖墙	m <sup>3</sup>	3.756	80.77	303.37
219	010103002001	余方弃置	1. 楼层建筑垃圾运输至楼下 2. 人工装车石渣 3. 自卸车外运，运距暂定5km	m <sup>3</sup>	247.26	132.11	32665.52
220	01B080	保护性拆除及搬运电视	1. 保护性拆除顶上电视机及配套支架，人工搬运至业主指定地点。	套	44	50	2200
221	01B091	卫生间拆除	1. 对卫生间中相关的卫浴设备，墙顶面、地面等相关内容进行拆除，及外运，综合考虑费用。	间	1	600	600
	4.2	其他零星工程					15000
本页小计							65265.72

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 46 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
222	01B082	后期开荒保洁	1. 后期开荒保洁, 包含施工全部范围, 并满足业主要求, 包干价, 请综合考虑。	项	1	15000	15000	
	5	一层新增装修部分					32531.75	
223	010805004001	全玻自由门	1. 铝合金玻璃幕墙 (1.4 铝合金 1 厘钢化磨砂玻璃) 2. 其他详见设计及说明, 并满足业主要求	m <sup>2</sup>	42.57	577.86	24599.5	
224	010506025017	预埋铁件	1、骨架采用100*100*1.5镀锌方管进行加固, 间隔60cm, 焊接牢固	t	0.282	6738.08	1900.14	
225	011207001017	轻质隔墙	1、隔墙双面12mm多层板打底+双面石膏板面层	m <sup>2</sup>	22.215	137.9	3063.45	
226	011403001060	抹灰面油漆	1、墙面满刮防潮、防裂腻子找平、打磨共两遍 2、封闭白色乳胶漆一道 3、喷(刷、辊)白色乳胶漆两道饰面 4、如遇混凝土墙、隔墙、非承重墙须满贴防裂网, 原墙面如空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 5、其他详见设计及说明	m <sup>2</sup>	43.438	23.7	1029.48	
本页小计								45592.57

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 47 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
227	011205001002	墙、柱面装饰板	1、柱面12mm多层板打底,面层石膏板	m <sup>2</sup>	13.464	69.18	931.44	
228	01B093	拆除柱面装饰板及龙骨	1. 拆除柱面装饰板及龙骨	m <sup>2</sup>	27.984	9.57	267.81	
229	010103002002	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距暂定5KM	m <sup>3</sup>	5.6	132.13	739.93	
	6	三层新增装修					2806.88	
230	011303002001	成品装饰口	1. 灯孔等开孔	个	128	12.46	1594.88	
231	011303002002	成品装饰口	1. 烟感、监控等开孔	个	42	6	252	
232	011303002003	成品装饰口	1. 风口等开孔	个	48	20	960	
	7	安装改造工程					511551.86	
	7.1	强电部分					174304.68	
233	030402011001	成套配电箱	1. 名称:楼层总配电箱 2. 规格:详见图纸元器件参数	台	2	2600.03	5200.06	
234	030402011002	成套配电箱	1. 名称:房间配电箱 2. 规格:详见图纸元器件参数	台	27	449.04	12124.08	
235	030412003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:300*150	m	151.8	99.98	15176.96	
236	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架 2. 材质:金属 3. 支架形式:吊支架 4. 单件支架质量:3kg	kg	228	13.52	3082.56	
237	030409011001	防火堵料(包)	电缆防火设施安装 防火堵料	kg	4	166.8	667.2	
238	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BVV-3*4 3. 材质:铜芯 4. 电压(kV):0.6/1kv	m	1412	18.62	26291.44	
本页小计								67288.36

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 48 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
239	030412004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BVR-2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	5860	3.74	21916.4	
240	030412001001	配管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	1856	23.37	43374.72	
241	030412001002	配管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:明配	m	563	27.32	15381.16	
242	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:600*600mm 3. 规格:满足要去	套	228	86.59	19742.52	
243	030413014001	插座	1. 名称:普通五孔插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	套	225	22.21	4997.25	
244	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:暗装	套	24	18.01	432.24	
245	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:暗装	套	3	20.72	62.16	
246	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:四联单控开关 2. 安装方式:暗装	套	1	26.27	26.27	
247	030412006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	253	7.3	1846.9	
本页小计								107779.62

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 49 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
248	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装	个	228	9.67	2204.76	
249	031301001001	凿(压、切割)槽	墙面开槽、挂网、回复、清理等, 请综合考虑	m	100	17.78	1778	
	7.2	弱电部分					307905.67	
	7.2.1	综合布线部分					120160.6	
250	030412005001	接线箱	楼层弱电接线箱	个	2	623.39	1246.78	
251	030412003002	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:200*100	m	150.8	57.41	8657.43	
252	030505003001	周边设备	IP广播音箱	台	17	588.95	10012.15	
253	030505003002	周边设备	IP呼叫终端	台	5	460.53	2302.65	
254	030502010001	信息、网络插座	双口数据插座(含底盒)明装	个	209	48.95	10230.55	
255	030502003001	双绞线缆	CAT6网线管内布置	m	7602	3.63	27595.26	
256	030502003002	双绞线缆	CAT6网线桥架/线槽内布置	m	2632	3.46	9106.72	
257	030412001003	配管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN15 3. 配置形式:明配	m	4058	12.57	51009.06	
	7.2.2	监控摄像部分					187745.07	
258	030412004002	配线	1. 名称:电缆 2. 型号:RVVP-2*1.0 3. 材质:铜芯	m	6875.4	6.24	42902.5	
259	030502003003	双绞线缆	CAT6网线管内布置	m	9118	3.63	33098.34	
260	030502003004	双绞线缆	CAT6网线桥架/线槽内布置	m	4575	3.46	15829.5	
本页小计								215973.7

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 50 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
261	030412001004	配管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN15 3. 配置形式:明配	m	7489	12.57	94136.73	
262	031301001002	凿(压、切割)槽	墙面开槽、挂网、回复、清理等, 请综合考虑	m	100	17.78	1778	
	7.3	一层新增安装部分					11741.51	
263	030402011003	成套配电箱	1. 名称:房间配电箱 2. 规格:详见图纸元器件参数	台	1	449.04	449.04	
264	030412004003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BVR-2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯	m	230	3.74	860.2	
265	030412001005	配管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	75.6	23.37	1766.77	
266	030412005002	接线箱	楼层弱电接线箱	个	1	623.39	623.39	
267	030502010002	信息、网络插座	双口数据插座(含底盒)明装	个	20	48.95	979	
268	030502003005	双绞线缆	CAT6网线管内布置	m	713	3.63	2588.19	
269	030412001006	配管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN15 3. 配置形式:明配	m	356	12.57	4474.92	
	7.4	消防改造部分					17600	
本页小计								107656.24

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 51 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
270	01B069	消防改造工程	1、由于所有房间需要分隔布局，且顶部石膏板也需全部拆除，故对消防相关的烟感等重新进行布置，包含拆、移、新装、改线、改管、调试相关等全部费用。	项	1	8000	8000	
271	01B113	定制空调风口安装	1. 对吊顶面按设计要求制作安装空调风口，定制风口的尺寸及规格满足业主要求，对其中的软风管长度进行调整，请综合考虑此费用	个	48	200	9600	
		智能化及相关工程					1851454.42	
		整个项目					1851454.42	
本页小计								17600

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 52 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
272	030505016001	22寸液晶播放终端	22寸液晶播放终端 1、功能要求： 自动读取公共资源交易系统提供的标准数据接口，实时显示今日开评标、开评标进程、会议安排信息。 2、显示模块： ≥21.5英寸，分辨率1920*1080； 3、内嵌高清智能播放板。 4、Android四核处理器， 5、内存≥2G， 6、内置存储≥16G， 7、操作系统： 不低于Android 5.1 8、播放模式： 支持循环、定时、插播多种播放模式 9、视频播放： 支持wmv、avi、rm、rmvb、mp4 10、图片格式： 支持BMP、JPEG、PNG、GIF 11、支持横屏、竖屏播放； 12、USB2.0接口：2个； 13、以太网：1个，10M/100M自适应以太网 14、HDMI输出：1个，支持1080P输出	台	10	2970.64	29706.4	
本页小计								29706.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 53 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			15、定时开关机：支持 16、系统升级：支持USB/TF卡				
本页小计							29706.4

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 54 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
273	030506010001	高清网络半球摄像机	高清网络半球摄像机 1、400万变焦半球型网络摄像机，最高分辨率可达2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 2、支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境。 3、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 4、支持电动变焦，1个内置麦克风，支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 5、1路报警输入，1路报警输出	台	31	520.49	16135.19
本页小计							16135.19

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 55 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
本页小计							16135.19
			出（输出最大支持 12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 6、符合IP67防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高 7、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色：0.005 Lux，调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355°，焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：110.7°~33.3°，垂直视场角：57.9°~18.7°，对角视场角：133.5°~38.1° 8、补光灯类型：红外灯，补光距离：最远可达30 m，防补光过曝：支持，红外波长范围：850 nm，最大分辨率：2560 × 1440 9、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码，子码流：H.265/H.26				
本页小计							16135.19

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 56 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							16135.19
			4/MJPEG ， 宽 动态：数字宽 动态 ， 网络： 1个RJ45 10 M /100 M自适应 以太网口，SD 卡扩展：内置M icroSD/Micro SDHC/MicroSD XC插槽，最大 支持512 GB 10、音频：1个 内置麦克风，1 路输入（Line in），最大输 入幅值：3.3 V pp，输入阻抗 ：4.7 kΩ，接 口类型：非平 衡，1路输出（ Line out）， 最大输出幅值 ：3.3 Vpp，输 出阻抗：100 Ω，接口类型 ：非平衡，报 警：1路输入， 1路输出（报警 输出最大支持 12 V，30 mA） ，复位：支持 ，电源输出： 12 V，100 mA 电源输出,用于 拾音器供电 11、产品尺寸 ：Ø121.5 mm× 97.6 mm，包装 尺寸：140 mm × 140 mm × 154 mm 12、启动和工 作温湿度：-30 ° C~60 ° C，				
本页小计							16135.19

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 57 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			湿度小于95%（无凝结），恢复出厂设置： 支持RESET按键，客户端或浏览器恢复，电流及功耗： ：12 V，0.8 A，最大功耗：9.6 W，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：12 W，供电方式： ：12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，电源接口类型：Ø5.5 mm圆口，防护：IP67，IK10					
本页小计								16135.19

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 58 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
274	030505003003	高灵敏度拾音器	高灵敏度拾音器 1、采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然，内置专用音频信号处理器，降噪的同时有效防止语音信号失真及衰减，美国BOURNS专用电位器，可靠音量调节。 2、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护，符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质 3、尺寸：Φ78mm×28mm，装箱重量：约92g，符合标准：ROHS认证，ISO9000认证，拾音范围：5~100平方米，音频传输距离：3000米，灵敏度：-32dB，频率响应：20Hz~20KHz，指向特性：全指向性，信噪比：80dB（1米40 dB音源SPL）30dB（10米40 dB音源SPL）1KHz at 1 Pa，动态范围：104dB（1KHz at, Max dB SPL），最大承	台	71	381.04	27053.84	
本页小计								27053.84

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 59 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			受音压：120dB SPL（1KHz，TH D 1%），输出 阻抗：最大600 欧姆非平衡， 输出信号幅度 ： 2.5Vpp 4、麦克风：震 膜电容咪头， 信号处理电路 ： 降噪处理电 路，保护电路 ： 8KV Air co ntact ESD、雷 击保护、电源 极性反接保护 ， 3条引线：电 源引线 5、音频引线， 公共地引线， 工作温度：0℃ ~+70℃，电 源：12V，外壳 材质：ABS					
本页小计								27053.84

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 60 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
275	030505006001	单路电源适配器	12V电源适配器 1、颜色：黑色 2、安装方式： 壁挂式 3、输入规格： AC176V~260V ， 50Hz， 0.8A ， 输出规格： 额定： 12V/1 .5A；最大： 12V/2.0A， 输 入效率≥85.00 % 4、负载调整率 ： ±5%，纹波/ 噪声： 150mVp- p， 输出功率： 24W Max， 输入 接口： 3C插头 ， 输出接口形 式： ø5.5×2.1 ×10mm， 线长： 800mm 5、工作温度和 湿度： 0℃~40 ℃， 湿度10%~90 %（无凝结）， 产 品尺寸（mm）： 75.0（L）*35.0 （W）*28.0（H）	台	71	40.25	2857.75	
本页小计								2857.75

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 61 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
276	030506010002	高清网络筒型摄像机	400万筒型网络摄像机 1、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，支持电动变焦，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m，支持最大512 GB，MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 2、1个内置麦克风，支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持 12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出，支持：12 V，100 mA	台	20	536.54	10730.8	
本页小计								10730.8

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 62 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
本页小计								10730.8
			电源输出, 用于拾音器供电, 符合IP67防尘防水设计, 可靠性高 3、传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 最低照度: 彩色: 0.01 Lux, 宽动态: 数字宽动态, 焦距&视场角: 2.7~8 m m: 水平场角: 107.5°~56°, 垂直视场角: 57°~31.4°, 对角视场角: 128.7°~64.5° 4、补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、红外灯, 补光距离: 红外光最远可达30 m, 白光最远可达20 m, 防补光过曝: 支持, 红外波长围: 850 nm, 最大分辨率: 2560 × 1440 5、视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264, 子码流: H.265/H.264, 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口, SD卡扩展: 内置 6、MicroSD/M					
本页小计								10730.8

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 63 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
本页小计							10730.8	
			icroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB，音频：1个内置麦克风，1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡，1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡，报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持12 V，30 mA）7、复位：支持，电源输出：12 V，100 mA 电源输出，用于拾音器供电8、启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结），电流及功耗：：12 V，0.9 A，最大功耗：10.8 W，PoE：IEEE，802.3af，CLASS 3，最大功耗：12.9 W，恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复，供电方式：					
本页小计							10730.8	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 64 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			: 12V ± 25% ，支持防反接 保护，PoE: IE EE 802.3af, CLASS 3, 电源 接口类型: 05. 5 mm圆口 ， 防护: IP67					
277	030506010003	筒型摄像机支架	筒型摄像机支 架 1、材质：铝合 金 2、尺寸：70× 97.1×173.4m m 3、重量：最大 承受重量为2KG 4、角度：调整 角度：水平：3 60°，垂直：- 45°~45°	台	20	25.69	513.8	
278	030505003004	三合一摄像头	三合一摄像头 1、内置麦克风 、扬声器	台	24	452.2	10852.8	
本页小计								11366.6

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 65 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
279	030501003001	电子交易档案自动刻录一体机（国产化）	电子交易档案自动刻录一体机（国产化） 总体要求：与电子交易档案存储管理机无缝对接，能够实现电子档案信息自动刻录成光盘。 1、功能要求： （1）支持按项目将存储管理机中内容刻录成光盘。 支持从特定存储管理机中抓取指定文件或文件夹自动刻录，达到数据锁定保护，不可修改、删除、保证数据真实性； （2）可实时查看刻录项目运行工作状态、项目列表、设备中光盘容量、耗材容量。 （3）支持无人值守、全自动刻录电子交易档案数据。 （4）支持全自动机械手抓取空白光盘至刻录机，刻录完成后自动进行盘面打印包括项目名称、项目编号、开评标开始、结束时间和日期信息。 （5）支持多任	台	1	90085.94	90085.94	
本页小计								90085.94

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 66 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
本页小计							90085.94	
			务，多通道数据实时并行高速下载刻录，提高工作效率。 （6）光盘刻录完成后，机械手自动将光盘取出至输出桶，全自动完成电子交易档案数据光盘的刻录。 （7）支持超大容量自动分盘功能，当需要刻录视频数据超过1张光盘容量时，刻录备份系统将自动分刻成多张BD光盘，将数据分配刻录到每张光盘里，同时在光盘盘面打印一个自动光盘编号与其他定义的相关信息。 2、技术参数： （1）国产化CPU≥八核处理器； （2）内存≥16GB DDR4； （3）硬盘≥2TB SSD硬盘； （4）正版国产化操作系统； （5）支持IPv6； （6）取盘技术：全自动智能机械手取盘技					
本页小计							90085.94	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中心场地扩容改造装修工程      标段：景德镇市公共资源交易中心场地扩容改造装修工程

第 67 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
本页小计							90085.94	
			术，通过机械手自动取盘、放盘、送盘、出盘等流程； （7）光盘容量：全自动100片光盘输入/输出，2个50片光盘输入仓，1个50片外置输出仓； （8）光盘仓：配置可移出式光盘仓，便于快速添盘取盘； （9）光驱配置：2部蓝光光驱协同工作（耗材说明：光驱寿命结束后，需用户自行购买新光驱进行替换）； （10）打印技术：喷墨打印，标配1套多色分体墨水盒（耗材说明：墨水用尽后，需用户自行购买设备专用新墨水盒进行替换）； （11）生产速度：8.5片BD/小时；15片DVD/小时；30片CD/小时； （12）刻录速度：BD-R：8X；DVD-R：12X；CD-R：40X （13）接口：					
本页小计							90085.94	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 68 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			一个自适应千兆网口				
本页小计							90085.94

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 69 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
280	030506010004	桌面式摄像头	桌面式摄像头 1、200万USB电视摄像机，200万CMOS，图像清晰，细腻，最高分辨率达1920 × 1080，低照度，0.1 Lux@(F1.2, AGC ON)，支持自动电，增益功能，亮度自适应，内置麦克风，拾音清晰，支持Type-A接口，标准USB 2.0协议，免驱设计，即插即用，搭配智能SDK，可实现人脸抓拍等智能功能 2、传感器类型：2 MP CMOS，最高分辨率：1920 × 1080，最低照度：0.1 Lux @(F1.2, AGC ON)，镜头：定焦：2.1 mm (2.8 mm/3.6 mm/6 mm可选)，视场角：2.1 mm：水平137°，垂直80°，对角线157°，2.8 mm：水平94°，垂直52°，对角线109°，3.6 mm：水平75°，垂直41°，对角线87°，6 mm：水平58°，垂直32°，对角线66°，拾	个	44	208.78	9186.32
本页小计							9186.32

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 70 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			音距离：3 m 3、三轴或两轴 调节角度：水 平：0°；垂直 ：-10°~30° ；旋转：0°， 线缆长度：2 m ，音频采样率 ：48 kHz，LED 指示灯：红色 ：待机状态， 蓝色：正常工 作 4、视频输出： USB 2.0，音频 输入：内置麦 克风，操作系 统：推荐系统 ：Windows 7/ 8/10/11，An droid 8.1及以 上版本，Linu x 4.14及以上 版本，macOS 10.12及以上版 本，银河麒麟V 10 SP1及以上 版本，统信20 及以上版本 5、工作温度和 湿度：-10℃~4 5℃，湿度小于 90%（无凝结） ，供电方式： 5 V ± 5%（US B接口），功耗 ：0.8 W MAX					
本页小计								9186.32

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 71 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
281	030501023001	视音频录制授权终端	视音频录制授权终端 1、综合录制功能：对于远程评标和询标答疑全过程中投标单位（有不见面询标时）、专家的个人监控、桌面监控进行服务端录制并存储，快捷简便，后期支持集中存档，方便刻录。 2、配合录制管理机进行使用，每个授权终端支持一个用户进行录制。 3、每个参与询标人员音视频都需录制，与不见面询标视频终端1:1配置，共需12个，利旧5个（市级4个，浮梁县1个），故本项目需增加7个。	个	33	2214.38	73074.54	
本页小计								73074.54

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 72 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
282	030506010005	轻智能系列摄像机	轻智能系列摄像机 1、最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出60fps实时图像，图像更流畅，采用1/1.8"背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用，支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，道路监控，人数统计，普通监控 适用于室内、楼道、大厅、走廊、会议室场景，最大支持8个检测区域（人员统计，异常行为识别，区域关注度共用），全屏最多支持64个目标 2、人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重，周界：支持区域入侵、越界侦测、	台	41	1721.1	70565.1	
本页小计								70565.1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 73 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
本页小计							70565.1	
			进入区域、离开区域功能； 支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警，道路监控：a) 车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b) 混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 3、人数统计： a) 人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b) 异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c) 区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d) 热度图：支持设备上报和平					
本页小计							70565.1	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中心场地扩容改造装修工程      标段：景德镇市公共资源交易中心场地扩容改造装修工程

第 74 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
本页小计							70565.1	
			<p>台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图，支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放</p> <p>4、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB，支持三码流技术，支持同时20路取流</p> <p>5、支持ISAPI、GB28181、ISUP5.0和OTAP接入，支持萤石接入，支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应以太网口</p> <p>6、支持2个内置麦克风，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出（报警输出最大支持 12 V，30</p>					
本页小计							70565.1	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 75 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
本页小计								70565.1
			mA)，支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密，传感器类型：1/1.8" 逐行扫描 CMOS，最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with Light 7、黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR，焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.4°~39.8°，垂直视场角56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7°，补光灯类型：红外（850nm 反射式补光），补光距离：2.7~13.5 mm：红外最远可达30m 8、主码流帧率分辨率：50 Hz：50 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz：60 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)					
本页小计								70565.1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 76 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
本页小计							70565.1	
			20)，视频压缩标准：主码流：H. 265+/H. 265/H. 264/H. 264+子码流：M JPEG/H. 265/H. 264，第三码流：H. 265/H. 264，网络传输类型：有线 9、宽动态：120 dB，连接方式：甩线式接口，线缆长度35cm，音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器，报警：3路输入，湿接点，支持0 V~5 V范围电位，2路输出，湿接点，开关量，支持最大 12 V，30mA，RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议，电源输出：1路 12V输出，最大电流100mA 10、尺寸：设备尺寸：Ø144.3 × 114.1 mm，包装尺寸：244 × 174 × 173 mm，存					
本页小计							70565.1	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 77 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			储温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结），启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结），物理防护：防水防尘：IP67，电流及功耗：：12 V，0.96 A，最大功耗11.5 W，AC：24 V，0.76 A，最大功耗11.4 W，PoE：IEEE 802.3 af，Type 1，Class 3，36 V~57 V，0.34 A~0.22 A，最大功耗：12 W					
本页小计								70565.1

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 78 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
283	030505003005	手机探测门	<p>手机探测门</p> <p>总体要求：在电子产品检测报警功能模式下，当被检人员携带了手机等电子产品时，设备应进行声光报警，并提示藏匿位置。</p> <p>功能要求：</p> <p>1、基本参数：通道宽度≥700mm，配备不小于29寸液晶显示模块，可显示通过人数、报警人数、报警物品区位显示等信息。</p> <p>2、可对携带手机通过的人员实时报警，通过效率达每分钟三十人以上。</p> <p>3、设备配备液晶显示模块，可显示通过人数、报警人数、报警物品区位显示信息。</p> <p>4、设备能在门头显示模块上直观通过虚拟人像显示报警物品的藏匿位置；该系统可根据用户需求加装远程电脑连接，实现门体及远程值班室电脑双屏报警监控模式。</p> <p>5、探测系统控</p>	台	1	82678.13	82678.13	
本页小计							82678.13	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 79 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			制模块能预留外设接口，可实现被检人员携带手机报警直接与门禁机联动，一旦发现人员携带手机门禁会处于关闭状态，被检测人员无法通过；反之没有携带手机，被检测人员可通过。					
本页小计								82678.13

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 80 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
284	030501003002	评标门禁一体机（国产化）	评标门禁一体机（国产化） 总体要求：自动读取公共资源交易中心的标准数据接口，可对评标区工作人员和当天有评标项目的评委进行指纹验证或者刷二代身份证的方式身份识别后，进行人证比对，确认是本人后自动控制电子锁开门，让被识别人员进入评标区。 1、门禁功能： （1）采用先进的二代身份证、人证比对识别技术，自动提取语音通知系统中的抽取专家名单，通过与之相连的门禁控制器，实现对进出评标区专家的控制； （2）整合声音播放、摄像拍照功能，便于进出提醒、事后追溯； （3）自动提示评标专家进入第几评标室，避免走错评标室，造成对其他评标工作的干扰； （4）能够记录	台	1	47144.95	47144.95
本页小计							47144.95

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 81 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
本页小计							47144.95	
			<p>评委的签到时间，方便管理人员事后查询。</p> <p>2、业务管理功能：拥有管理权限的工作人员，可以进行全方位的人员管理（信息修改、发卡管理）、日志查询（开门时间、地点、状态、监控照片）操作；</p> <p>3、界面友好：要求系统界面规划整齐，易于学习掌握和操作使用；</p> <p>4、外观：豪华立式机柜，全钢板结构；</p> <p>5、机柜结构：结构设计满足使用要求，产品造型、触摸屏角度及高度符合人类工效学；</p> <p>6、摄像头性能：连接接口：USB2.0；供电方式：USB供电；可进行人证比对；可实现本人与身份证照片进行人证比对功能。利用结构光3D成像技术获取深度图像，同时利用彩色相机采</p>					
本页小计							47144.95	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 82 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
本页小计							47144.95	
			集彩色图像，实现活体检测； 7、Android四核处理器，硬盘≥32GB，内存≥4GB； 8、显示模块：≥32英寸，支持触摸，分辨率1920*1080； 9、二代身份证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块SAM，支持符合Type A和Type B规范的非接触卡，以及《GA 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》； 10、门禁控制模块：标配开关或程序控制1路不带电（NO/NC）继电器控制，与一路带12V常开或常闭输出继电器控制，通过软件下载延时控制； 11、接口：RJ45网络接口、标准电源接口，门禁控制接线端子； 12、无人值守功能：控制单元设置成定时开关机。以确					
本页小计							47144.95	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
 心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 83 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			保在无人照看的情况下，准时启动和关闭。 13、专家入场身份校验和电子产品检测，与手机探测门联动：确保专家未携带违规物品才能进入评标区					
本页小计								47144.95

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 84 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
285	030506006001	人脸识别挂壁式门禁一体机	人脸识别挂壁式门禁一体机 总体要求：自动读取公共资源交易中心的标准数据接口，可对评标区工作人员和当天有评标项目的评委进行人像识别、指纹验证或者刷二代身份证的方式身份识别。识别成功后自动控制闸门打开，让被识别人员进入评标区。 1、功能要求： （1）自动提取系统中的抽取专家名单，专家在闸机上刷二代身份证或者生物识别技术（指纹、人脸）方式身份识别，通过与之相连的门禁控制器，实现对进出评标区专家的控制； （2）语音提示专家到相应评标室；整合声音播放、摄像拍照功能，便于进出提醒、事后追溯； 2、标准的TCP/IP接口支持跨网段连接。 3、闸机双通道包含3个单柱，标配2套人脸识	台	14	6502.57	91035.98	
本页小计								91035.98

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 85 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
本页小计							91035.98	
			别模块； 4、通道宽度： 标配双通道， 单通道宽度650 mm-850mm（已 包含门翼间隙 ）； 5、门翼材质： 亚克力； 6、箱体材质： SUS304拉丝不 锈钢； 7、电机免维护 ，全新数字定 位，电子防撞 机芯； 8、自检功能： 设备随时处于 故障监视状态 ，方便快速实 现检修； 9、防撞功能： 当闸机处于开 关门进行状态 时，当有物体 撞到时，闸机 会检测到物体 并立即停止运 动，进行反向 折回； 10、自动归位 ：常闭模式下 ，通行过程结 束后，摆臂自 动回归到拦阻 零位。 11、自动复位 ：认证通过后 ，在规定通行 时间内无人通 行，系统会自 动将摆臂恢复 拦阻原位，取 消此次通行，					
本页小计							91035.98	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 86 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							91035.98
			且不进行计数； 12、防尾随通行功能，红外探测器检测行人通行状况，检测到尾随现象后系统会自动告警。 13、处理器*2，均为安卓工业级处理器； 14、内存*2，单内存≥2GB； 15、存储*2，单存储≥16GB； 16、操作系统：不低于Android 9.0； 17、数据容量：指纹容量不低于30000枚，人脸容量不低于10000张； 18、二代身份证识别模块：标配2个二代证识别模块，单个模块要求：可读取身份证全部信息，读取时间<1s； 19、指纹识别模块：标配2个，均符合公安部标准的二代证指纹模块 20、摄像头：双目摄像头*2，每个摄像头均≥200万像素高清摄像头，支持活体检测				
本页小计							91035.98

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 87 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			; 21、显示模块 : 标配2个, 每个显示模块均 ≥8寸, 支持触 摸; 22、补光灯2套 ; 23、通讯方式 : TCP/IP。					
本页小计								91035.98

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 88 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
286	030506008001	单门磁力锁(整套)	单门磁力锁+支架+开门按钮 一、单门磁力锁 1、锁体主体颜色为：氧化银。 2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 3、断电开锁，满足消防要求； 4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 6、工作电压：12V/500mA(±10%)或 24V/250mA(±10%) 7、锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 8、吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 9、使用环境：室内（不防水），适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 二、磁力锁支架 1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 2、外壳处理：阳极硬化电镀	套	14	489.61	6854.54	
本页小计							6854.54	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 89 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			处理 3、适用门型： 木门、金属门 4、开门方式： 90度内开式门 5、产品重量： 0.75kg 6、L型支架尺 寸：长240*宽4 8.8*厚30.4(m m) 7、Z型支架尺 寸：长180*宽5 0*厚50(mm) 三、开门按钮 1、结构：塑料 面板； 2、性能：最大 耐电流1.25A， 电压250V； 3、输出：常开 ； 4、类型：适合 埋入式电器盒 使用； 5、尺寸：86*8 6mm；					
本页小计								6854.54

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 90 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
287	030505003006	高清音视频编码器	<p>高清音视频编码器</p> <p>1、功能要求：</p> <p>（1）自动读取公共资源系统提供的标准数据接口，实时采集开、评标过程视频，并生成监管视频流地址供软件平台使用；</p> <p>（2）实时采集开、评标过程视频，提供给监控存储设备，对音视频内容进行实时存档。</p> <p>（3）支持1080P视频流输入输出，低延时；</p> <p>（4）支持在视频画面中的多个区域添加log o、时间、文字功能。</p> <p>2、技术要求：</p> <p>（1）视音频输入：1路HDMI视频输入，1路HDMI内置音频，1路HDMI外置音频；</p> <p>（2）视音频输出：1路HDMI视频输出，1路HDMI内置音频；</p> <p>（3）视频编码类型：H.264/H.265可选；</p> <p>（4）音频编码采样率：44100/48000可选；</p> <p>（5）网络：千兆带宽。</p>	个	56	2672.02	149633.12	
本页小计								149633.12

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 91 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
288	030501003003	可信流媒体管理机（国产化）	可信流媒体管理机（国产化） 总体要求：自动读取公共资源系统提供的标准数据接口，将中心主流的网络摄像机转换成RTMP、FLV、HLS中一种视频流格式，并提供IP限制、视频防盗功能。 1、功能要求： （1）转发查看功能：支持在接到应用层用户的视频查看请求时，从视频源平台或监控服务器上面对应的 RTSP 流，实时转码成支持大多数播放器播放的 RTMP流，转发到指定的应用层界面进行查看。 （2）防盗链技术：支持附加一层防盗链技术，保证安全。 （3）客户端IP限制：支持客户端IP限制，限定用户查看转发的视频流地址。 （4）与监控系统无缝衔接：与监控系统无缝衔接，保证	台	1	71754.74	71754.74	
本页小计							71754.74	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 92 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			开标、评标监控的安全、稳定。 2、技术要求： （1）国产化CPU≥16核处理器； （2）内存≥32GB DDR4 ECC； （3）硬盘≥4TB 7.2K 3.5英寸 SATA； （4）正版国产化操作系统； （5）双口千兆以太网卡； （6）支持IPv6。					
本页小计								71754.74

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中心场地扩容改造装修工程      标段：景德镇市公共资源交易中心场地扩容改造装修工程

第 93 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
289	030501004001	网络硬盘录像机	网络硬盘录像机 1. 5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 <b>【硬件规格】</b> 存储接口：4个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 <b>【产品性能】</b> 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出	台	2	5163.15	10326.3
本页小计							10326.3

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 94 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
290	030501004002	6T监控硬盘	6T监控硬盘 1、配套6T监控 硬盘	块	8	1925.07	15400.56
本页小计							15400.56

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 95 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
291	030501003004	人脸AI分析终端	人脸AI分析终端 一、智能文搜 支持文搜功能，开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标 支持人、常见物品的开放式检索 支持秒级检索响应，检索结果快速返回 支持文本微调，支持对搜索结果进行快速标定和文本微调训练，提升文搜效果 视频流（普通IPC）：最大100路 视频流（2MP） 图片流：128路 图片流 单颗文搜专用引擎分析能力：64路图片流 默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天。 二、以图搜图 支持以图搜图功能，可对视频预览和录像中的目标实现快速检索 图片流：128路 图片流 三、目标识别 支持目标快速	台	1	84072.78	84072.78	
本页小计								84072.78

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 96 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
本页小计							84072.78	
			抓拍和最优抓拍、比对报警 目标名单库： 支持64个名单库，名单库库容50万张；路人库库容30万张 视频流：80路 视频流（4MP） 图片流：128路 图片流 目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重 支持对智能IPC上报的人体，车辆等目标进行多模态大模型的建模并生成特征模型，也可接入普通IPC分析建模。 设备支持独立的智能以文搜图应用模块，应用内置以文搜图高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等，支持用户选择高频词后，设备可自动填充描述成句。 人员签到任务支持签到墙和					
本页小计							84072.78	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 97 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			分组签到两种方式，支持以任务方式配置，最大支持创建32个签到任务；支持人员签到信息进度查询，支持查询签到任务的人员签到状态，支持统计总人数、已签到人数、未签到人数。 单颗AI引擎分析能力：32路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流 含2块8TB硬盘：3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM，支持AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验					
本页小计								84072.78

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 98 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
292	030501023002	综合管理平台软件	综合管理平台软件 1、统一的管理平台，同时提供编解码设备、报警设备、网络存储设备、管理平台等基础组件； 2、管理平台可提供基础服务，方便与第三方业务系统相互集成； 3、系统支持集群技术，满足大规模、大并发量的监控应用； 4、集成实时分析、事后智能检索等功能； 5、平台采用多级架构来支持平台系统自身规模的扩展，同时其承载大容量业务接入的核心服务器、分发、编解码等网元均支持灵活扩展、平滑扩容，并提供可开放、可共享的接口； 6、系统提供统一的认证、授权管理机制。	套	1	3112.84	3112.84	
293	030501023003	视频通道数授权	视频通道数授权 1、视频接入按通道进行授权	路	100	45.5	4550	
本页小计							7662.84	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 99 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
294	030501023004	智能监控应用	智能监控应用 1、人员管控应用以人脸技术为核心，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员管控服务的能力。 2、智能检索应用以人脸技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。 3、实时视频/录像文件结构化分析：利旧已有视频资源，针对实时、历史视频数据进行智能结构化分析。	套	1	8422.02	8422.02	
295	030501023005	智能档案应用	智能档案应用 1、基于人员的通行数据，提供人员人脸/比对数据一人一档查询、人员完整通行数据及运行轨迹查询功能。	套	1	25321.1	25321.1	
本页小计								33743.12

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 100 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
296	030501023006	系统对接	系统对接 1、人脸识别管理平台需与业务系统、门禁系统设备对接，自动获取入场人员身份信息及人脸数据。硬盘需求需结合场地所有前端摄像头统一考虑。	套	1	30766.97	30766.97	
297	030501004003	12T监控硬盘	12T监控硬盘 1、配套专用12T监控硬盘	块	15	4171.86	62577.9	
本页小计							93344.87	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 101 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
298	030501004004	送餐机器人	送餐机器人 (1) 产品尺寸 50.0x52.7x12 6.6cm(19.69 x20.75 x49.8 4) (2) 最大运行 速度0.8 m/s(2 .63ft/s) (3) 充电时间 4小时 (4) 最大负重 40 kg(88 lbs ) (5) 自身重量 63 kg(139 lb s) (6) 续航时间 最高长达18小 时 (7) 托盘尺寸 49.0x40.4cm (19.29x15.91 ) (8) 最小通过 宽度70cm (27. 56) (9) 友善的用 户界面11.6吋 超高清触控屏 幕, 人体工学 设计, 方便服 务员站立操作 , 同时也方便 顾客在座位上 操作。 (10) 平稳配送 : 新一代减震 底盘采用多连 杆阻尼减震系 统, 具有超凡 的稳定越障能 力, 适应各种 复杂地面环境 。全新PID控制 算法, 运行过	台	1	27312.84	27312.84	
本页小计								27312.84

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 102 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			程中加速、减速、转弯都能稳如磐石，有效保证物品平稳配送。 (11) 超大运量：4*10kg超大负载，可细节的托盘设计，满足各种配送需求。 (12) 自主回充：可根据使用时间设置T9工作时间，下班自动回充，上班能量充沛，使用无忧。					
本页小计								27312.84

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 103 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
299	030501023007	数据接口安全 (交易数据 + 评标环境 + 业务连续性)	数据接口安全 (交易数据 + 评标环境 + 业务连续性) 1. CPU≥10核 20 线程; 内存 ≥128GB; HDD 硬盘 ≥2*4TB; SSD 硬盘 ≥2*960GB、 ≥1*480GB, 网卡 ≥2* 万兆光口、2* 千兆电口, 阵列卡1G缓存+电容; 冗余电源+导轨。 2. 支持处理业务流量峰值 ≥1 Gbps、HTTP 事件峰值 ≥1000Q PS。 3. 支持旁路镜像、Agent接入、第三方日志的方式接入流量, 可同时支持旁路镜像、Agent、第三方日志多种方式组合接入流量。 4. 支持解析RESTful、SOAP、GraphQL、gRPC、Dubbo3格式的API流量。 5. 支持以源IP或IP段、目的IP或IP段、域名、URL、请求头、响应头、响应码、请求方法、域名等指标组合配置过滤流量数据。 6. 支持展示API	套	1	215646.45	215646.45
本页小计							215646.45

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 104 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
本页小计							215646.45	
			<p>详细信息，包含API名称、应用、API格式、API标签、流量来源、资产类型、请求方法、请求类型、终端类型、访问域、部署域、返回类型等。</p> <p>7. 支持展示应用资产基本信息，包含应用名称、应用状态、应用标签、流量来源、API数量、敏感API数量、访问域、部署域、部署IP等。</p> <p>8. 支持对应用进行部门和负责人划分，划分后应用下的API、弱点、风险会自动继承负责人和部门的相关信息。</p> <p>9. 支持对API进行分类定级，从功能层面，类型包括登录API、注册API、短信验证码发送API、导出API、文件上传API、文件下载API等，从API数据暴露层面，类型包括数据暴露API、数据采集API等，级别包括高敏</p>					
本页小计							215646.45	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 105 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							215646.45
			感、中敏感、低敏感、非敏感。 10. 支持通过持续发现能力能够自动监测和跟踪API的变化，API状态包括新增API、活跃API、失活API和复活API。 11. 支持识别RestfulAPI并进行自动合并，识别whencaseAPI并进行推荐拆分；支持基于全路径、正则匹配路径对API进行路径合并。 12. 支持应用合并功能，可将多个域名/IP合并为一个应用，支持使用通配符进行应用的合并，支持自动学习待合并的应用；支持应用拆分功能，可基于应用一级路径、应用部署IP对应用进行拆分。 13. 支持通过持续的监测和分析API交互，识别API请求和返回内容中包含的敏感数据类型、等级，敏感数据类型包				
本页小计							215646.45

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 106 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							215646.45
			<p>含130+种。</p> <p>14. 支持对数据识别位置进行配置，包含Request和Response内容提取。对识别策略进行自定义配置，包含正则、词组、自定义算法等进行组合配置识别。</p> <p>15. 支持识别OWASP API十大安全风险，并包含50+项弱点规则，覆盖数据暴露、数据权限、安全规范、高危接口、口令认证等规则维度。</p> <p>16. 支持基于API特征、应用特征、五元组特征、报文特征、事件特征、文件特征、流量特征、新增变量等对弱点进行自定义规则。</p> <p>17. 支持对API活动进行实时监测和分析，识别异常行为和恶意行为。风险类型方面，从数据泄露、Web攻击、账号安全三个维度监测API上存在的攻击行为，并且对不同</p>				
本页小计							215646.45

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 107 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			的API类型应用不同的风险检测模型。 18. 支持系统内置扫描流量插件、脆弱性插件、API标签插件、流量过滤规则插件。 19. 支持多租户形式对不同用户划分访问权限，依据用户权限控制数据访问范围。 20. 三年质保期，每年须提供4次 API 安全运营服务，每次服务完成后输出《API 安全运营服务报告》。					
本页小计								215646.45

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 108 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
300	030501023008	交易中心机房网络安全防护产品续约	防火墙-专业版 快速扫描查杀 病毒库1年升级 服务许可*2, I DP攻击规则特 征库1年升级服 务许可*2, WAF 产品特征库1年 升级服务许可, 并发连接数: 2 20万吞吐量: 6 Gbps安全过滤 带宽: 500Mbps 网络端口: 6个 千兆电口, 1个 扩展槽控制端 口: 1个Conso le, VPN支持: 支持SSL VPN、 IPSEC VPN, 入 侵检测: 支持4 000条以上攻击 特征库, 管理 方式: 支持SSH 、HTTPS、Teln et	套	1	133122.48	133122.48	
本页小计								133122.48

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 109 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
301	030501023009	评标区门禁管理功能	<p>评标区门禁管理功能</p> <p>1、人员门禁权限管控：通过与门禁管理系统对接，实现人员门禁权限管控。可以针对不同的人员，进行不同的权限设置。方便评标区域的人员管控，维持评标区域场地秩序。</p> <p>2、进出信息查看：获取进出的人员信息。工作人员可在此模块根据需求对人员进出场情况进行查阅。</p> <p>3、评标室管理：通过评标室管理实现对评标室房间基本信息的管理和维护，方便后期对相关门禁设备与评标室关联，工作人员可以对相关人员按照房间对相关人员进行授权。</p> <p>4、门禁设备管理：通过门禁设备管理实现对门禁设备基本信息的管理和维护，对各类门禁设备基本信息（设备名称、安装位置、安装时间</p>	套	1	47889.95	47889.95
本页小计							47889.95

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 110 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			、规格型号、网络地址等信息的管理和维护）。					
302	030501023010	前端见证管理系统设备对接	前端见证管理系统设备对接 1、前端见证管理系统需与交易中心现场监控系统、门禁系统等硬件设施对接，通过软硬件设备的联动，实时获取交易现场信息，为见证工作的开展提供基础。	项	1	30812.76	30812.76	
303	030501023011	今日开标展示功能	今日开标展示功能 1、定制开发当日开标信息展示页面，内容涵盖日期、星期、时间、场地安排（具体开标室）、项目名称信息。	套	1	13745.28	13745.28	
本页小计								44558.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 111 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
304	030501023012	交易中心合规性安全产品	<p>堡垒机(专享版)：提供一套先进的运维安全管控与审计解决方案，目标是帮助企业转变传统IT 安全运维被动响应的模式，建立面向用户的集中、主动的运维安全管控模式，降低人为安全风险，满足合规要求，保障企业效益。</p> <p>主要功能： 1、运维管理：集中认证、授权管理、字符运维审计、图形运维审计、数据库运维审计、中间件、实时阻断、HTTP/HTTPS运维审计、多种方式登录堡垒机、多种方式登录目标设备、会话闲置超时检测、图形运维方式下的文件共享、配置核查联合运维、配置向导、设备账号管理。 2、角色管理：具有用户多角色划分功能，如堡垒机管理员、设备管理员、审计管理员、普通用户、审计员等，</p>	套	1	213204.16	213204.16	
本页小计								213204.16

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 112 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
本页小计							213204.16	
			对各类角色需要进行细粒度的权限管理。 3、目标设备类型：数据库服务器、服务器、网络设备、安全设备。支持Oracle、MS SQL Server、IBM DB2、Sybase、IBM Informix Dynamic Server、MySQL、PostgreSQL等数据库；支持FreeBSD、Solaris、Red Hat Linux、Windows 2000/2003/2008/2012、AIX等系统的服务器设备；支持Cisco、华为等品牌的网络设备；支持各类安全设备； 4、设备管理运维：密码管理、系统管理、日志报表等。 数据库审计(软件版)数据库操作行为记录、数据库操作实时审计、数据库操作实时监控、事故追根溯源、提高资产安全 主要功能： 1、数据库类型：Oracle、SQL					
本页小计							213204.16	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 113 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
本页小计								213204.16
			Server、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、Hbase、MongoDB、达梦（DM）、神通OSCAR数据库、南大通用Gbase、Hive、Redis； 审计内容：会话的终端信息：IP、MAC、Port、客户端工具名（程序名）、数据库用户名、会话的主机信息、IP、MAC、Port、数据库名（实例名） 会话的其它信息：登录时间、会话时长 3、操作信息：操作类型（DDL、DML、DCL等）、操作时间、执行时长、操作成功与失败、受影响行数、操作对象（表、列、存储过程名称）、SQL语句； 4、日志分析：用户在购买数据库审计服务，并对指定防护IP配置并下发防护策略后，即可查询数据库审计防护生效后防护的事件日志。					
本页小计								213204.16

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 114 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
本页小计							213204.16	
			<p>5、数据统计： 可按照设置的条件从运营平台上获取统计报表数据。用户可以对报表进行添加、查看、删除等操作。支持下载HTML、PDF、WORD格式的报表到本地进行查看。</p> <p>6、概要展现： 包括事件发生趋势、操作类型分布、操作最频繁帐号，提供表格、饼状图、折线图等多种展示方式；</p> <p>日志审计(专享版)资产异构日志高效采集、统一管理、集中存储、统计分析，安全事件事后取证</p> <p>主要功能： 1、日志采集： 提供全面的日志采集能力： 支持网络设备流量、数据库日志、windows/linux主机日志、web服务器日志采集；提供强大的数据源管理功能： 支持数据源的信息展示与管理、采集器的</p>					
本页小计							213204.16	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 115 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
本页小计							213204.16	
			<p>信息展示与管理以及agent的信息展示与管理；提供agent日志采集方式；</p> <p>2、日志检索：提供丰富灵活的日志查询方式；</p> <p>3、可视化统计：丰富的内置统计项，支持280+内置统计项，支持保存统计项、支持自定义分类，支持趋势图、折线图、柱状图、饼图、表格等统计项图标的自定义展示；</p> <p>4、报表管理：支持丰富的内置报表以及灵活的自定义报表模式，支持编辑报表的目录接口、引用统计项、设置报表标题、展示页眉和页码、报表配置基本内容（名称、描述等）；支持实时报表、定时报表、周期性任务报表等方式；支持html, pdf, word格式的报表；</p> <p>漏洞扫描(专享</p>					
本页小计							213204.16	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 116 页 共 116 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			版)为企业级智能化漏洞扫描安全产品，支持硬件一体机、软件虚拟化、云部署三种交付形态，具备全网资产探测、脆弱性检测、合规基线核查、风险闭环管理能力，可满足常态化安全巡检、专项漏洞排查、等保合规测评、攻防预演等业务需求，是构建主动防御安全体系的核心合规与运维工具。					
305	030501023013	可视化运维监控平台	可视化运维监控平台（定制） 包括资源管理、部署编排、实时告警、综合监控、持续集成、仓库中心、安全管理、中间件服务、服务接口九个模块。	套	1	135306.09	135306.09	
本页小计								135306.09
合计								3277226.18

# 措施项目清单计价表

工程名称：景德镇市公共资源交易中 标段：景德镇市公共资源交易中心场  
心场地扩容改造装修工程 地扩容改造装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1	1	安全生产措施费		19463.62	
2	1.1	安全生产措施费_装饰		7956.89	
3	1.2	安全生产措施费_建筑		2667.53	
4	1.3	安全生产措施费_安装		8839.2	
5	2	文明施工费		5616.93	
6	2.1	文明施工费_装饰		2271.43	
7	2.2	文明施工费_建筑		828.38	
8	2.3	文明施工费_安装		2517.12	
9	3	环境保护费		2935.1	
10	3.1	环境保护费_装饰		1142.6	
11	3.2	环境保护费_建筑		533.94	
12	3.3	环境保护费_安装		1258.56	
13	4	临时设施费		11161.07	
14	4.1	临时设施费_装饰		4873.25	
15	4.2	临时设施费_建筑		887.71	
16	4.3	临时设施费_安装		5400.11	
17	5	冬雨季施工增加费		1437.05	
18	5.1	冬雨季施工增加费_装饰		536.88	
19	5.2	冬雨季施工增加费_建筑		153.81	
20	5.3	冬雨季施工增加费_安装		746.36	
21	6	夜间施工增加费		2008.46	
22	6.1	夜间施工增加费_装饰		770.91	
23	6.2	夜间施工增加费_建筑		213.14	
24	6.3	夜间施工增加费_安装		1024.41	
25	7	二次搬运费		2008.46	
26	7.1	二次搬运费_装饰		770.91	
27	7.2	二次搬运费_建筑		213.14	
28	7.3	二次搬运费_安装		1024.41	
29	8	已完工程及设备保护费		2008.46	
30	8.1	已完工程及设备保护费_装饰		770.91	
本页小计				46639.15	

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4.







