


格式 4. 开标一览表

投标人名称：兆达连合工程技术有限公司

项目编号：GJY20260316001

编号	工程或费用名称	计量单位	工程量		单价(元)	合价(元)	备注
			数量	频次			
一	袁惠渠灌区 2026 年度维养项目第三次					2970150.00	
1	养护项目					2111878.80	
1.1	渠首管理段（总干 0+000~8+418、划江泄洪道）					84348.00	
1.1.1	渠道（堤）养护					81478.00	
1.1.1.1	草皮护坡养护	m2	24255	7	0.20	33957.00	1. 已整治渠堤草皮护坡养护及补植、杂树杂草杂物清理、渠堤隐患探测等 2. 每月一次（每月 20 日前），并根据实际情况增加养护次数（如：气温较高、降雨增多等）
1.1.1.2	混凝土护坡及压顶养护	m2	11797	7	0.10	8257.90	每月一次（每月 20 日前）
1.1.1.3	生态护坡及压顶养护	m2	30733	7	0.10	21513.10	每月一次（每月 20 日前）
1.1.1.4	路面养护	项	1		1350.00	1350.00	1. 固定报价 2. 根据实际情况及时处理（如：配合河长制检查工作、管理段特殊工作要求等情况须及时处
1.1.1.5	水域保洁及捞草清障	项	1		15000.00	15000.00	1. 固定报价 2. 根据实际情况及时处理（如：配合河长制检查工作、管理段特殊工作要求等情况须及时处
1.1.1.6	渠道清淤	m3	70		20.00	1400.00	人工清淤，外运


1.1.2	标志牌（桩）养护					2870.00	
1.1.2.1	里程桩	块	8	7	10.00	560.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.1.2.2	警示桩	块	1	7	10.00	70.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.1.2.3	警示牌	块	6	7	10.00	420.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.1.2.4	水质交接牌	块	1	7	10.00	70.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.1.2.5	不锈钢牌	块	25	7	10.00	1750.00	1. 除杂更换贴纸 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.2	第一管理段（总干8+418~北干22+154、南干0+000~3+107、杨津泄洪道）					273126.80	
1.2.1	渠堤、渠道养护					268086.80	
1.2.1.1	草皮护坡养护	m2	93002	7	0.20	130202.80	1. 已整治渠堤草皮护坡养护及补植、杂树杂草杂物清理、渠堤隐患探测等 2. 每月一次（每月20日前），并根据实际情况增加



							养护次数（如：气温较高、降雨增多等）
1.2.1.2	混凝土护坡及压顶养护	m2	121004	7	0.10	84702.80	每月一次（每月20日前）
1.2.1.3	生态护坡及压顶养护	m2	29116	7	0.10	20381.20	每月一次（每月20日前）
1.2.1.4	路面养护	项	1		7000.00	7000.00	1. 固定报价 2. 根据实际情况及时处理（如：配合河长制检查工作、管理段特殊工作要求等情况须及时处理）
1.2.1.5	水域保洁及捞草清障	项	1		25000.00	25000.00	1. 固定报价 2. 根据实际情况及时处理（如：配合河长制检查工作、管理段特殊工作要求等情况须及时处理）
1.2.1.6	渠道清淤	m3	40		20.00	800.00	人工清淤，外运
1.2.2	标志牌（桩）养护					5040.00	
1.2.2.1	里程桩	块	18	7	10.00	1260.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.2.2.2	警示桩	块	15	7	10.00	1050.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.2.2.3	警示牌	块	18	7	10.00	1260.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.2.2.4	水质交接牌	块	2	7	10.00	140.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）

1.2.2.5	不锈钢牌	块	19	7	10.00	1330.00	1. 除杂更换贴纸 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.3	第二管理段（南干3+107~13+044、北干22+601~35+700、水西泄洪道）					337707.90	
1.3.1	渠堤、渠道养护					329167.90	
1.3.1.1	草皮护坡养护	m2	124140	7	0.20	173796.00	1. 已整治渠堤草皮护坡养护及补植、杂树杂草杂物清理、渠堤隐患探测等 2. 每月一次（每月20日前），并根据实际情况增加养护次数（如：气温较高、降雨增多等）
1.3.1.2	混凝土护坡及压顶养护	m2	137077	7	0.10	95953.90	每月一次（每月20日前）
1.3.1.3	生态护坡及压顶养护	m2	7740	7	0.10	5418.00	每月一次（每月20日前）
1.3.1.4	路面养护	项	1		12000.00	12000.00	1. 固定报价 2. 根据实际情况及时处理（如：配合河长制检查工作、管理段特殊工作要求等情况须及时处理）
1.3.1.5	水域保洁及捞草清障	项	1		35000.00	35000.00	1. 固定报价 2. 根据实际情况及时处理（如：配合河长制检查工作、管理段特殊工作要求等情况须及时处理）
1.3.1.6	渠道清淤	m3	350		20.00	7000.00	人工清淤，外运
1.3.2	标志牌（桩）养护					8540.00	
1.3.2.1	里程桩	块	23	7	10.00	1610.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次

							(每月 20 日前)
1.3.2.2	警示桩	块	35	7	10.00	2450.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌, 确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次 (每月 20 日前)
1.3.2.3	警示牌	块	13	7	10.00	910.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌, 确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次 (每月 20 日前)
1.3.2.4	水质交接牌	块	1	7	10.00	70.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌, 确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次 (每月 20 日前)
1.3.2.5	不锈钢牌	块	50	7	10.00	3500.00	1. 除杂更换贴纸 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌, 确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次 (每月 20 日前)
1.4	第三管理段 (北干 49+600~59+681)					165027.50	
1.4.1	渠堤、渠道养护					160757.50	
1.4.1.1	草皮护坡养护	m2	70140	7	0.20	98196.00	1. 已整治渠堤草皮护坡养护及补植、杂树杂草杂物清理、渠堤隐患探测等 2. 每月一次 (每月 20 日前), 并根据实际情况增加养护次数 (如: 气温较高、降雨增多等)
1.4.1.2	混凝土护坡及压顶养护	m2	61945	7	0.10	43361.50	每月一次 (每月 20 日前)
1.4.1.3	路面养护	项	1		5000.00	5000.00	1. 固定报价 2. 根据实际情况及时处理 (如: 配合河长制检查工作、管理段特殊工作要求等情况须及




							时处理)
1.4.1.4	水域保洁及捞草 清障	项	1		13000.00	13000.00	1. 固定报价 2. 根据实际情况及时处理 (如: 配合河长制检查工作、管理段特殊工作要求等情况须及时处理)
1.4.1.5	渠道清淤	m ³	60		20.00	1200.00	人工清淤, 外运
1.4.2	标志牌(桩)养护					4270.00	
1.4.2.1	里程桩	块	10	7	10.00	700.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌, 确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次 (每月 20 日前)
1.4.2.2	警示桩	块	19	7	10.00	1330.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌, 确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次 (每月 20 日前)
1.4.2.3	警示牌	块	4	7	10.00	280.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌, 确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次 (每月 20 日前)
1.4.2.4	水质交接牌	块	1	7	10.00	70.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌, 确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次 (每月 20 日前)
1.4.2.5	不锈钢牌	块	27	7	10.00	1890.00	1. 除杂更换贴纸 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌, 确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次 (每月 20 日前)
1.5	第四管理段(南干 13+044~26+289、					361960.64	

	北干 35+700~49+600 (陈家闸泄洪道)						
1.5.1	渠堤、渠道养护					352300.64	
1.5.1.1	草皮护坡养护	m2	103507.1	7	0.20	144909.94	1. 已整治渠堤草皮护坡养护及补植、杂树杂草杂物清理、渠堤隐患探测等 2. 每月一次（每月 20 日前），并根据实际情况增加养护次数（如：气温较高、降雨增多等）
1.5.1.2	混凝土护坡及压顶养护	m2	197701	7	0.10	138390.70	每月一次（每月 20 日前）
1.5.1.3	生态护坡及压顶养护	m2	14000	7	0.10	9800.00	每月一次（每月 20 日前）
1.5.1.4	路面养护	项	1		14000.00	14000.00	1. 固定报价 2. 根据实际情况及时处理（如：配合河长制检查工作、管理段特殊工作要求等情况须及时处理）
1.5.1.5	水域保洁及捞草清障	项	1		40000.00	40000.00	1. 固定报价 2. 根据实际情况及时处理（如：配合河长制检查工作、管理段特殊工作要求等情况须及时处理）
1.5.1.6	渠道清淤	m3	260		20.00	5200.00	人工清淤，外运
1.5.2	标志牌（桩）养护					9660.00	
1.5.2.1	里程桩	块	27	7	10.00	1890.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月 20 日前）
1.5.2.2	警示桩	块	28	7	10.00	1960.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月 20 日前）
1.5.2.3	警示牌	块	9	7	10.00	630.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠

							道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月 20 日前）
1.5.2.4	水质交接牌	块	2	7	10.00	140.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月 20 日前）
1.5.2.5	不锈钢牌	块	72	7	10.00	5040.00	1. 除杂更换贴纸 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月 20 日前）
1.6	第五管理段（南干 26+289~38+128）					204913.40	
1.6.1	渠堤、渠道养护					199313.40	
1.6.1.1	草皮护坡养护	m2	65960.5	7	0.20	92344.70	1. 已整治渠堤草皮护坡养护及补植、杂树杂草杂物清理、渠堤隐患探测等 2. 每月一次（每月 20 日前），并根据实际情况增加养护次数（如：气温较高、降雨增多等）
1.6.1.2	混凝土护坡及压顶养护	m2	96366	7	0.10	67456.20	每月一次（每月 20 日前）
1.6.1.3	生态护坡及压顶养护	m2	21875	7	0.10	15312.50	每月一次（每月 20 日前）
1.6.1.4	路面养护	项	1		6000.00	6000.00	1. 固定报价 2. 根据实际情况及时处理（如：配合河长制检查工作、管理段特殊工作要求等情况须及时处理）
1.6.1.5	水域保洁及捞草清障	项	1		16000.00	16000.00	1. 固定报价 2. 根据实际情况及时处理（如：配合河长制检查工作、管理段特殊工作要求等情况须及时处理）
1.6.1.6	渠道清淤	m3	110		20.00	2200.00	人工清淤，外运


1.6.2	标志牌（桩）养护					5600.00	
1.6.2.1	里程桩	块	12	7	10.00	840.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.6.2.2	警示桩	块	25	7	10.00	1750.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.6.2.3	警示牌	块	4	7	10.00	280.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.6.2.4	水质交接牌	块	2	7	10.00	140.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.6.2.5	不锈钢牌	块	37	7	10.00	2590.00	1. 除杂更换贴纸 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.7	第六管理段（南干 38+128~49+671）					192395.60	
1.7.1	渠堤、渠道养护					188265.60	
1.7.1.1	草皮护坡养护	m2	74009	7	0.20	103612.60	1. 已整治渠堤草皮护坡养护及补植、杂树杂草杂物清理、渠堤隐患探测等 2. 每月一次（每月20日前），并根据实际情况增加养护次数（如：气温较高、降雨增多等）



1.7.1.2	混凝土护坡及压顶养护	m2	69950	7	0.10	48965.00	每月一次（每月20日前）
1.7.1.3	生态护坡及压顶养护	m2	3840	7	0.10	2688.00	每月一次（每月20日前）
1.7.1.4	路面养护	项	1		6000.00	6000.00	1. 固定报价 2. 根据实际情况及时处理（如：配合河长制检查工作、管理段特殊工作要求等情况须及时处
1.7.1.5	水域保洁及捞草清障	项	1		15000.00	15000.00	1. 固定报价 2. 根据实际情况及时处理（如：配合河长制检查工作、管理段特殊工作要求等情况须及时处
1.7.1.6	渠道清淤	m3	600		20.00	12000.00	人工清淤，外运
1.7.2	标志牌（桩）养护					4130.00	
1.7.2.1	里程桩	块	11	7	10.00	770.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.7.2.2	警示桩	块	15	7	10.00	1050.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.7.2.3	警示牌	块	6	7	10.00	420.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.7.2.4	水质交接牌	块	1	7	10.00	70.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月20日前）
1.7.2.5	不锈钢牌	块	26	7	10.00	1820.00	1. 除杂更换贴纸 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠

							道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月 20 日前）
1.8	第七管理段（南干渠49+671~67+430、杨梅泄洪道）					195905.90	
1.8.1	渠堤、渠道养护					193105.90	
1.8.1.1	草皮护坡养护	m2	50059	7	0.20	70082.60	1. 已整治渠堤草皮护坡养护及补植、杂树杂草杂物清理、渠堤隐患探测等 2. 每月一次（每月 20 日前），并根据实际情况增加养护次数（如：气温较高、降雨增多等）
1.8.1.2	混凝土护坡及压顶养护	m2	98319	7	0.10	68823.30	每月一次（每月 20 日前）
1.8.1.3	土渠养护	m2	40000	7	0.10	28000.00	每月一次（每月 20 日前）
1.8.1.4	路面养护	项	1		3000.00	3000.00	1. 固定报价 2. 根据实际情况及时处理（如：配合河长制检查工作、管理段特殊工作要求等情况须及时处理）
1.8.1.5	水域保洁及捞草清障	项	1		19500.00	19500.00	1. 固定报价 2. 根据实际情况及时处理（如：配合河长制检查工作、管理段特殊工作要求等情况须及时处理）
1.8.1.6	渠道清淤	m3	185		20.00	3700.00	人工清淤，外运
1.8.2	标志牌（桩）养护					2800.00	
1.8.2.1	里程桩	块	9	7	10.00	630.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月 20 日前）
1.8.2.2	警示桩	块	7	7	10.00	490.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识

							清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月 20 日前）
1.8.2.3	警示牌	块	2	7	10.00	140.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月 20 日前）
1.8.2.4	不锈钢牌	块	22	7	10.00	1540.00	1. 除杂刷白描字 2. 定期清洁、检查、紧固、修复渠道各类标识牌，确保标识清晰、牢固完好、信息准确无遮挡 3. 每月一次（每月 20 日前）
1.9	信息化设施养护					155120.00	
1.9.1	闸房（管理房） 网络设备及线路 养护					45080.00	
1.9.1.1	管理房、闸房内的 网络汇聚机 柜、视频监控 柜、闸门控制柜 养护	处	37	7	70.00	18130.00	每月一次（每月 20 日前）
1.9.1.2	灌区南干 21km 光 纤线路检修及故 障维护	项	22	7	70.00	10780.00	每月一次（每月 20 日前）
1.9.1.3	远程闸控系统养 护	项	33	7	70.00	16170.00	每月一次（每月 20 日前）
1.9.2	量测水设施养护					31740.00	
1.9.2.1	量测水设施水位 校正、流量率定	个	99	2	50.00	9900.00	灌溉期间率定 2 次（具体率定时间由采购人视情况决定）
1.9.2.2	量测水站点周边 杂草灌木清理、 对锈蚀的立杆重 新上漆	个	99	7	30.00	20790.00	每月一次（每月 20 日前）
1.9.2.3	土壤墒情站养护	个	1	7	150.00	1050.00	每月一次（每月 20 日前）
1.9.3	视频监控设备养 护					78300.00	



1.9.3.1	视频监控硬盘录像机养护	套	23	7	100.00	16100.00	每月一次（每月20日前）
1.9.3.2	监控摄像头养护	个	164	7	50.00	57400.00	每月一次（每月20日前）
1.9.3.3	户外4G摄像头通讯	个	6		800.00	4800.00	
1.10	零星养护项目					141373.06	
1.10.1	零星工程养护	工日	75		150.00	11250.00	
1.10.2	其他斗口小型建筑物及跨区农桥、渡槽等养护	项	1		130123.06	130123.06	
2	维修项目					858271.20	
2.1	灌区安全防护设施					308100.00	
2.1.1	南干8+000-9+000渠顶道路加装安全护栏（双波护栏）	米	1000		300.00	300000.00	
2.1.2	总干11+307一段铁路涵洞加装安全护栏（镀锌护栏 φ65mm）	米	27		300.00	8100.00	
2.2	南干31+700预制块护坡塌陷滑坡处理					9799.50	
2.2.1	拆除右岸水毁预制块	m3	2.8		50.00	140.00	
2.2.2	齿墙及压顶砼拆除	m3	1.7		50.00	85.00	
2.2.3	土方开挖（外运1公里）	m3	44		20.00	880.00	
2.2.4	土方回填（外运1公里）	m3	13.5		20.00	270.00	
2.2.5	人工修整坝、堤、渠道等边坡挖方边坡 III类土修整厚度15cm	m2	40		10.00	400.00	
2.2.6	模板	m2	36.12		50.00	1806.00	
2.2.7	C25 砼挡墙	m3	12		300.00	3600.00	

2.2.8	C20 砼预制块护坡 (7 厘米厚)	m3	2.8	300.00	840.00	
2.2.9	铺筑砂垫层 坡面	m3	2.8	50.00	140.00	
2.2.10	砂石反滤带	m3	2.52	50.00	126.00	
2.2.11	UD50U 型槽排水沟	米	10	50.00	500.00	
2.2.12	C20 砼垫层	m3	1.5	300.00	450.00	
2.2.13	C20 砼压顶	m3	0.5	300.00	150.00	
2.2.14	PVC 排水管	米	4.5	50.00	225.00	
2.2.15	聚氯乙烯闭孔泡沫板	m2	3.75	50.00	187.50	
2.3	总干 16+500-16+600 右岸边坡修整				37250.00	
2.3.1	压顶砼拆除	m3	5	50.00	250.00	
2.3.2	预制块护坡拆除	m3	40	50.00	2000.00	
2.3.3	土方开挖 (外运 1 公里)	m3	250	20.00	5000.00	
2.3.4	土方回填 (外运 1 公里)	m3	500	20.00	10000.00	
2.3.5	铺筑砂垫层 坡面 (厚 0.08m)	m3	40	50.00	2000.00	
2.3.6	预制块护坡修复 (利用料)	m3	40	300.00	12000.00	
2.3.7	C20 砼压顶	m3	5	300.00	1500.00	
2.3.8	预制块护坡勾缝	m2	500	9.00	4500.00	
2.4	南干 5+600 左岸管口维修				10212.50	
2.4.1	土方开挖 (外弃 5km)	m3	79.5	20.00	1590.00	
2.4.2	压顶、预制块护坡拆除	m3	5	50.00	250.00	
2.4.3	C20 砼垫层	m3	0.4	300.00	120.00	

2.4.4	φ200mm 波纹管	米	8	50.00	400.00	
2.4.5	C20 现浇砼套管	m3	8	300.00	2400.00	
2.4.6	土方回填(外运料 3km)	m3	79.5	20.00	1590.00	
2.4.7	现浇砼压顶、预制块护坡	m3	5	300.00	1500.00	
2.4.8	道路修复(15cm 碎石垫层)	m3	6.75	50.00	337.50	
2.4.9	道路修复(15cm C25 混凝土面层)	m3	6.75	300.00	2025.00	
2.5	南干 31+550、31+450、31+410、31+250、31+070 预制块护坡修复				34400.00	
2.5.1	压顶、预制块护坡拆除	m3	44	50.00	2200.00	
2.5.2	土方开挖	m3	275	20.00	5500.00	
2.5.3	土方回填(利用料)	m3	165	20.00	3300.00	
2.5.4	土方回填(外运料 3km)	m3	160	20.00	3200.00	
2.5.5	预制块护坡修复(利用料)	m3	38.5	300.00	11550.00	
2.5.6	C20 砼现浇预制块护坡	m3	5	300.00	1500.00	
2.5.7	C20 砼压顶(含模板制安)	m3	5.5	300.00	1650.00	
2.5.8	预制块护坡勾缝	m2	550	10.00	5500.00	
2.6	南干 7+000-10+000、南干 31+000- 32+721 预制块护坡勾缝维修				94420.00	
2.6.1	预制块护坡勾缝	m2	18884	5.00	94420.00	
2.7	总干二斗进排水口整治维修				7430.00	

2.7.1	场地清杂 30cm (外弃 5km)	m2	80	10.00	800.00	
2.7.2	进出水口硬化 现 浇 C20 砼	m3	8	300.00	2400.00	含模板制安
2.7.3	分水闸闸墩拆除	m3	3.6	50.00	180.00	
2.7.4	新增一踏步 砖砌 筑 2 米宽	m3	5	300.00	1500.00	
2.7.5	踏步 砂浆抹面	m2	12	50.00	600.00	
2.7.6	踏步不锈钢护栏	米	6	150.00	900.00	
2.7.7	道路碎石垫层 15cm 厚	m3	3	50.00	150.00	
2.7.8	现浇 C25 混凝土 面层道路 15cm 厚	m3	3	300.00	900.00	
2.8	总干三斗进出水 口整治维修				3000.00	
2.8.1	场地清杂 30cm (外弃 5km)	m2	75	10.00	750.00	
2.8.2	进出水口三面硬 化(底部 坡面) 现浇 C20 砼	m3	7.5	300.00	2250.00	含模板制安
2.9	总干五斗出水口 整治维修				10946.00	
2.9.1	土方开挖	m3	72	20.00	1440.00	
2.9.2	土方回填(外运 料 3km)	m3	234	20.00	4680.00	含压实、修坡
2.9.3	碎石垫层 10cm	m3	4	50.00	200.00	
2.9.4	C20 砼现浇底板 (含模板制安) 10cm 厚	m3	3	300.00	900.00	
2.9.5	C20 砼现浇框架 式挡墙(含模板 制安)挡墙 20cm 厚	m3	12.42	300.00	3726.00	
2.10	总干五斗渠道整 治维修				13080.00	
2.10.1	原 U 形预制块护 坡拆除	m3	36	50.00	1800.00	

2.10.2	土方开挖	m3	12	20.00	240.00	
2.10.3	土方回填（利用料）	m3	9	20.00	180.00	
2.10.4	土方回填（外运料 3km）	m3	3	20.00	60.00	
2.10.5	C20 砼现浇圆形预制块护坡（含模板制安）	m3	36	300.00	10800.00	
2.11	南干 38+200 渠道坍塌处理				6333.20	
2.11.1	压顶、预制块护坡、踏步拆除	m3	1.86	50.00	93.00	
2.11.2	沉砂池清理	工日	3	200.00	600.00	
2.11.3	土方开挖	m3	95.83	20.00	1916.60	
2.11.4	土方回填（外运料 3km）	m3	90.93	20.00	1818.60	
2.11.5	φ 500mm 波纹管	米	10.00	50.00	500.00	
2.11.6	现浇 C20 砼套管（含模板制安）	m3	2.94	300.00	882.00	
2.11.7	砼套管砂石垫层（10cm 厚）	m3	0.70	50.00	35.00	
2.11.8	块石反滤层	m3	0.75	50.00	37.50	
2.11.9	碎石反滤层	m3	0.33	50.00	16.50	
2.11.10	砂石反滤层	m3	0.27	50.00	13.50	
2.11.11	C20 砼现浇预制块护坡（7cm 厚）	m3	0.84	300.00	252.00	
2.11.12	C20 砼压顶（含模板制安）	m3	0.02	300.00	6.00	
2.11.13	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	0.25	50.00	12.50	
2.11.14	C20 现浇踏步（含模板制安）	m3	0.50	300.00	150.00	
2.12	信息化设施维修				23300.00	
2.12.1	枪机损坏更换	个	5	1000.00	5000.00	400 万 1/2.7 寸 CMOS ICR 红外枪机摄像头

2.12.2	球机损坏更换	个	1	5000.00	5000.00	400万4寸23倍红外网络球机摄像头
2.12.3	户外监控箱损坏维修	个	5	1000.00	5000.00	不锈钢材质
2.12.4	监控硬盘录像机故障更换	台	1	3000.00	3000.00	海康威视硬盘录像机（16路）
2.12.5	4T 监控硬盘	个	3	500.00	1500.00	户外防潮
2.12.6	监控鼠标损坏更换	件	3	100.00	300.00	(A4TECH) N-810FX
2.12.7	墒情站点故障维护	项	1	1000.00	1000.00	墒情数据采集传感器更换
2.12.8	企业路由器损坏更换	个	1	1000.00	1000.00	TL-R473G
2.12.9	网络路由器损坏更换	个	3	500.00	1500.00	华为 BE3pro
2.13	其他不可预见维修项目	项	1	300000.00	300000.00	暂列金额

说明：

1. 采购预算价为 300 万元。

2. 本项目须配置项目负责人 1 人、技术负责人兼资料员 1 人、常驻 8 个基层管理段人员不少于 8 人（每个基层管理段至少各安排一名常驻人员，每人每月不少于 22 天）；具体人数与响应文件一致。

提供：（1）拟派本项目人员一览表明细（含姓名、身份证号码、年龄、岗位、联系电话等信息）；（2）各人员身份证正反两面扫描件；（3）投标截止时间前 6 个月内任意一个月供应商为其缴纳社保的证明（投标人若属于事业单位下属企业，提供自投标截止时间前 6 个月内任意一个月事业单位为其缴纳社保的证明材料）。

3. 维修项目、其他不可预见维修项目由采购人指定维修范围和内容，中标人编制维修方案，报送采购人，采购人在 14 天内予以批准（不包括提出修改意见及修改时间）。工程或费用单价以工程量清单中的单价为准；如其他不可预见维修项目的工程或费用单价在工程量清单中未涉及，则套用现行的相应江西省工程消耗量定额标准及费用定额标准计算，并按签订合同时的让利幅度同等让利。如工程或费用单价在定额中没有相应子目，中标人在施工期必须根据报价的要求进行单价分析（包括各种费用）并报请采购人批准后执行。工程量以中标人、采购人共同测量的实际发生量为准。完工时间最晚不超过 11 月 30 日。

4. 税金、管理费、企业利润等包含在各项目费用中，采购人不另行支付。

5. 固定报价、暂列金额按表内数据不可调整，否则作无效投标处理。

注：1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

2、属于《节能产品政府采购品目清单》的产品需备注注明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则产生的一切后果由投标人承担。（不属于节能产品的不需提供）

3、投标人必须填写分项费用，以证明投标报价的合理性，否则视为无效投标。

4、本国产品要求详见本招标文件第二章投标人须知。属于本国产品的备注说明，同时提

供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的一切不利后果由投标人承担。（不属于本国产品不需提供）★未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有），一律视为非本国产品!!!

投标人盖章：兆达连合工程技术有限公司

法定代表人或授权代表签字或签章：_____



张平