

工程量清单

工程量清单汇总表

标段：吉安县横江镇良枧张家村张家桥改造项目

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额(元)
1	100	清单 第100章 总则	
2	200	清单 第200章 路基	
3	300	清单 第300章 路面	
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	
5	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	
6	第100章至700章清单合计		
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即6-7)=8		
9	计日工合计		
10	暂列金额(不合计日工总额)		
11	招标控制价(6+9+10)=11		

工程量清单表

标段：吉安县横江镇良枧张家村张家桥改造项目

货币单位：人
民 币 元

清单 第100章 总则					
子目号	子 目 名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	项	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	项	1.000		
102	工程管理				
102-2	施工环保费	项	1.000		
102-3	安全生产费	项	1.000		
103	临时工程与设施				

103-1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护)	项	1.000		
103-5	临时供水与排污设施	m	32.000		
清单 第 100 章合计 人民币					

工程量清单表

标段：吉安县横江镇良视张家村张家桥改造项目

货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-3	拆除结构物				
-a	钢筋混凝土结构	m3	55.000		
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	160.000		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)	m3	332.000		
清单 第 200 章合计 人民币					

工程量清单表

标段：吉安县横江镇良视张家村张家桥改造项目

货币单位：人民币 元

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	砂砾垫层				
-a	砂砾垫层	m3	7.200		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	200mm厚C30砼路面	m2	195.000		
清单 第 300 章合计 人民币					

工程量清单表

标段：吉安县横江镇良视张家村张家桥改造项目

货币单位：人民币 元

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价

403	钢筋				
403-1	基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等)				
-g	带肋钢筋(桩基础)	kg	3063.600		
-h	光圆钢筋(桩基础)	kg	483.200		
-i	带肋钢筋(桩柱)	kg	2051.100		
-j	光圆钢筋(桩柱)	kg	366.600		
-k	桩基检测管	kg	885.000		
403-2	下部结构钢筋				
-a	带肋钢筋(挡块)	kg	530.800		
-b	带肋钢筋(台帽)	kg	3685.800		
-c	带肋钢筋(耳背墙)	kg	1500.000		
-d	光圆钢筋(耳背墙)	kg	57.200		
-e	带肋钢筋(盖梁)	kg	2281.800		
-f	带肋钢筋(地系梁)	kg	311.400		
403-3	上部结构钢筋				
-a	带肋钢筋(支座垫石)	kg	284.800		
-b	带肋钢筋(伸缩缝)	kg	353.200		
-c	带肋钢筋(空心板)	kg	17443.800		
403-4	附属结构钢筋				
-a	带肋钢筋(桥面铺装)	kg	3009.800		
-b	带肋钢筋(桥头搭板)	kg	2117.000		
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m ³	47.200		
404-5	后台回填砂砾石	m ³	117.400		
404-6	锥心护坡填土	m ³	34.600		
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-b	水中钻孔灌注桩	m	60.000		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	挡块	m ³	1.000		
-b	台帽	m ³	18.800		
-c	耳背墙	m ³	14.000		
-d	盖梁混凝土	m ³	10.000		
-e	地系梁	m ³	1.500		
-f	桥墩混凝土	m ³	4.500		
410-4	预制混凝土上部结构				
-a	空心板	m ³	63.800		
-b	支座垫石	m ³	0.600		

-c	伸缩缝	m3	0.900		
410-6	现浇混凝土附属结构	m3			
-a	桥面铺装	m3	22.100		
-b	桥头搭板	m3	17.500		
411	预应力混凝土工程				
411-5	后张法预应力钢绞线	kg	1600.000		
413	砌石工程				
413-1	浆砌片石				
-a	M7.5浆砌片石	m3	45.800		
415	桥面铺装				
415-3	防水层				
-a	桥面混凝土表面处理	m2	156.000		
-b	铺设防水层	m2	184.200		
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-3	PVC管	m	12.600		
-a-4	泄水管栅盖	个	14.000		
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座				
-a	GYZF200*200*51支座	dm3	32.640		
-b	GYZF200*200*49支座	dm3	31.360		
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	Z40型伸缩缝	m	12.000		
清单 第 400 章合计		人民币			

工程量清单表

标段：吉安县横江镇良视张家村张家桥改造项目

货币单位：人民币 元

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏(护墙、立柱)				
-a	现浇混凝土护栏	m3	23.000		
-d	光圆钢筋	kg	913.900		
-e	带肋钢筋	kg	3500.800		
清单 第 600 章合计		人民币			