

4. 报价一览明细表（工程量清单）

供应商名称：江西喆晟建设工程有限公司

项目编号（包号）： YTRK-2026-06-01

注：

- 1、响应供应商为小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单位须注明，并在响应文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由供应商承担。
- 2、属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品需备注注明，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内证书扫描件，否则产生的一切后果由供应商承担。(不属于节能产品、环境标志产品的不需提供)
- 3、提供工程量清单。
- 4、磋商文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。
- 5、需按照工程预算软件的格式填写，供应商不按要求填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：江西喆晟建设工程有限公司

法定代表人或授权代表签字或签章：吴志兵



吴志兵

工程名称：画桥镇画桥村枫林组雨污管网建设项目

标段名称：画桥镇画桥村枫林组雨污管网建设项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：1202738.59

壹佰贰拾万贰仟柒佰叁拾捌元
（大写）：伍角玖分

投标人：

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编制人：

编制时间：



2026-06-24

吴志兵

工程量清单计价投标报价汇总表

最高投标限价：1203996.89元

单位：元

投标总报价（小写）：1202738.59

投标总报价构成		
序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目费	1067649.44
2	措施项目费	32601.95
2.1	其中：安全生产措施项目费	8725.99
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：招标文件中约定的其他项目费	
4	增值税	102487.2
投标 报价 情况 说明	<input type="checkbox"/> 采用本单位企业定额投标报价。	注册造价工程师： (签字盖专用章)
	投标报价编制人	

说明：1、本投标人已认真分析最高投标限价，并参考最高投标限价自行编制投标总报价，

包含了招标人提供的工程量清单范围内的全部工作内容的费用。

2、投标人如采用本单位企业定额编制投标报价，应当在情况说明的“□”里打“√”。

3、投标人在投标报价时若涉及到本表中未列明的项目，必须在投标报价情况说明栏目中分项列出，以便专家评审。

4、本表仅适用于工程量清单计价投标报价汇总。

投标单位（盖单位章）



法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

吴志兵

日期：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：画桥镇画桥村枫林组雨污 标段：画桥镇画桥村枫林组雨污管网
 管网建设项目 建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		画桥镇画桥村枫林组雨污管网建设项目					1067649.44
		画桥镇画桥村枫林组雨污管网建设项目					1067649.44
		水泥路面硬化工程					47842.63
1	040202001001	路床 (槽) 整形	路床整形 路床碾压检验	m2	330	1.93	636.9
2	041001001001	拆除路面	1. 水泥混凝土路面缩缝锯缝机切缝缝宽 6mm 缝深 (cm) 5 实际缝深 (cm):15 2. 破碎机破碎混凝土混凝土构筑物HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 单价 *0.4 3. 履带式液压挖掘机挖碴装车斗容1.0m3 (含 10cm 基层) 4. 运距≤1km 自卸汽车 (载重 8t 以内)	m2	2315	3.67	8496.05
本页小计							9132.95



吴志兵

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：画桥镇画桥村枫林组雨污 标段：画桥镇画桥村枫林组雨污管网
管网建设项目 建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
3	040203007001	水泥混凝土路面	1. 碎石摊铺 厚度 (cm)20 实际厚度 (cm):10; 2. 水泥混凝土路面预拌混凝土厚度 (cm) 15 换为【预拌混凝土 C25】; 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护; 4. 水泥混凝土路面 防滑条;	m2	330	92.63	30567.9	
4	040203007002	沥青路面恢复 (工程量较小采取人工摊铺)	1. 碎石摊铺 厚度 (cm)20 实际厚度 (cm):15; 2. 水泥混凝土路面预拌混凝土厚度 (cm) 25 换为【预拌混凝土 C30】; 3. 水泥混凝土养生 塑料膜养护; 4. 透油层; 5. 40厚细粒式 AC 6. 60厚粗粒式 AC	m2	27	253	6831	
5	040204002001	人行道块料铺设	1、100X200X60 透水砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、150厚C15混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实	m2	5.3	223.22	1183.07	
6	050102012001	铺种草皮	草坪 满铺 果岭草	m2	4.95	25.8	127.71	
本页小计							38709.68	



吴兵

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：画桥镇画桥村枫林组雨污 标段：画桥镇画桥村枫林组雨污管网
管网建设项目 建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		管网					489716.27
7	040101002001	挖沟槽土方 (装车)	1. 土壤类别: 人机配合挖三类土 (5%人工 95%机械)	m3	1352.89	8.82	11932.49
8	040101002003	挖沟槽土方 (不装车)	1. 土壤类别: 人机配合挖三类土 (5%人工 95%机械)	m3	1709	7.88	13466.92
9	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 符合设计规范要求 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方来源、运距: 挖沟槽土方	m3	2124.1	23.75	50447.38
10	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车 (载重8t以内)	m3	751.9	7.22	5428.72
11	040103001003	回填方 (回填砂)	1. 密实度要求: 符合设计规范要求 2. 填方材料品种: 机制砂 3. 填方来源、运距: 外购	m3	594.87	166.03	98766.27
12	040103001004	回填方 (砂垫层)	1. 密实度要求: 符合设计规范要求 2. 填方材料品种: 机制砂管道垫层 3. 填方来源、运距: 外购	m3	130.3	255.32	33268.2
本页小计							213309.98



吴志兵

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：画桥镇画桥村枫林组雨污 标段：画桥镇画桥村枫林组雨污管网
 管网建设项目 建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
13	040501004001	塑料管 (DN300)	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:符合相关规范设计要求	m	951	107.24	101985.24	
14	040501004002	塑料管 (DN200)	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200 2. 连接形式:承插式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:符合相关规范设计要求	m	524	81.22	42559.28	
15	040501004003	UPVC出户管	1. 材质及规格:UPVC管DN100 2. 连接形式:粘接 3. 管道检验及试验要求:符合相关规范设计要求	m	20	72.48	1449.6	
16	040504002001	混凝土井 (Φ1000)	具体做法详见图集号20S515, 30页	座	41	2427.57	99530.37	
17	040504008001	整体化粪池	钢筋混凝土化粪池G1-2Q03S702, 页18	座	2	3835.84	7671.68	
本页小计								253196.17



吴志兵

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：画桥镇画桥村枫林组雨污 标段：画桥镇画桥村枫林组雨污管网
 管网建设项目 建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
18	040504008002	成品玻璃钢化粪池 16m ³	1、素土夯实 2、200mm级配碎石垫层 3、200mm厚机制砂垫层 4、玻璃钢化粪池16m ³ 5、YJBH-I形三格式(HDPE井筒DN600), 6、塑钢盖板 详见图集 14SS706-22~25	座	1	11568.41	11568.41	
19	04B001	PVC围栏 (300mm高)	PVC围栏 (300mm高) C20混凝土 200*200*250	m	18.2	42.47	772.95	
本页小计								12341.36



吴志兵

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：画桥镇画桥村枫林组雨污 标段：画桥镇画桥村枫林组雨污管网
 管网建设项目 建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
20	04B002	原有化粪池人工凿孔并封堵	原砼混凝土化粪池凿除孔洞后封堵 1. 成孔采用人工凿成孔。 2. 开凿不得采用机械风枪,不得采用甩肩榔头。 3. 凿孔形状宜控制图中所示的椭圆型,以方便成孔和后续封堵。 4. 浇注前须清理干净,封堵前3~5分钟,孔洞表面用高浓度的水泥浆浸润。 5. 孔洞用C35细石砼封堵,砼掺适量膨胀剂和减水剂。 6. 砼浇捣前在孔的两侧预留注浆管,浇注过程中保证注浆管畅通。 7. 砼浇注后不得扰动,做好砼的后期,待养护7天后可进行注浆处理。	个	38	286.02	10868.76	
		排水暗沟					530090.54	
本页小计								10868.76




吴志兵

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：画桥镇画桥村枫林组雨污 标段：画桥镇画桥村枫林组雨污管网
 管网建设项目 建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
21	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人 机配合挖三类 土 (5%人工 95%机械)	m3	1227.266	8.85	10861.3	
22	040101002004	挖沟槽土方 (不装 车)	1. 土壤类别:人 机配合挖三类 土 (5%人工 95%机械)	m3	665.26	7.88	5242.25	
23	040103001005	回填方	1. 密实度要求: 符合设计规范 要求 2. 填方材料品 种:土方 3. 填方来源、 运距:挖沟槽土 方	m3	665.26	23.75	15799.93	
24	040103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运 土 运距≤1km 自卸汽车 (载 重8t以内)	m3	1227.266	7.22	8860.86	
25	040501016001	砌筑方沟	200*500排水暗 沟 (详见图纸) 1、重型预制混 凝土盖板 2、20厚1: 3水 泥砂浆 3、M7.5浆砌红 砖 4、100厚C15混 凝土垫层 5、50厚机制砂 回填 6、素土夯实	m	434	265.56	115253.04	
本页小计								156017.38



兵 吴 印 志

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：画桥镇画桥村枫林组雨污 标段：画桥镇画桥村枫林组雨污管网
 管网建设项目 建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
26	040501016002	砌筑方沟	300*500排水暗沟 (详见图纸) 1、重型预制混凝土盖板 2、20厚1:3水泥砂浆 3、M7.5浆砌红砖 4、100厚C15混凝土垫层 5、50厚机制砂回填 6、素土夯实	m	360	291.1	104796	
27	040501016003	砌筑方沟	400*500排水暗沟 (详见图纸) 1、重型预制混凝土盖板 2、20厚1:3水泥砂浆 3、M7.5浆砌红砖 4、100厚C15混凝土垫层 5、50厚机制砂回填 6、素土夯实	m	452	306.4	138492.8	
28	040501016004	砌筑方沟	600*800排水暗沟 (详见图纸) 1、重型预制混凝土盖板 2、20厚1:3水泥砂浆 3、M7.5浆砌红砖 4、100厚C15混凝土垫层 5、50厚机制砂回填 6、素土夯实	m	394	331.94	130784.36	
本页小计								374073.16
合计								1067649.44



吴兵

措施项目清单计价表

工程名称：画桥镇画桥村枫林组雨污 标段：画桥镇画桥村枫林组雨污管网
管网建设项目 建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1	1	安全生产措施费		8725.99	
2	1.1	安全生产措施费_市建		3491.99	
3	1.2	安全生产措施费_市安		5234	
4	2	文明施工费		2671.26	
5	2.1	文明施工费_市建		1178.28	
6	2.2	文明施工费_市安		1492.98	
7	3	环境保护费		1683.41	
8	3.1	环境保护费_市建		928.34	
9	3.2	环境保护费_市安		755.07	
10	4	临时设施费		5272.82	
11	4.1	临时设施费_市建		2063.78	
12	4.2	临时设施费_市安		3209.04	
13	5	冬雨季施工增加费		2375.7	
14	5.1	冬雨季施工增加费_市建		814.08	
15	5.2	冬雨季施工增加费_市安		1561.62	
16	6	夜间施工增加费		3329.12	
17	6.1	夜间施工增加费_市建		1149.72	
18	6.2	夜间施工增加费_市安		2179.4	
19	7	二次搬运费		3329.12	
20	7.1	二次搬运费_市建		1149.72	
21	7.2	二次搬运费_市安		2179.4	
22	8	已完工程及设备保护费		3329.12	
23	8.1	已完工程及设备保护费_市建		1149.72	
24	8.2	已完工程及设备保护费_市安		2179.4	
25	9	工程定位复测费		1885.41	
26	9.1	工程定位复测费_市建		649.84	
27	9.2	工程定位复测费_市安		1235.57	
28	10	脚手架费			
29	10.1	脚手架费_市建			
30	10.2	脚手架费_市安			
本页小计				32601.95	

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4.

主要材料及价差汇总表

工程名称：画桥镇画桥村枫林组雨污管网建设 标段：画桥镇画桥村枫林组雨污管网建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
1	02090101	塑料薄膜	m ²	2407.736	0.21	0.24	0.03	72.23
2	03131363	合金钎头 φ135	个	0.071	13.18	16.69	3.51	0.25
3	03131963	砂布	张	166.491	1.01	1.1	0.09	14.98
4	03210593	铁件(综合)	kg	18.635	4.85	3.99	-0.86	-16.03
5	04010131	水泥 32.5	kg	18156.972	0.26	0.32	0.06	1089.42
6	04010131-1	水泥 32.5R	kg	30571.86	0.27	0.32	0.05	1528.59
7	04030147	砂子(中砂)	m ³	220.627	63.08	145.62	82.54	18210.55
8	04050173	碎石(综合)	m ³	46.369	92.2	116.49	24.29	1126.3
9	04050195	碎石 30~50	m ³	0.126	92.2	116.49	24.29	3.06
10	04050197	碎石 50~80	m ³	0.51	92.2	116.49	24.29	12.39
11	04050221-1	天然砂	m ³	718.709	56	126.2	70.2	50453.37
12	04070121	石屑	m ³	0.065	67.93	97.08	29.15	1.89
13	04130103	标准砖 240×115×53	千块	281.62	465.84	465.97	0.13	36.61
14	13010243	煤焦沥青漆 L01-17	kg	18.963	3.43	11.35	7.92	150.19
15	13310136	乳化沥青	kg	18.195	2.23	3.75	1.52	27.66
16	13350111	防水粉	kg	739.857	1.03	0.99	-0.04	-29.59
17	14030106	柴油	kg	2.548	5.53	8.97	3.44	8.77
18	14070135	润滑油	kg	19.632	4.3	4.89	0.59	11.58
19	14330193	丙酮	kg	0.089	8.11	7.39	-0.72	-0.06
20	14350309	脱模剂	kg	2.64	1.53	3.02	1.49	3.93
21	33010224	塑钢爬梯	kg	234.508	5.38	6.39	1.01	236.85
22	34110103	电	kW·h	141.719	0.87	1.06	0.19	26.93
23	34110117	水	m ³	514.654	3.27	3.88	0.61	313.94
24	35010146	钢模板	kg	12.509	4.46	5.76	1.3	16.26
25	36010139	铸铁井盖、井座 φ700 重型	套	39.089	275.67	1041.35	765.68	29929.67
26	36070526	100X200X60透水砖	块	178.367	2.49	3.13	0.64	114.15
27	80250103	细粒式沥青混凝土	m ³	1.03	906.55	1051.88	145.78	150.15
28	80250117	粗粒式沥青混凝土	m ³	1.544	754.48	951.66	197.18	304.45
29	BC0008	砌筑干粉砂浆 M7.5	kg	2179.296	0.3	0.28	-0.02	-43.59

造价员盖执业章：

预算员签字：

兵 兵 兵

编制日期：

